OPIS TECHNICZNY: AWARYJNA NAPRAWA NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM OLZA WRAZ Z PRZEPŁAWKĄ

Temat zadania:

„Awaryjna naprawa na zbiorniku retencyjnym Olza wraz z przepławką”

Adres inwestycji:

Działka nr 6847/1, 2782, w miejscowości Istebna.

Inwestor:

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła

ul. Czarne 6

43-460 Wisła

Branża:

DROGOWA

Opracowano:

Październik 2026 r.

OPIS TECHNICZNY: AWARYJNA NAPRAWA NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM OLZA WRAZ Z PRZEPŁAWKĄ

Dane ogólne:

1. Inwestor:

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła

ul. Czarne 6

43-460 Wisła

2. Cel i zakres opracowania:

Celem inwestycji jest doraźny remont zbiornika retencyjnego Olza wraz z przepławką.

Opis techniczny :

3. Dane ewidencyjne:

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się na działce nr 6847/1, 2782 w miejscowości Istebna, leśnictwo Gańczorka należąca do PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła.

4. Opis stanu przewidzianego do remontu:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont doraźny zbiornika retencyjnego Olza wraz z przepławką w leśnictwie Gańczorka w miejscowości Istebna. Zakres remontu został ustalony wraz z zamawiającym i polega na doraźnej naprawie poniżej wymienionych elementów:

- częściowej wymianie okładziny kamiennej,
- częściowym spoinowaniu ubytków w okładzinie kamiennej,
- uszczelnienie przecieku przepławki,
- wykonaniu drenażu wzdłuż muru przepławki,
- uzupełnieniu lokalnych ubytków poprzez betonowanie,
- regulacji wraz z obetonowaniem włazu żeliwnego.

Powyższe prace należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zamawiającego opierając się na przedmiarze robót. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Roboty rozbiórkowe:

Zakres robót rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórkę elementów betonowych, korytowanie. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: Podczas realizacji robót budowlanych występuje zagrożenie w postaci pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego. Do

wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt: frezarki, ładowarki, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy(doły) drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.

UWAGA:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. Niniejsza dokumentacja nie zawiera szczegółowych rozwiązań wysokościowych (profili i przekrojów poprzecznych jezdni). Dokumentacja zawiera rozwiązania typowe. Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej dokumentacji oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia drogi (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu). W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz głębokości posadowienia. Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie przy realizacji materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Lokalizacja zbiornika Olza:

