PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:	Awaryjna naprawa na zbiorniku retencyjnym Olza wraz z przepławką
NAZWA INWESTORA:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
ADRES INWESTORA:	ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
DATA OPRACOWANIA:	22.10.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
22.10.2026	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR-W 10 2101-01		Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m	km		
			0,020	km	0,020	
					RAZEM	**0,020**
2	KNKRB 1 0201-06		Roboty ziemne w kat. gruntu III-IV wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.4 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km	m3		
			15,0 * 0,6 * 1,0	m3	9,000	
					RAZEM	**9,000**
3	KNNR 1 0610-03 z.sz.2.3.2. 9916		Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury kamionkowe pełne lub perforowane o śr. nom. 100-150 mm - grunt nawodniony - analogia rury PCV fi 110 z otuliną.	m		
			15,0	m	15,000	
					RAZEM	**15,000**
4	KNR 2-21 0102-02		Oczyszczenie dna stawów i basenów z namułów ręcznie z transportem taczkami - analogia - czyszczenie dna przepławki z rumoszu skalnego oraz po zakończeniu prac ponownego wbudowania.	m3		
			3,0 * 0,35	m3	1,050	
					RAZEM	**1,050**
5	KNR K-17 0603-07 z.o.2.2 0001-04		Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą - spoinowanie brakujących spoin w okładzinie kamiennej na zbiorniku oraz przepławce	m2		
			30,0 + 15,0	m2	45,000	
					RAZEM	**45,000**
6	KNR-W 4-01 1410-02		Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni ponad 1.0 m2 - analogia uzupełnienie ubytków w okładzinie kamiennej na zbiorniku oraz przepławce.	m2		
			15,0	m2	15,000	
					RAZEM	**15,000**
7	KNNR-W 3 1408-02		Uzupełnianie ubytków poprzez otwory do śr. 50 mm mocną, trwałą zaprawą cementową - uszczelnienie nieszczelności w konstrukcji przepławki	m2		
			1,0	m2	1,000	
					RAZEM	**1,000**
8	KNR 2-10 0706-04		Zabetonowanie dna studni - analogia - betonowanie dna przepławki	m3		
			3,0 * 0,1	m3	0,300	
					RAZEM	**0,300**
9	KNKRB 3 0405-02		Uzupełnienie konstrukcji betonowych betonem B-15 i wyższe - uzupełnienie lokalnych braków, ubytków w konstrukcji zbiornika oraz przepławki. Miejsca o powierzchni do 0,15	m3		
			1,5	m3	1,500	
					RAZEM	**1,500**
10	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z obetonowaniem włazu.	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10840 Użytkownik: Grzegorz Kaczmarzyk