



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| SYMBOL | O.1 | O.2 | O.3 | O.4 |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY | 80x110 | 110x60 | 110x110 | 110x180 |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | 65x95 | 95x45 | 95x95 | 95x165 |
| SPOSÓB OTWIERANIA | wg schematu | wg schematu | wg schematu | wg schematu |
| ILOŚĆ SZTUK | 1 | 3 | 1 | 6 |
| KOLOR | RAL7016 | RAL7016 | RAL7016 | RAL7016 |
| UWAGI | $U_w$=0.9W/(m²xK)<br>$R_w$=32dB<br>okno drewniane<br>szkło bezpieczne klasy 2B2 | $U_w$=0.9W/(m²xK)<br>$R_w$=32dB<br>okno drewniane<br>szkło bezpieczne klasy 2B2 | $U_w$=0.9W/(m²xK)<br>$R_w$=32dB<br>okno drewniane<br>szkło bezpieczne klasy 2B2 | $U_w$=0.9W/(m²xK)<br>$R_w$=32dB<br>okno drewniane<br>szkło bezpieczne klasy 2B2 |

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
ZESTAWIENIE ANALIZOWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI


Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA
ul. Perłowa 24, 46-060 Górki
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego: | Budynek mieszkalny jednorodzinny | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | obręb 0003 Skarbiszowice, jedn. ewid. 160901_5 Tułowice, dz. nr 132/3 | | | |
| Branża: | Architektoniczno-budowlana | | | |
| Stadium: | Projekt budowlany | | | |
| Inwestor: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice | | | |
| Adres Inwestora: | ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice | | | |
| Stanowisko i specjalność: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis: | Nr zlecenia: 34-2024 |
| Projektant arch. | Joanna Szepielak | 13/OPOKK/2018 | | |
| | | | | Rewizja: Nie |
| | | | | Format: A4 |
| | | | | Data: 10.10.2024 |
| | | | | Skala: 1 : 50 |
| | | | | Ilość rys.: 08 |
| | | | | Nr str.: |
| Nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | |