KNK BUDOWNICTWO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Projekt budowlany


TEMAT:	**ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - STODOŁY**
ADRES INWESTYCJI:	**Wyry, ul. Leśniczówka**
INWESTOR:	**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kobiór**
PROJEKTOWAŁ:	**INŻ. ZBIGNIEW GAJOS**
	inż. ZBIGNIEW GAJOS Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, cieplnych i klimat.wentylacyjnych KL-362/94; KL-16/87
DATA OPRACOWANIA:	**KIELCE , SIERPIEŃ 2026 R.**

KNK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 , tel. 48 518 642 292, e-mail; z.gajos@wp.pl; www.knk-kielce.pl
NIP: 6572954531, REGON: 386949788, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000857218.

Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego – stodoły, Wyry ul. Leśniczówka

Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: mikołowski
Jednostka ewidencyjna: WYRY
Identyfikator jednostki: 240805_2
Obręb: Dolne Lasy Pszczyńskie
Numer obrębu: 0006



ID weryfikacji: 169284-97adc5c2 (na stronie: https://mapa.mikolowski.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 03.06.2026 r. Wniosek: GEO.6642.1.3563.2026
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Opis Techniczny

Rozbiórki budynku gospodarczego - stodoły w miejscowości Wyry, ul. Leśniczówka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora
2. pomiary w terenie
3. wizja lokalna w terenie

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie określone na podstawie art. 31 ust.1 i 2 w zw. z ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) ma na celu zgłoszenie do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej rozbiórki budynku gospodarczego - stodoły zlokalizowanego w miejscowości Wyry przy ul. Leśniczówka. Projekt obejmuje opis robót rozbiórkowych budynku murowanego gospodarczego. W skład opracowania wchodzi opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

2. OPIS TERENU

2.1. Opis lokalizacji

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego w powiecie mikołowskim w miejscowości Wyry, ul. Leśniczówka na działce o numerze ewidencyjnym 922/2 obręb Dolne Lasy Pszczyńskie, numer obrębu:0006.

2.2. Istniejące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w zewnętrzną instalację wodociągową.

2.3. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego - stodoły oraz wyrównanie terenu i jego uporządkowanie. Nie przewiduje się robót innych niż wymienione.

2.4. Dane informujące czy teren lub obiekty na terenie są wpisane do rejestru zabytków oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Działka, na której znajduje się zabudowa do rozbiórki nie jest zabytkiem nieruchomym i nie leży w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
Teren opracowania nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

2.6. Dane obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ROBÓT

Oddziaływanie robót, które będą towarzyszyć robotom rozbiórkowym obejmuje działki nr ewid. 922.2 oraz 922/1 obręb ewidencyjny Dolne Lasy Pszczyńskie.

ODPADY

Odpady powstałe podczas robót rozbiórkowych będą to odpady budowlane składające się z drewna, betonu, gruzu ceglanego, blachy, stali, itp.
Materiały należy składować z zachowaniem segregacji lub oddawać bezpośrednio wytwórcy odpadów celem utylizacji.
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę (wykonawca), chyba że umowa stanowi inaczej.
Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić wspomnianych wyżej obowiązków.
Przekazanie odpadów na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami powoduje, że przekazujący te odpady staje się podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

Roboty rozbiórkowe nie będą powodować żadnego rodzaju promieniowania. Hałas będzie występować podczas robót, do wykonania których zostaną użyte maszyny ogólnobudowlane. Hałas może być odczuwalny dla otoczenia, ale roboty te realizowane będą w czasie dnia.

WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I ZIEMIĘ

Nie przewiduje się wpływu obiektu na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Zakres robót eliminuje wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Na zagospodarowanie terenu składa się:

- budynek gospodarczy - obora,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek na planie prostokąta o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony o wymiarach: szerokość 10,00 m, długość 18,00 m. Wysokość budynku do kalenicy wynosi 6,00 m. Fundamenty kamienno-betonowe w postaci ław fundamentowych posadowione na głębokości około 1,0 m. Ściany konstrukcyjne murowane z kamienia i z cegły pełnej palonej gr. 25 cm Dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z pokryciem z blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący. Wrota do budynku usytuowane od strony wschodniej i zachodniej. Posadzka cementowa. Wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z tynku cementowo-wapiennego. Wrota o konstrukcji stalowej z wypełnieniem deskami, stolarka okienna stalowa. .

3.1.1 Dane ogólne

- Powierzchnia zabudowy - 180,00 m2
- Powierzchnia użytkowa - 163,85 m2
- Kubatura - 737,33 m3

3.1.2. Określenie stanu technicznego

Pokrycie dachowe z blachy obustronnie skorodowane, nieszczelne. Drewniana więźba dachowa z widocznymi uszkodzeniami przez wilgoć, owady i grzyby pleśniowe. Fundamenty w złym stanie technicznym, w części północno-zachodniej częściowo utraciły stateczność. Ściany konstrukcyjne w stanie złym z widocznymi spękaniami i zarysowaniami. Tynki ścian zewnętrznych i wewnętrznych spękane i zarysowane z ubytkami przy gruncie i posadzce. Drzwi wejściowe i wrota w złym stanie technicznym z oznakami zużycia eksploatacyjnego – konstrukcja stalowa skorodowana, wypełnienie z desek zmurszałe. Okna stalowe skorodowane, nieszczelne z uszkodzonymi okuciami, bez oszklenia. Posadzki cementowe spękane i pokruszone oraz zawilgocone. Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych pionowych i

poziomych co odzwierciedlają zawilgocone posadzki, tynki i ściany przy gruncie. Na dzień dzisiejszy budynek jest nie użytkowany i od wielu lat nie był remontowany. Ogólny stan techniczny budynku gospodarczego określa się jako zły.



Fot. nr 1 Obróbki blacharskie



Fot. nr 2 Pokrycie z blachy



Fot. nr 3 Wrota



Fot. nr 4 Więźba dachowa



Fot. nr 5 Okno stalowe



Fot. nr 6 Tynk przy gruncie



Fot. nr 7 Ubytki ścian



Fot. nr 8 Ubytki ścian



Fot. nr 9 Pęknięcia ścian



Fot. nr 10 Posadzka cementowa

4. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.
Na terenie działki wydzielić strefy składowania poszczególnych materiałów z zachowaniem segregacji lub oddać je bezpośrednio po demontażu firmom utylizacyjnym.

Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony".

4.2. Strefy bezpieczeństwa

Wokół obiektu budowlanego przewidzianego do rozbiórki należy wykonać strefę bezpieczeństwa szerokości 10 m, oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

4.3. Technologia rozbiórki

4.3.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi i urządzeń ręcznych oraz mechaniczną z użyciem koparki. Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie naruszyć stateczności rozbieranego budynku. Usunięcie jednego elementu konstrukcyjnego nie może wywołać utraty stateczności i przewrócenie się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy zastosować montażowe podparcia. Nie wolno zostawić wolnostojących ścian nośnych powyżej 3,5 m, gdyż z uwagi na wiatr, bądź inne czynniki ściany mogą utracić stateczność. Nie dopuszcza się dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji w dolnej części tej konstrukcji. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia się części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.
W pierwszej kolejności należy zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie elementy drewniane oraz drzwi, wrota, okna, więźbę dachową i strop nad częścią pomieszczenia. Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, dokonać demontażu ścian konstrukcyjnych, posadzki oraz fundamentów. Po przeprowadzonej rozbiórce teren należy uporządkować. Roboty rozbiórkowe powinna prowadzić brygada montażowa. Pracownikom wchodzącym w skład grupy rozbiórkowej należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy robotach rozbiórkowych i w zakresie stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

4.3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Projektuje się następującą kolejność wykonania robót przygotowawczych :

- zabezpieczenie placu rozbiórki ogrodzeniem,
- ustawienie toalet przenośnych
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów,
- wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla samochodów
- wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów ,
- oznakowanie terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

4.3.3. Kolejność technologiczna rozbiórki budynków

- Usunięcie z dachu pokrycia z blachy wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.
- Demontaż więźby dachowej.
- Demontaż skrzydeł wrót i drzwi oraz okiennych, ościeżnic.
- Ręczna rozbiórka ścian nośnych.
- Roboty rozbiórkowe stropu.
- Rozbiórka wylewek cementowych i posadzek betonowych.
- Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów.
- Zasypanie wykopu po robotach rozbiórkowych piaskiem lub ziemią luźną wraz z zagęszczeniem sukcesywnie w miarę zasypywania oraz uporządkowanie terenu.
- Zdemontowanie ogrodzenia tymczasowego.
- Wywiezienie odpadów i ich utylizacja.
- Rozplantowanie ziemi.

Po wyburzeniu i rozbiórce wszystkich elementów budynku należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę.

4.3.5. Segregacja odpadów i utylizacja

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla ludzi.

4.3.5.2 Transport materiałów rozbiórkowych

Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Transport materiałów z prac rozbiórkowych prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami ciężarowym skrzyniowymi i samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką. przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

4.3.5. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z technologią wykonywanych robót.

Narzędzia:
- łomy,kilofy,oskardy,młoty i przecinaki
- szlifierki elektryczne do cięcia stali
- łopaty,wiadra,taczki,wózki
- aparaty acetylenowo–tlenowe
- liny stalowe
- piły do metalu

Sprzęt:

- zestawy spawalnicze
- sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi
- samochody:wywrotki, samochód skrzyniowy,
- koparka
- koparko spycharka
- dźwig
- ubijak spalinowy

5. Transport

Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz zapewnią bezpieczeństwo sąsiednich obiektów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca robót rozbiórkowych będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiórki. Odwiezienie materiałów uzyskanych z rozbiórki i gruzu pojazdami samowyładowczymi na odpowiednie składowiska powinno następować z zabezpieczeniem materiałów przed spadaniem i przesuwaniem.

Projektant

inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, cieplnych i klimat.wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót.
- Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
- Strefa niebezpieczna, o której mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego , nie może wynosić mniej niż 10m.
- Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości , co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnicowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnicową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.
- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr , jest zabronione.
- Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

6.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- upadek pracownika z wysokości,
- przygniecenie pracownika zdemontowanymi elementami,
- podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania),
- braku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
- okaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi,

- potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element,

Prace wykonywane na wysokości powyżej 2,0 m, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

W miejscu dokonywania robót powinna być umieszczona apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki opatrunkowe. W apteczce powinna znajdować się instrukcja pouczająca o sposobie stosowania poszczególnych leków oraz wskazująca adres i numer telefonu najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

6.2. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

– bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
– o problemach przy prowadzeniu robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
– każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy) robót impregnacyjnych, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót.

Opracował


inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, cieplnych i klimat.wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87

7. Rysunki

Nr rys.	Zawartość
1	Rzut parteru
2	Rzut więźby dachowej
3	Przekrój podłużny
4	Przekrój poprzeczny
5	Elewacja wschodnia
6	Elewacja zachodnia
7	Elewacja południowa i północna


inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, cieplnych i klimat.wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87

Rzut parteru




Jednostka projektowa: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171					
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY			Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141		
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU				Data: 08.2026 r.	Skala 1 : 100 / Nr rys. 1
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	

Rzut więźby dachowej




Jednostka projektowa:	KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171				
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY	Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141				
Nazwa rysunku: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ				Data: 08.2026 r.	Skala 1 : 100
					Nr rys. 2
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	

Przekrój podłużny




Jednostka projektowa: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171					
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY		Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141			
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY				Data: 08.2026 r	Skala 1 : 100 / Nr rys. 3
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	

Przekrój poprzeczny




Jednostka projektowa:	KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171				
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY	Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY				Data: 08.2026 r.	Skala 1 : 100	Nr rys. 4
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:		

Elewacja zachodnia



Jednostka projektowa:	KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171				
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY	Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141				
Nazwa rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA				Data: 08.2026 r	Skala 1 : 100
Nr rys. 5					
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	


Elewacja wschodnia




Jednostka projektowa: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171					
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY			Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141		
Nazwa rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA				Data: 08.2026 r.	Skala 1 : 100 / Nr rys. 6
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	

Elewacja

Południowa



Północna



Jednostka projektowa: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171					
Inwestycja: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MSC. WYRY			Inwestor: NADLEŚNICTWO KOBIÓR 43-211 PIASEK, ul. KATOWICKA 141		
Nazwa rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA				Data: 08.2026 r.	Skala 1 : 100 / Nr rys. 7
Stadium: PB	Projektant	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS	Nr upr. bud. KL -16/87	Podpis:	