Rozbiórka budynku gospodarczego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Rozbiórka budynku gospodarczego						
1			**Rozebranie pokrycia dachu**			
1 d.1	KNR 4-04 0506-04	45111 200-0	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			294,10	m2	294,100	
					RAZEM	294,100
2 d.1	KNR 4-04 0506-04	45111 200-0	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			8,80	m2	8,800	
					RAZEM	8,800
3 d.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	45000 000-7	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km	t		
			1,2	t	1,200	
					RAZEM	1,200
2			**Roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianych**			
4 d.2	KNR 4-04 0403-01		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m2		
			294,10	m2	294,100	
					RAZEM	294,100
5 d.2	KNR 4-04 0403-04	45111 200-0	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
			294,10	m2	294,100	
					RAZEM	294,100
6 d.2	Kalkulacja własna	45000 000-7	Wywiezienie i utylizacja drewna z rozbiórki	m3		
			6,90	m3	6,900	
					RAZEM	6,900
3			**Roboty rozbiórkowe konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowanych**			
7 d.3	KNR 4-04 0305-02	45111 200-0	Rozebranie stropów żelbetowych nad parterem i piwnicą (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej 12 cm	m3		
			7,30	m3	7,300	
					RAZEM	7,300
8 d.3	KNR 4-04 0601-01	45111 200-0	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
			62,10	m3	62,100	
					RAZEM	62,100
9 d.3	KNR 4-04 0301-03	45111 200-0	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
			24,60	m3	24,600	
					RAZEM	24,600
10 d.3	KNR 4-04 0302-01	45111 200-0	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		
			25,80	m3	25,800	
					RAZEM	25,800
11 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	45000 000-7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
			119,80	m3	119,800	
					RAZEM	119,800
12 d.3	Kalkulacja własna	45111 200-0	utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki	m3		
			119,80	m3	119,800	
					RAZEM	119,800

Rozbiórka budynku gospodarczego
Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			**Demontaż instalacji**			
13 d.4	KNR-W 4-03 1116-03	45111 200-0	Demontaż przewodów wtynkowych	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
14 d.4	KNR-W 4-03 1122-01	45111 200-0	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.4	KNR-W 4-03 1124-01	45111 200-0	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.4	KNR-W 4-03 1129-03	45111 200-0	Demontaż tablic licznikowych i rozdzielczych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.4	KNR-W 4-03 1133-01	45111 200-0	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	kpl.		
			16	kpl.	16,000	
					RAZEM	16,000
5			**Roboty ziemne - odkopanie i zasypanie fundamentów**			
18 d.5	KNR 2-01 0217-05	45111 200-2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
			26,20	m3	26,200	
					RAZEM	26,200
19 d.5	KNR 2-01 0203-01 0214-01	45111 200-2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowiezienie piachu/ziemi do zasypania wykopów	m3		
			50,4	m3	50,400	
					RAZEM	50,400
20 d.5	KNR 2-01 0230-01	45111 200-2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			76,6	m3	76,600	
					RAZEM	76,600
21 d.5	Kalkulacja własna	45000 000-7	Obsługa geodezyjna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000