

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	102,650		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	51,325		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	76,830		
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,415		
5	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,050		
6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,025		
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45,000		
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	105,970		
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	105,970		
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	105,970		
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,776		
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,000		
13	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	30,560		

2 Zakladanie

14	271	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	80,000		
15	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	61,120		
16	011	271533001,1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	3,700		
17	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	30,120		
18	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	27,340		
19	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,550		
20	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,550		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,133		
22	011	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	25,500		
23	011	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	39,500		
24	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	72,830		
25	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,026		
26	011	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,050		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

27	011	311275702	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P4-600 HL, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m3	182,480		
28	011	314275391,1	Komínová zostava, dvojrieduchová s vetracou šachtou, DN 20L/90°, 20/90° výšky 12,85 m	súb	1,000		
29	011	317166111	Nosný preklad, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	34,000		
30	011	317166112	Nosný preklad, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		
31	011	317166113	Nosný preklad, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	6,000		
32	011	317166114	Nosný preklad, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	72,000		
33	011	317166151	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000		
34	011	317166152	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	21,000		
35	011	317166154	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		
36	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	34,450		
37	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	305,550		
38	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	305,550		
39	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	4,348		
40	011	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14,280		
41	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	171,000		
42	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	171,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	2,223		
44	011	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	60,760		
45	011	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	458,300		

4 Vodorovné konštrukcie

46	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	90,690		
47	011	411351101,1	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	586,532		
48	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	586,532		
49	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	543,125		
50	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	543,125		
51	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,952		
52	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,270		
53	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	61,800		
54	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	61,800		
55	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,703		
56	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,797		
57	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,104		
58	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	32,477		
59	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	32,477		
60	011	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,776		
61	011	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,776		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

62	011	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	157,140		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vechec
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Vechec, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vechec

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	011	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	157,140		
64	011	611460252	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	157,140		
65	011	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1744,620		
66	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1744,620		
67	011	612460252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1610,344		
68	011	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	655,420		
69	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	31,050		
70	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,500		
71	011	625251330,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 3 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	4,960		
72	011	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	605,320		
73	011	625251380,1	Kontaktný zatepľovací systém hr.30 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	1,330		
74	011	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	70,300		
75	011	625251481,1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	3,400		
76	011	953946502	Soklový profil LO 33 mm (hliníkový)	m	1,400		
77	011	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	67,710		
78	011	953945111	Rohová lišta hliníková	m	299,370		
79	011	632451057,1	Poter pieskovocementový hr. 75 mm (krycí nášľapný)	m2	387,301		
80	011	632451058,1	Poter pieskovocementový hr. 80 mm (krycí nášľapný)	m2	220,630		
81	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	531,070		
82	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	30,000		
83	553	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm L'	ks	4,000		
84	553	5533198100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm P	ks	3,000		
85	553	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm L'	ks	3,000		
86	553	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm P	ks	10,000		
87	553	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm L'	ks	5,000		
88	553	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm P	ks	5,000		
89	760	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000		
90	553	5533199100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x14,8cm	ks	3,000		
91	760	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92	553	5533301100	Zárubňa oceľová, dvojkridlová, protipožiarna, L/P, šxhxr 1250x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

93	003	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	789,634		
94	003	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	789,634		
95	003	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6317,072		
96	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	789,634		
97	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1823,790		
98	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	607,931		
99	011	959941101,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/50/115 mm	ks	132,000		
100	011	959941132,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/300	ks	16,000		
101	011	959941132,2	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/250 mm	ks	18,000		
102	R	979012111,1	Haciai prístroj P6 s stojanom - D+M	ks	11,000		

99 Presun hmôt HSV

103	011	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1511,628		
-----	-----	-----------	---	---	----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

104	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	255,000		
105	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,077		
106	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	255,000		
107	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov V 60 S 35	m2	293,250		
108	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

712 Izolácie striech

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
109	711	712470030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	71,320		
110	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	256,752		
111	283	2833000150	PVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	82,018		
112	283	2833002153,1	Priestorová tvarovka	ks	16,000		
113	711	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	30,170		
114	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	241,360		
115	711	712973610	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	12,640		
116	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	101,120		
117	711	712973774,1	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	17,530		
118	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	140,240		
119	711	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	8,000		
120	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	64,000		
121	711	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	16,760		
122	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	134,080		
123	711	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	17,530		
124	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	140,240		
125	711	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	17,530		
126	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	140,240		
127	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	71,320		
128	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	82,019		
129	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	38,272		
130	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	306,176		
131	607	6072627200	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 15 mm, 2500x1250 mm	m2	16,260		
132	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vechec
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Vechec, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vechec

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
133	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	819,651		
134	631	6314153451,1	Tepelná izolácia striech, sklená minerálna izolácia - roľka 150x1200x4000 mm	m2	836,044		
135	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	220,610		
136	283	2837577009	Špeciálna polyetylénová fólia - zosilnená izolácia, podlahové vykurovanie, 100x1030 mm	m2	253,702		
137	713	713122121	polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	220,610		
138	283	2837653427	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	229,434		
139	283	2837653440,1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	229,434		
140	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

141	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	118,060		
142	605	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	2,150		
143	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	65,190		
144	607	6072627800	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	71,709		
145	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1016,370		
146	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	264,000		
147	605	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	3,568		
148	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	9,578		
149	762	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	40,230		
150	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			

763

Konštrukcie - drevostavby

151	763	763138210	Podhlád SDK - RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	414,280		
152	763	763138251,1	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm + parozábrana	m2	178,280		
153	763	763138252,1	Protipožiarny podhlád SDK RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm + parozábrana	m2	15,370		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vehec
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Vehec, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vehec

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
154	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	235,200		
155	612	6122201062,1	<i>Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy, včetně zavetrenia a povrchovej úpravy.</i>	m2	250,880		
156	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

157	764	764171107	Krytina Mega sklon strechy do 30°	m2	223,000		
158	764	764171231	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	1,220		
159	764	764171244	Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	23,600		
160	764	764171254	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	18,900		
161	764	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	75,840		
162	764	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	180,000		
163	764	764171271	Krytina - lemovanie komína na ploche	m2	2,450		
164	764	764171700	Krytina - trapézový systém T-8, šírka 1135 mm, hr. 0,5 mm,	m2	36,830		
165	764	764171917	Krytina - vetracia mriežka šírky 8 cm	m	90,390		
166	764	764171918	Krytina - vetrací pás šírky 31 cm	m	37,800		
167	764	764396432,1	Pripojovacia lišta dilatčná r.š. do 160 mm	m	4,000		
168	764	764410741,1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	71,700		
169	764	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 600 mm	m	24,000		
170	764	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	56,000		
171	764	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	20,000		
172	764	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	4,000		
173	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	55,330		
174	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	6,000		
175	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

176	765	765901043	Strešná fólia Vent S Plus od 22° do 35°, na krokvy	m2	223,000		
177	765	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vechec
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Vechec, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vechec

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
178	766	766124102,1	Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC)	ks	4,000		
179	612	6126135262,1	Delíaca stena vo WC 60/120 cm	ks	4,000		
180	R	766621081	Montáž okna plastového, za 1 bm montáže	m	280,600		
181		6114112101,1	Plastové okno - O1 - 600 x900 mm	ks	7,000		
182		6114112102,1	Plastové okno - O3 - 900 x1500 mm	ks	7,000		
183		6114112103,1	Plastové okno - O4 -1800 x1200 mm	ks	2,000		
184		6114112104,1	Plastové okno - O5 -1800 x1500 mm	ks	32,000		
185	760	766621267,1	Montáž okien drevených	m	3,940		
186	611	6111103892,1	Drevené okno výsuvné O2 - 900x1070	ks	1,000		
187	R	766641161	Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	29,880		
188	611	6114123421,1	Plastové dvere - D8 - 1050 x 2400	ks	1,000		
189	611	6114123422,1	Plastové dvere - D9 - 1050 x 2400	ks	1,000		
190	611	6114123403,1	Plastové dvere - D10 - 1600 x 2400	ks	2,000		
191	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30,000		
192	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	30,000		
193	611	6116201882,1	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF doska, povrch laminát, plné, šírka 600-900 mm	ks	30,000		
194	760	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
195	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000		
196	611	6116201892,1	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF doska, povrch laminát, 1/3 presklenie, 1450x1970mm	ks	3,000		
197	760	766662134	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		
198	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000		
199	611	6116201897,1	Dvere vnútorné protipožiarné 1250x1970mm - EW30 D3-C	ks	2,000		
200	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000		
201	760	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	34,000		
202	611	6119000972,1	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=260mm biela	m	71,700		
203	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767

Konštrukcie doplnkové kovové

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
204	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	34,168		
205	767	767995222,1	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok s materiálom a pozinkovaním	kg	601,525		
206	760	767646520	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,300		
207	553	5534140902,1	Hliníkové presklené dvere D 11 - 1550X2100 mm	ks	1,000		
208	767	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,344		
209	767	767995225,1	Výroba atypického výrobku - rebríka s materiálom s pozinkovaním	kg	138,761		
210	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

211	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	76,860		
212	597	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	78,397		
213	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

776 Podlahy povlakové

214	775	776270117	Lepenie schodových hrán	m	50,400		
215	553	5538200100	Schodová hrana	m	51,408		
216	775	776270450	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách na pásku	m2	45,903		
217	284	2841305001,1	Podlaha PVC	m2	48,198		
218	775	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	395,372		
219	553	5538200203,1	Soklový profil PVC	m	423,454		
220	775	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	531,070		
221	284	2841305001,1	Podlaha PVC	m2	547,002		
222	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

223	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	154,280		
224	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	157,366		
225	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783 Dokončovacie práce - nátery

226	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	40,741		
227	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	40,741		
228	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia QB	m2	351,550		
229	783	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou, bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	607,930		

784 Dokončovacie práce - maľby

230	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1767,484		
231	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1767,484		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Spevnená plocha pri vstupe

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,000		
2	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000		

5 Komunikácie

3	221	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	54,030		
4	221	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	54,030		
5	592	5921957010	Platne, vymývaný betón, 40/40/4 cm	ks	54,570		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,460		
7	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	15,615		
8	221	917831501	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo	ks	273,000		
9	592	5922901840	Betónová palisáda mini 11,5/11,5/40 cm, sivá	ks	275,730		
10	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,530		
11	221	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	21,300		
12	592	5921954710	Premac priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm	ks	71,568		

99 Presun hmôt HSV

13	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,778		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Podčasť: Bezbariérový vstup

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,591		
2	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,760		
3	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	5,910		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	0,370		
5	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,370		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	011	959941101,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/50/115 mm	ks	9,000		
---	-----	-------------	---	----	-------	--	--

99 Presun hmôt HSV

7	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,900		
---	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

8	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	15,861		
9	767	767995222,1	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok s materiálom a pizinkovaním	kg	22,860		
10	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

11	771	771541215,1	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	5,910		
12	592	5921957010	Platne, vymývaný betón, 40/40/4 cm	ks	41,037		
13	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	34,000		
2 R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	34,000		
3 R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,000		
4 R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,000		
5 R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,600		
6 R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,340		
7 583	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	17,600		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 R	972056006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových - 0,00009t	cm	480,000		
9 R	972056013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových - 0,00037t	cm	120,000		
10 R	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	64,000		
11 R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,920		
12 R	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,520		

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

13 R	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	158,000		
14 157	1573	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica - /SV/	m	28,000		
15 157	1575	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica - /SV/	m	76,000		
16 159	1596	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - /SV/	m	22,000		
17 159	1598	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica - /SV/	m	32,000		
18 R	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	35,000		
19 160	1601	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica - /SV/	m	35,000		
20 R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	131,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	283	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica - /TV, CTV/	m	50,000		
22	283	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica - /TV, CTV/	m	71,000		
23	R	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000		
24	283	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica - /TV, CTV/	m	22,000		
25	283	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica - /TV, CTV/	m	8,000		
26	R	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

27	R	721171109	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2	m	14,000		
28	R	721171110	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	m	42,000		
29	R	721171112	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 160x4	m	14,000		
30	R	721171175	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1, 8	m	28,000		
31	R	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	33,000		
35	R	721172364	Montáž čistiaceho kusu, do DN 150	ks	3,000		
36	286	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom DN 100	ks	3,000		
37	R	721172536	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 40, /pre U/	ks	24,000		
38	HT4	HT40	HTM - hrdlová zátk DN40	ks	24,000		
39	R	721172539	Montáž zátk, pre tiché potrubia DN 50, /pre D, S, V/	ks	4,000		
40	HT5	HT50	HTM - hrdlová zátk DN50	ks	4,000		
41	R	721172545	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 100, /pre WC/	ks	22,000		
42	HT1	HT100	HTM - hrdlová zátk DN100	ks	22,000		
32	R	721173204	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	12,000		
33	R	721173205	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000		
34	R	721173207i	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 110x2,2	m	16,000		
43	R	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	24,000		
44	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000		
45	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	21,000		
46	R	721212403	Montáž podlahového vpustu, z PVC DN 110	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vehech
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Vehech, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vehech

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	HL3	HL310NPr	Podlah.vpust so zvislým odtokom, DN100,mrieža nerez, zápach.vlož."PRIMUS	ks	1,000		
48	R	721274104	Montáž - ventilačné hlavice strešná - plastové, DN 100	ks	2,000		
49	HL8	HL810	Súprava vetracej hlavice DN 110 HL810	ks	2,000		
50	R	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100, privetravacích	ks	2,000		
51	HL9	HL900N	Privzdušňovací ventil, DN 50/75/110, HL900N	ks	2,000		
52	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	169,000		
53	R	767995101	Montáž a dodávka závesného systému pre vodovod a kanalizáciu	sub	1,000		
54	R	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%			

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

55	R	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	14,000		
56	R	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,000		
59	R	722130901	Zazátkovanie vývodu vodovodného potrubia, /pre WC, V, S/	ks	68,000		
60		Z15	ZÁTKA, 1/2", DLHÁ, PPR	ks	68,000		
61	R	722172131	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D20/2,3 mm, polyfúznym zvaraním	m	78,000		
62	R	722172132	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D25/2,8 mm, polyfúznym zvaraním	m	147,000		
63	R	722172133	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D32/3,6 mm, polyfúznym zvaraním	m	44,000		
64	R	722172134	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D40/4,5 mm, polyfúznym zvaraním	m	36,000		
65	R	722172135	Potrubie z plastických rúr EVO PP-RCT, D50/5,6 mm, polyfúznym zvaraním	m	17,000		
66	R	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	21,000		
67	SNK	SNKD02020X	PPR NÁSTENNÉ KOLENA S DRŽIAKOM D 20x1/2"	ks	21,000		
68	R	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	56,000		
69	NaB	NaB-20_1/2	PPR NÁSTENKA 20x1/2", pre batériu	ks	56,000		
70	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000		
71	JY1	JY137-20	Guľový kohút 3/4", voda	ks	6,000		
72	R	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000		
73	551	551110013900	Guľový kohút 1", voda	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vehech
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Vehech, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vehech

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	R	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000		
75	JY1	JY137-32	Guľový kohút 5/4", voda	ks	3,000		
76	R	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000		
77	JY1	JY137-40	Guľový kohút 6/4", voda	ks	3,000		
78	BA2	BA295S-11/2A	potrubný oddeľovač BA 295 6/4"	ks	1,000		
79	R	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	11,000		
80	JYX	JYX13-15	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	ks	11,000		
81	R	722221220	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	3,000		
82	Hon	0	Ventil regulačný ALWA_KOMBI-4, DN15	ks	3,000		
83	Hon	HonVA2400A001	Termoregulačný nastavec/element k ALWA KOMBI-4	ks	3,000		
84	R	722221225	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	1,000		
85	Hon	HonV1810Y0020.1	Ventil regulačný ALWA_KOMBI-4, DN20	ks	1,000		
86	Hon	HonVA2400A001	Termoregulačný nastavec/element k ALWA KOMBI-4	ks	1,000		
103	R	722231043.1	Montáž armatúry s tromi závitmi, G 3/4	ks	3,000		
104	TM3	TM300-3/4A	Honeywell TM300-3/4A-41 L, trojcestný zmiešavací ventil, /ochrana proti obareniu	ks	3,000		
87	R	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4	ks	1,000		
88	JY5	JY504-32.1	Spätná klapka, 5/4"	ks	1,000		
89	R	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 6/4	ks	1,000		
90	JY5	JY504-40	Spätná klapka, 6/4"	ks	1,000		
91	R	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	3,000		
92	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 30m stála hadica, plné dvierka, 59 l/min pri 02MPa	ks	3,000		
93	449	4493202990-r	Révizia hydrantových systémov	ks	3,000		
94	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	354,000		
95	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	354,000		
96	R	724312135	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem do 100 l	ks	1,000		
97	738	7380700	Expanzná nádoba Refix DD 33, zelená s vakom, Flow-through, 10 bar	ks	1,000		
98	TEN	TEN100-TI	Vychodisková/úradná revízia tlakovej nádoby, TI	ks	1,000		
99	PC1	PC1-05	Manometer, rozsah 0-16 bar	ks	1,000		
100	PC1	PC1-06	Spätná klapka 1/4"F x 1/2"M	ks	1,000		
101	R	725530151	Montáž poistného ventilu	ks	1,000		
102	484	4845510900410	Poistný ventil, PN 6, DN 20	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Vehec
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Vehec, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Vehec

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	R	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	ks	1,000		
106	426	426150000300	Čerpadlo cirkulačné GRUNDFOS 2 25-60 N	ks	1,000		
57	R	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	9,000		
58	286	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	9,000		
107	R	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%			

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

119	R	725114921	Montáž sedadla záchodovej misy	ks	1,000		
120	IS-	IS-T679201	Sedátko, Tempo, T679201, biele	ks	1,000		
108	R	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	15,000		
109	4.9	4.9371.0.000.000	plastová nádržka pre voľne stojace klozety, bočný privod 3/8", dual flush, vrátane kolena	ks	15,000		
110	R	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	17,000		
111	825	8253960002413-01	WC, kombi, biele, zadný odpad, napr. JIKA LYRA	KS	2,000		
112	642	6420141640	Klozet stojací BABY, 295x385x350 mm, vodorovný odpad, keramika, biela	ks	15,000		
116	R	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	1,000		
117	IS-	IS-T331101	Závesný klozet, hlboké splachovanie, Tempo, T331101	ks	1,000		
118	M93	M930	Zvuková izolácia k závesnému WC, izolačná doska	ks	1,000		
113	R	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000		
114	IS_	IS_W370567	Podomietkový modul, pre závesné klozety, kotvenie do steny, Ideal Systems, W370567	ks	1,000		
115	IS_	IS_W3708AC	Ovládacia doska/tlačidlo - biela, Ideal Systems, W3708AC	ks	1,000		
127	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	24,000		
128	JK	JK8.1061.2	Umývadlo, biele, 55cm, s otvorom - napr. JIKA LYRA	ks	7,000		
129	642	6420138020	Umývadličko keramické s otvorom, napr. JIKA ZETA-40, biela	ks	2,000		
130	642	6420138020.1	Umývadličko keramické s otvorom, napr. JIKA BABY-45, biela	ks	15,000		
145	R	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb	3,000		
146	K51	K517301	Sprchová vanička, akrylát, 90cm, štvrtkruh	ks	3,000		
150	R	725245133	Montáž - kút sprchový do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvorcové	súb	3,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
151	T98	T9806EO	Sprchový kút, 90cm, v. 1900mm, štv'kruh, cire sklo, posuvné dvere, roh. vstup, Connect	ks	3,000		
121	R	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	17,000		
122	825	825-sed	Duroplastová WC doska s poklopom, biela, pre WC kombi	KS	2,000		
123	401	4014804382329	BABY dur.WCdos.bez pok.antib/B	ks	15,000		
154	R	725329103	Montáž kuchynských drezov, cca /800 x 500/mm, bez výtok. armatúr	súb	1,000		
155	PXN	PXN611-78	Drez, nerezový, napr., Franke	ks	1,000		
141	R	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	3,000		
142	JK	JK8.5104.6	Výlevka, keramická, stojatá, biela, s mriežkou - napr. JIKA MIRA	ks	3,000		
124	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	18,000		
125	CF3	CF3001/10	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	b	18,000		
126	551	5511874508	Flexi hadice k WC, 40cm	ks	18,000		
135	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	46,000		
136	CF3	CF3001/10	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	b	46,000		
137	551	5511874500	Flexi hadice k baterii, 40cm	ks	46,000		
158	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000		
159	UH1	UH13109	HERZ Rohový ventil, G 1/2"	ks	2,000		
160	551	5511874500	Flexi hadice k baterii, 40cm	ks	2,000		
131	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000		
132	311	3111U80041201	Umývadlová batéria, stojanková, napr Deep by Jika	sú b	8,000		
133	315	3157200040001	Umývadlová stojančeková páková batéria na zmiešanú vodu napr. JIKA Dino	ks	15,000		
134	E91	E910208NU	Vložka do perlatoru M24 - obmedzovač prietoku 1,7 l/min	sú b	23,000		
156	R	725829601-D	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000		
157	351	3511U10042201	Drezová batéria napr Deep by Jika	ks	1,000		
143	R	725839205	Montáž batérie nástennej G 1/2, výlevka	súb	3,000		
144	551	5514512201	Batéria drezová nástenná páková, 1/2"x 150 mm, s predĺženým výtokovým ramienkom, pre výlevku, napr. TITANIA IRIS	ks	3,000		
147	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000		
148	551	551378410575	Sprchová batéria jednopáková, nástenná, napr. KLUDI LOGO NEO, chrom	ks	3,000		
149	551	5514674070.01	Sprchová súprava, tyč 900mm, hadica, ručná sprcha	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
138	R	725869301	Montáž zápachovej uzávierky, sifón umývadlový do D 40	ks	23,000		
139	STE	STENO84411E	Sifón umývadlový, valcový, chrom, ECO	ks	23,000		
140	STE	STENO84410-CC	Zátka click-clack, k umývadlu, okruhla, chrom	ks	23,000		
161	R	725869313	Montáž zápachovej uzávierky, sifón drezový do D 50	ks	1,000		
162	A44	A441-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou - bez prepadu A441	ks	1,000		
152	R	725869341	Montáž zápachovej uzávierky, sifón sprchový do D 90	ks	3,000		
153	K78	K7817AA	Odtoková agarnitura, sprcová, chrom, Tempoplex	ks	3,000		
163	R	725989101	Montáž dvierok krycích, plastových	ks	7,000		
164	551	5516757500-02	Dvierka krycie 20x20 cm, plast, biele /čistaci kus na stúpačkách/	ks	3,000		
165	551	5516757500-03	Dvierka krycie 30x20 cm, stropné do sadrokartónu	ks	4,000		
166	R	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

763

Konštrukcie - drevostavby

167	R	763.SDW2	Predsadená stena voľne stojaca - SDW2	m2	49,530		
-----	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000		
2	R	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/	hod	24,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

3	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	426,000		
4	283	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	230,000		
5	283	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	136,000		
6	283	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	50,000		
7	283	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	10,000		
8	R	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	58,000		
9	283	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	42,000		
10	283	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	6,000		
11	283	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX - alt. ekvivalent	m	10,000		
12	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

731 Ústredné kúrenie - kotolne

13	R	731111045	Montáž kotla automatického na pelety výkon 27-40 kW	ks	1,000		
14	DEF	DEF 01	Stacionárny kotol na peletky so zásobníkom a podávacím šnekom DEFRO KOMPAKT EKOPELL 40 KW FULL vrátane výhrabu popola a regulácie - alt. ekvivalent	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	541	541770004000	Rúra oceľová BERTRAMS D 160 mm, dĺ. 250 mm, pre dymovody - alt. ekvivalent	ks	2,000		
16	541	541770004200	Rúra oceľová BERTRAMS D 160 mm, dĺ. 1000 mm, pre dymovody - alt. ekvivalent	ks	2,000		
17	541	541770020400	Koleno oceľové BERTRAMS 90° D 160 mm, pre dymovody - alt. ekvivalent	ks	2,000		
18	541	541770010600	Redukcia BERTRAMS D 130/160 mm, pre dymovody - alt. ekvivalent	ks	1,000		
19	541	541770011800	Redukcia BERTRAMS D 160/200 mm, pre dymovody oceľové - alt. ekvivalent	ks	1,000		
20	R	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000		
21	669	66911.6	Čerpadlová skupina UK DN 25 - Grundfos Alpha2 25-60, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	1,000		
22	669	66931.6	Čerpadlová skupina MK DN 25 - Grundfos Alpha2 25-40 vrátane servopohonu, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	3,000		
23	663	66305.2	Pripojovacia sada - 1 1/4" IG, pre napojenie čerpadlových skupín priamo ku kotlu alebo na rozdeľovač., iného výrobcu, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	1,000		
24	663	66305.1	Pripojovacia sada - 1" IG, pre napojenie čerpadlových skupín priamo ku kotlu alebo na rozdeľovač., iného výrobcu, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	3,000		
25	R	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000		
26	R	731370010	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 3 m ³ /h G 1x5/4"	ks	1,000		
27	663	66391.3	Hydraulický stabilizátor s hydraulickou výhybkou MHK 32 -70 kW; 3 m ³ /h, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	1,000		
28	R	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%			
29	R	DEF 020	Uvedenie kotla DERO do prevádzky	ks	1,000		
30	DEF	DEF 03	Izbový termostat C7RF (dialkové ovládanie okruhou 1,2,3) - alt. ekvivalent	ks	3,000		
31	DEF	DEF 04	Rozširujúci modul regulácie DEFRO MZ - alt. ekvivalent	ks	1,000		
32	R	M 731 091	Montáž dymovodu	ks	1,000		

732

Ústredné kúrenie - strojovne

33	R	732111434	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 3.0	ks	1,000		
34	663	66337.3	Konzola na stenu - pre rozdeľovače pre vykurovacie okruhy do 70 kW, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	663	66301.4	Rozdeľovač pre 4 vykurovacie okruhy k čerpadlovým skupinám do 70 kW, obj.č. 66301.4, MEIBES - alt. ekvivalent	ks	1,000		
36	R	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000		
37	225	225073	Tatramat stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom a objemom 300L-VTI 300 - alt. ekvivalent	ks	1,000		
38	230	230645	HP 3/150 Príruba s ohrievacím telesom 3kW pre VTI - alt. ekvivalent	ks	1,000		
39	761	7613100	Gulový kohút so zaistením MK 1" pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V - alt. ekvivalent	ks	1,000		
40	R	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000		
41	484	484630005700	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX - alt. ekvivalent	ks	1,000		
42	R	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

43	R	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 /doplňanie/	m	6,000		
44	R	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	42,000		
45	R	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000		
46	R	733167300	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16x2	m	230,000		
47	R	733167306	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20x2	m	136,000		
48	R	733167309	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26x3	m	50,000		
49	R	733167312	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x3	m	10,000		
50	835	83516401	Vícevrstvé potrubí - 16x2; PN10, T=+95° C - 100m	m	230,000		
51	835	83520401	Vícevrstvé potrubí - 20x2; PN10, T=+95° C - 100m	m	136,000		
52	835	83526201	Vícevrstvé potrubí - 26x3; PN10, T=+95° C - 50m	m	50,000		
53	835	83532201	Vícevrstvé potrubí - 32x3; PN10, T=+95° C - 50m	m	10,000		
54	R	733167357	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	4,000		
55	R	733167360	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32	ks	8,000		
56	511	511012	Koleno PRESS 90° - 32x32	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	511	511011	Koleno PRESS 90° - 26x26	ks	4,000		
58	R	733167378	Montáž plastliníkovej redukcie lisovaním D 26	ks	8,000		
59	510	510010	Vsuvka PRESS redukovaná - 20x26	ks	8,000		
60	R	733167393	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	20,000		
61	512	512001	T-kus PRESS - 16x16x16	ks	20,000		
62	R	733167399	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	44,000		
63	512	512009	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x16	ks	16,000		
64	512	512004	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x20	ks	16,000		
65	512	512007	T-kus PRESS redukovaný - 20x20x16	ks	12,000		
66	R	733167400	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	6,000		
67	512	512012	T-kus PRESS redukovaný - 26x20x20	ks	2,000		
68	512	512048	T-kus PRESS redukovaný - 26x26x16	ks	4,000		
69	R	733167403	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 32	ks	8,000		
70	512	512019	T-kus PRESS redukovaný - 26x32x26	ks	4,000		
71	512	512050	T-kus PRESS redukovaný - 32x20x26	ks	2,000		
72	512	512052	T-kus PRESS redukovaný - 32x32x20	ks	2,000		
73	R	733191201	Tlaková skúška potrubia z uhl. ocele do D 35 mm	m	48,000		
74	R	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	10,000		
75	R	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	426,000		
76	R	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

734 Ústredné kúrenie - armatúry

77	R	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000		
78	I00	I00200614	Automatický dopoušťač ventil IVAR.ADV 850- 1/2" - alt. ekvivalent	ks	1,000		
79	R	734213260	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	6,000		
80	551	551210010100	Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR - alt. ekvivalent	ks	6,000		
81	R	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	42,000		
82	501	501172	Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5	ks	42,000		
83	R	734223255	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	42,000		
84	500	500848	Vekoluxivar rohový dvoutrubkový systém - EK - alt. ekvivalent	ks	37,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Miesto: Veheč

Spracoval: Ján Uriga

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	500	500831	M - Ventil IVAR - termostatická a regulační armatura - s přednastavením - 1/2"xEK; rohový - alt. ekvivalent	ks	5,000		
86	R	734223257	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	84,000		
87	500	500684	Svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí ALPEX - 16x2 ALU-EK - alt. ekvivalent	ks	84,000		
88	R	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000		
89	837	8373R004	Kulový uzávěr voda se šroubením PERFECTA - 1/2"FM; motýl - alt. ekvivalent	ks	2,000		
90	R	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	5,000		
91	836	8363R008	Kulový uzávěr voda PERFECTA - 6/4"FF; páka - alt. ekvivalent	ks	3,000		
92	836	8364R008	Kulový uzávěr voda PERFECTA - 6/4"FM; páka - alt. ekvivalent	ks	2,000		
93	R	734240000	Montáž späťnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000		
94	551	551190002600	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR - alt. ekvivalent	ks	1,000		
95	R	734252110	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000		
96	691	691520.30	Pojistný ventil pro topení - 1/2"x3/4"; Kv 0,444; 3bar; KD15 DUCO - alt. ekvivalent	ks	1,000		
97	R	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,000		
98	R	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000		
99	422	422010002900	Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR - alt. ekvivalent	ks	1,000		
100	R	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000		
101	422	422010003300	Filter závitový, 6/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR - alt. ekvivalent	ks	1,000		
102	R	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-400 kPa č.53312 priem. 100	ks	1,000		
103	EUV	EUV32	Prístroj na el.-magnetickú úpravu vody EUV 32 DOM - alt. ekvivalent	KS	1,000		
104	R	731291120.1	Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej teploty DN 1 1/2"	ks	1,000		
105	230	230525	Regulačná termostatická jednotka LTC171, RP 1 1/2 , DN40, 60°C - alt. ekvivalent	ks	1,000		
106	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

107	R	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000		
108	113	1136052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	2,000		
109	R	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	113	1136092013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		
111	R	735154042	jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000		
112	113	1136102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	3,000		
113	113	1136122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		
114	R	735154043	jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000		
115	113	1136142013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	4,000		
116	HDR	HDR7 RAL 9001	HDR-SN 1650/450 (RAL 9001) - alt. ekvivalent	ks	1,000		
117	HDR	HDR4 RAL 9001	HDR-SN 1300/450 (RAL 9001) - alt. ekvivalent	ks	1,000		
118	HDR	HDR 8 RAL 9001	HDR-SN 1650/600 (RAL 9001) - alt. ekvivalent	ks	3,000		
119	R	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
120	113	1139052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		
121	R	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
122	213	2136054013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		
123	R	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000		
124	213	2136074013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	3,000		
125	223	2236072013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi - alt. ekvivalent	ks	3,000		
126	223	2236082013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi - alt. ekvivalent	ks	2,000		
127	R	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000		
128	213	2139144013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
129	223	2236122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi - alt. ekvivalent	ks	2,000		
130	223	2236142013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi - alt. ekvivalent	ks	10,000		
131	R	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000		
132	223	2236162013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi - alt. ekvivalent	ks	2,000		
133	R	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
134	213	2139084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom - alt. ekvivalent	ks	1,000		
135	R	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

136	R	769011030	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	1,000		
137	429	429110005100	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CRZ, ELEKTRODESIGN - alt. ekvivalent	ks	1,000		
138	R	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000		
139	429	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL - alt. ekvivalent	m	1,000		
140	R	769021133	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	2,000		
141	429	429840005700	Hadica ohybná hygienická, hliníková ALUFLEX HYGIENIC 102, ELEKTRODESIGN - alt. ekvivalent	m	2,000		
142	R	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000		
143	429	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL - alt. ekvivalent	ks	2,000		
144	R	769035009	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.275-0.540 m ²	ks	1,000		
145	429	429720251300	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 525x425 mm - alt. ekvivalent	ks	1,000		
146	R	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m ²	ks	1,000		
147	429	429720217800	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi NOVA-E-1, rozmery šxv 325x225 mm - alt. ekvivalent	ks	1,000		
148	R	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

149	R	HZS000113	Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK	hod	24,000		
-----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	113,000		
2	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	152,000		
3	345340004500	Prístroj spínača radenie 1	ks	23,000		
4	345350001500	Kryt spínača tlačidlový biely	ks	23,000		
5	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	23,000		
6	345330003300	Prístroj prepínača radenie 6+	ks	14,000		
7	345350001800	Kryt spínača biely	ks	14,000		
8	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	14,000		
9	345330003400	Prístroj prepínača radenie 6+6	ks	10,000		
10	345350001800	Kryt spínača biely	ks	10,000		
11	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	10,000		
12	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7,7So	ks	1,000		
13	345350001800	Kryt spínača biely	ks	1,000		
14	345350002300	Rámček 1-násobný biely	ks	1,000		
15	345510005000	Dvojzásuvka biela kompletná	ks	65,000		
16	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 biela	ks	12,000		
17	357150000200	Podružný rozvádzač	ks	2,000		
18	357130012101	Rozvádzač RH	ks	1,000		
19	348320001304	LED svietidlo stropné 23W 2550lm 4000K 80Ra (2550 lm; 23.0 W), IP 20	ks	6,000		
20	348320001305	LED svietidlo stropné 12W 1300lm 4000K 80Ra (1300 lm; 12.0 W), IP 20	ks	24,000		
21	348320001309	LED svietidlo stropné 31W 3300lm 4000K 80Ra, IP 20	ks	51,000		
22	348320001312	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	ks	5,000		
23	348320001303	LED svietidlo stropné 1x25W 2300lm 4000K 80Ra, IP 54	ks	9,000		
24	348320001301	LED svietidlo stropné 36W 4100lm 4000K 80Ra (4100 lm; 36.0 W), IP 65	ks	4,000		
25	348150000600	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	21,000		
26	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000		
27	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000		
28	341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm ²	m	40,000		
29	341110012500	Kábel medený H07V-U 16 mm ²	m	70,000		
30	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	135,000		
31	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	1020,000		
32	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	700,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33		341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm ²	m	270,000		
34		341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	50,000		
35		341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	150,000		
36	R	PM	Podružný materiál	%			

21-M Elektromontáže

37	R	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	113,000		
38	R	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	152,000		
39	R	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	23,000		
40	R	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	14,000		
41	R	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000		
42	R	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000		
43	R	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	65,000		
44	R	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000		
45	R	210193072	Domova rozvodnica do 35 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000		
46	R	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		
47	R	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	81,000		
48	R	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	5,000		
49	R	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,000		
50	R	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	4,000		
51	R	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	21,000		
52	R	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		
53	R	210220300	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	110,000		
54	R	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	135,000		
55	R	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1020,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	R	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	700,000		
57	R	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	270,000		
58	R	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000		
59	R	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000		
60	R	MV	Murárske výpomoci	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

61	R	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000		
62	R	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1		000204906	podpěra vedení na vlnité tašky P5 a P8 s DEHNSnap, nerez V2A/plast šedý , h 16 mm, Rd 8	ks	40,000		
2		000297110	podpěra vedení DEHNSnap s nalepovací deskou plast šedý h 36 mm Rd 8	ks	70,000		
3		000103420	jímací tyč trubková AIMgSi D 16/10 mm L 2000 mm	ks	3,000		
4		000286819	podpěra vedení na zdi s vrutem 5x35 mm, hmoždinkou a krytkou, nerez, Rd 8-10/FI 30	ks	50,000		
5		000840118	drát AIMgSi DEHNALU měkký s izolací Rd 8/11, balení 100-115 m	m	70,000		
6		000275113	podpěra vedení FeZn, závit M8 h 20, Rd 13	ks	52,000		
7		000810335	pásek FeZn43 FI 30x3,5	m	250,000		
8		000290002	distanční držák rovný FeZn Rd 8-10/FI 30	ks	75,000		
9		000800010	drát FeZn Rd 10	m	160,000		
10		000800110	drát FeZn s izolací Rd 10/13	m	40,000		
11		000480003	označovací štítek Al pro Rd 7-10/FI 30	ks	7,000		
12		000308025	svorka spojovací FeZn Rd 6-10/FI 30-40	ks	196,000		
13		000371008	svorka připojovací/podpěra vedení na falc/konstrukce FeZn, rozsah 1-12 mm, Rd 7-10	ks	4,000		
14		000318233	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30	ks	20,000		
15		000318201	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/FI 30	ks	40,000		
16		000840018	drát AIMgSi DEHNALU Rd 8 měkký, balení 148 m	m	160,000		
17		000123116	Držák pre zachytávaciu tyč na hrebeň strechy - System on Ridge and Hip Tiles	ks	3,000		
18		000380020	svorka SJ FeZn Rd8-10/Rd16	ks	3,000		
19		000390059	svorka MV nerez Rd 8-10, šroub 6hran, závit	ks	7,000		
20		000310008	svorka EST FeZn, Rd 8	ks	6,000		
21		000339059	svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojíťou příchytka, zaoblení 16- 22mm, Rd 8-10	ks	9,000		
22		000276006	podložka plast šedý, h 5 /D 37 mm	ks	9,000		
23		000459119	svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16	ks	7,000		
24		000476010	měřicí krabice, plast/ nerezový kryt	ks	7,000		
25 R	MV		Murárske výpomoci	%			
26 R	PM		Podružný materiál	%			
27 R	PPV		Podiel pridružených výkonov	%			

21-M

Elektromontáže

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt / MŠ /
Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	R	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	250,000		
29	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	200,000		
30	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000		
31	R	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	200,000		
32	R	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000		
33	R	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000		
34	R	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	160,000		
35	R	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	70,000		
36	R	210220812	Podpery vedenia zliatina AlMgSi pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	40,000		
38	R	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	70,000		
37	R	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	ks	50,000		
39	R	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000		
40	R	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	3,000		
41	R	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000		
42	R	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	7,000		
43	R	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	6,000		
44	R	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	9,000		
45	R	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	7,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

46	R	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000		
47	R	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000		
48	R	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 02 - Terenné úpravy

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,920		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,830		
3	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,830		
4	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,750		
5	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	176,090		
6	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,441		
7	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	176,090		
8	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	176,090		

2 Zakladanie

9	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,560		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	015	327210200	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	22,330		
11	015	338171122,1	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	22,000		
12	553	5535850020	Stĺpik, výška:2,50 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	22,000		

99 Presun hmôt HSV

13	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.	t	53,715		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

14	767	767916460,1	Montáž oplotenia panelového, oceľového s pozinkovaním na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	52,500		
15	553	5535850275,1	Plotový dielec, výška:1730mm, dĺžka:2,500mm,/ oko 50x200mm, hr.4mm/ - pozinková úprava	ks	21,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 02 - Terenné úpravy

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	553	5535850278,1	Montážne príslušenstvo úchytky - pozinkovaná úprava	ks	66,000		
17	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 03 - Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	3,140		
2	221	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	3,140		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	25,326		
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	12,663		
5	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	6,143		
6	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	3,072		
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	31,469		
8	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	31,469		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	31,469		
10	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,175		

2 Zakladanie

11	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,293		
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--	--

5 Komunikácie

12	221	564772113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 270 mm	m ²	118,770		
13	221	573211111,1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	3,140		
14	221	577134111,1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	3,140		
15	221	577134211,1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	3,140		
16	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	118,740		
17	592	5921952490	Dlažba HAKA 8N-normál 20x16,5x8cm, sivá	m ²	119,927		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 03 - Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	221	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,330		
19	592	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	32,653		
20	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,940		

99 Presun hmôt HSV

21	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,226		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 04 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,460		
2	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,460		
3	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,470		
4	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,470		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,213		
6	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,213		
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,213		
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,780		
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,260		
10	583	5833340100,1	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1	t	2,020		
11	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,420		
12	583	5833340100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1	t	0,670		

4 Vodorovné konštrukcie

13	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,533		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

14	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	7,000		
15	286	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	7,651		
16	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000		
17	422	4229126002,1	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,010		
18	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 04 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	422	4227531001	Navrtávací pás uzáverový DN 100-1" na vodu	ks	1,010		
20	271	893810131	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000		
21	286	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s poklopom	ks	1,000		
22	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000		
23	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000		
24	271	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	7,000		
25	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	10,000		

99 Presun hmôt HSV

26	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,296		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

27	721	722221021,1	Montáž vodomernej súpravy G -1	ks	1,000		
28	551	5511870021,1	Vodomerná súprava G 1"	ks	1,000		
29	721	722221405,1	Montáž kompenzátora závitového pre oceľové potrubie pryžového G 1	ks	3,000		
30	551	5515512871,1	Prítlačné šrubenie ISIFLO 32 mm x 1"	ks	3,000		
31	721	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000		
32	388	3882122801,1	Vodomer M-N QN 2,5 XN	ks	1,000		
33	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 05 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,288		
2	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,288		
3	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,466		
4	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,466		
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	18,220		
6	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,220		
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,753		
8	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,753		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,753		
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,648		
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,980		
12	583	5833340100,1	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1	t	3,168		
13	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,259		
14	583	5833340100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1	t	0,414		

4 Vodorovné konštrukcie

15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,514		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

16	271	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	5,500		
17	286	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	1,000		
18	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 05 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	271	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000		
20	271	892311001,1	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	5,500		
21	271	894431143	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000		
22	286	2860007950	<i>Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaženie do 40t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž.</i>	ks	1,000		
23	286	2860008010	<i>Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením</i>	ks	1,000		
24	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	5,500		
25	R	899731221,1	Napojenie na jestvujúcu prípojku	ks	1,000		

99

Presun hmôt HSV

26	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,641		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 06 - Odberné elektické zariadenie
Časť: SO 06 - 1 - Elektrická prípojka

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	920	210040561	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm2	ks	4,000		
2	354	3543116502,1	Svorka prúdová C 35/25	ks	4,000		
3	921	2101006031	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble do 4 x 35 mm2	ks	2,000		
4	345	3451808401,1	Koncovka káblková RAYCHEM, 4x35 mm2, typ EPKT 0015	ks	2,000		
5	921	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000		
6	357	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000		
7	354	3544224422,1	Držiak poiskových skriň UPDS	ks	1,000		
8	921	210290486	Výmena výkonových poistiek veľkosť 00 zjednotiť prúdové hodnoty	ks	3,000		
9	345	3450117000	Poist.patron PN000 40A gG	ks	3,000		
10	R	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	8,000		
11		3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	8,000		
12	R	PM	Podružný materiál	%			
13	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Výstavba MŠ v obci Veheč
Objekt: SO 06 - Odberné elektické zariadenie
Časť: SO 06 - 2 - Odberné elektické zariadenia

Objednávateľ: Obec Veheč, Hlavná 133/32, 09412

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Veheč

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	011	273313611,1	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20-pod rozvádzač	m3	0,150		
---	-----	-------------	--	----	-------	--	--

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2	921	210010162	Rúrka tuhá elektroinštalčná, D 75 uložená voľne	m	4,000		
3	345	3450707100	I-Rúrka KSX 75	m	4,000		
4	921	210100422,1	Káblková koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	4,000		
5	345	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	4,000		
6	921	210193053	Skriňa ER, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000		
7	357	3572192571,1	Rozvádzač merania ER - P- PR-IT, 3x25A	ks	1,000		
8	921	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	122,000		
9	341	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	122,000		
10	R	MV	Murárske výpomoci	%			
11	R	PM	Podružný materiál	%			
12	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

13	946	460202163	Hĺbenie káblvej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	75,000		
14	946	460420041	Zriadenie káblvého lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	75,000		
15	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4	t	8,400		
16	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	75,000		
17	283	2830002000	Fólia červená v m	m	75,000		
18	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	75,000		
19	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

OST

Ostatné

20	R	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000		
----	---	---------	--------------	----	-------	--	--

Celkom