POSUVNÁ OCEĽOVÁ BRÁNA PO KOĽAJNICI S AUTOMATICKÝM OTVÁRANÍM A S MAGNETICKÝM SPÍNAČOM NA ZABLOKOVANIE V PRÍPADE OTVORENIA BRÁNY PRE PEŠÍCH



VÝKAZ MATERIÁLU

1. ZVÁRANÝ UZATVORENÝ OBDĹŽNIKOVÝ PROFIL 60x100x4 MM, DĹŽKA 14,9 M x9,67 kg/m = 144,1 kg
2. ZVÁRANÝ UZATVORENÝ OBDĹŽNIKOVÝ PROFIL 60x60x4 MM, DĹŽKA 5,1 M x6,81 kg/m = 34,7 kg
3. VÝPLŇ BRÁNY Z KVH HRANOLOV POHĽADOVEJ KVALITY SI, ROZMER 40x80 MM, DĹŽKA 1,9 M, 36 KS, CELKOVÁ DĹŽKA =68,5M
4. DORAZOVÝ STĹPIK ZO ZVÁRANÉHO UZATVORENÉHO PROFIL 80x80x4 MM, DĹŽKA 2,15 M x9,67 kg/m = 20,8 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA TRANSPARENTNÝM LAZÚROVACÍM LAKOM S UV OCHRANOU,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIERNEJ OCELE ALKYTON KOVÁČSKA ČIERNA

POZNÁMKA

- ROZMERY A POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLOTENIA TREBA PRED VÝROBOU OVERIŤ A PRISPôSOBIŤ REÁLNYM MIERAM NA STAVBE
- VŠETKY DRUHY MATERIÁLOV A ICH FAREBNOSŤ PRED VÝROBOU A ZABUDOVANÍM ODSÚHLASIŤ AUTOROM PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ ZMENY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ AUTOROM PROJEKTU!

±0,000=249,650 m n.m. /BpV/

OBJEDNÁVATEĽ	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN
MIESTO STAVBY	MNÍCHOVA LEHOTA, PARCELA Č. 298, 297/1

VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

MNÍCHOVA LEHOTA

STUPEŇ	**PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**
GENERÁLNY PROJEKTANT	A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
VYPRACOVAL	Ing. V. LALÍKOVÁ
MIERKA	1:25
DÁTUM	11/2018

OPLOTENIE SO-07, POSUVNÁ BRÁNA PB2 **05**