



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

CHODNÍK/VJEZD	UL. LIDICKÁ	ZELEŇ
---------------	-------------	-------



Zámková dlažba (červeně I)	60 mm
Ložná vrstva	30 mm
Cementová stabilizace SC	100 mm
Štěrkodrt	150 mm
Chodník celkem	340 mm

Asfaltový beton AC011	40 mm
Spojovací asf. posťřík	
Obalované kamenivo ACL 16	60 mm
Příp. infiltrační posťřík	
Kamenivo zp. cementem KSCI	120 mm
Štěrkodrt	200 mm
Vozovka celkem	420 mm

Vypracoval	Zodp. projektant	Stat. zástupce	 <div>Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 Havičkův Brod tel. 605530859</div>
Ing. Martin Liška	Ing. Martin Liška	Ing. Martin Liška	
Kraj : Vysočina	Obec : Pelhřimov		
Investor : Město Pelhřimov			
Akte :			
Oprava komunikace ul. Lidická , Pelhřimov			
Datum	07/2020		
Formát	2xA4		
Stupeň	ST		
Čís.zakázky	2016		
Měřítko	Č.výkresu		
1:50	5		