

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- 1.01 MONTÁŽ NOVEJ OKENNEJ VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.02 MONTÁŽ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.03 MONTÁŽ NOVEJ DVERNEJ VÝPLNE DVERNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.04 VYMUROVANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.05 ZAMUROVANIE OTVORU V NOSNEJ ALEBO NENOSNEJ STENE PÓROBETÓNOVÝMI TVÁROVKAMI YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIA OTVOROV PODĽA KÓT VO VÝKRESE
- 1.06 VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV
- 1.07 VYMUROVANIE NOVEJ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
- 1.08 VYHOTOVENIE NOVEJ HAŠIACEJ VRSTVY PODLAHY S PODKLADNÝMI VRSTVAMI, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, VID. VÝPIS SKLADIEB (VÝKRES REZOV)
- 1.09 VYHOTOVENIE NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV A MIESTNOSTÍ
- 1.10 VYHOTOVENIE NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.11 VYHOTOVENIE ÚPRAVY SCHODISKA - VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ + POVRCHOVÁ ÚPRAVA, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, ÚPRAVA PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ
- 1.12 MONTÁŽ NOVÝCH ZARIADÍACICH PREDMETOV A POTRUBÍ VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, (VID. PD ZDRAVOTECHNIKA)
- 1.13 VYHOTOVENIE NOVÝCH SPEVNENÝCH POCHÔDZNYCH PLÔCH ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 1.14 VYHOTOVENIE NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA, OKREM NOSNÉJ KONŠTRUKCIE STRECHY , UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU (VID. PÔDORYS STRECHY), SKLADBU STRECHY VID. VÝKRES ZVÝŠENÉHO REZU A-A'
- 1.15 MONTÁŽ NOVÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOV INŠTALÁCIE VODOVODU A KANALIZÁCIE , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VID. PD ZDRAVOTECHNIKA
- 1.16 MONTÁŽ NOVÝCH VONKUROVÁCICH TELIES VRÁTANE ICH PRÍSLUŠENSTVA , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VID. PD ZDRAVOTECHNIKA
- 1.17 VYHOTOVENIE NOVÉHO VÝTAHU VRÁTANE TECHNOLÓGIE A KONŠTRUKCIE VÝTAHU, VÝTAHOVEJ ŠACHTY , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU DETAILY - VID. PD VÝTAHU A TECHNOLÓGIE
- 1.18 VYHOTOVENIE NOVÚ (ŠKLENENÉ) RAMOVITÚ MARKÍZY NAD VSTUPOM DO OBJEKTU, NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z HRUBOSTENNÝCH JOKLOVÝCH PROFILOV ZAVESENÁ NA TIAHLACH MATERIÁL: NEHRDZAVEJÚCA (UŠľACHTILÁ) OCEĽ, ROZMERY A UMIESTNENIE VO VÝKRESE
- 1.19 VYHOTOVENIE NOVÉHO STUŽUJÚCEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

VÝPIS SKLADIEB

SKLADBY STIEN :

S1
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNORAFASTAR OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 500 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

S19
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNORAFASTAR OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5 MM
- MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁROVIEK YTONG HR. 300 MM
- VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA HR. 15 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

S17
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNORAFASTAR OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 650 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

S14
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNORAFASTAR OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 450 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KOTOVANÉ DO ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PREDZ BETÓNOVÉ ŽLBY V MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMEDZIAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIESTUPY POTRUBÍ (VID STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍÍ).
- ŠTYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU S PREŠAMOM MIN 250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPĽNE OTVORY PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLÓGICKE POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VID VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTIEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠLAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRÁZDNE POVRCHY DOSTATOČNE REMETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPREPUSTNÉ A PARONEPREPUSTNÉ PÁSKY.
- PRI MONTÁŽI DVERÍ DBAŤ NA ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ZNEHYBNÝ VO VÝKRESOCH FO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKAM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VID. PRÍSLUŠNÁ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY !

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
2.01	SCHODISKO	9,06 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.02	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	3,96 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
2.03	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	13,06 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.04	CHODBA	9,78 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.05	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	38,75 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.06	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	26,75 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.07	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	26,75 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.08	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	26,75 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.09	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	28,05 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,24 m²	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.11	SCHODISKO	12,67 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.12	PRÍRUČNÝ SKLAD	10,81 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.13	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	20,25 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.14	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,62 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
2.15	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,62 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
2.16	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	20,25 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
2.17	CHODBA	30,35 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP		**291,72 m²**				
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 2.NP		**374,21 m²**				

LEGENDA MATERIÁLOV

- DOSTAVOVACIE PRÁCE - NAVRHOVANÝ STAV
- PÔVODNÁ MUROVANÁ NOSNÁ A NENOSNÁ STENA Z TPP 290 x 140 x 65 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNORAFASTAR HR. 150 MM, λ = 0,039 W/m.K
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS BITUMAT CARBON HR. 150 MM, λ = 0,0347 W/m.K
- MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁROVIEK: YTONG HR. 500 MM
  - YTONG HR. 300 MM
  - YTONG HR. 250 MM
  - YTONG HR. 150 MM
  - YTONG HR. 100 MM
  - YTONG HR. 150 MM
  - HRÚBKA MURIVA PODĽA UMIESTNENIA A KÓT VO VÝKRESE
- ŽELEZOBETÓN (VID. PD STATIKA)

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,200 od terénu (výškový systém relatívny)

Kováč Architects s.r.o
Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01
mobil: +421 948 516 036
mail: office@kovacarchitects.sk

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch, Ing. JÁN KOVÁČ
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch, Ing. JÁN KOVÁČ
VYPRACOVAL	Ing.arch, Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁGEL
INVESTOR	Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače
MIESTO STAVBY	k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR

NÁZOV STAVBY
DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE

OBJEKT / ČASŤ STAVBY

OBSAH VÝKRESU
PÔDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE

ÚČEL / STUPEŇ	P+SP
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
DÁTUM	12/2020
FORMÁT	297x945
ČÍSLO ZÁKAZKY	2018/
MIERKA	1 : 75

SADA Č.

VÝKRES Č. **10**