


PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 1.PP

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
0.01	CHODBA+SCHODIŠTĚ	14,88
0.02	SKLAD	5,97
0.03	VÝMĚNKOVÁ STANICE	28,52
0.04	STROJOVNA VZT	16,67
0.05	STROJOVNA VZT	7,43
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	72,50
1.02	CAJOVNA	54,26
1.03	VESTIBUL+SATNA-MALÁ SCÉNA	62,86
1.04	HLEDIŠTĚ-MALÁ SCÉNA	104,81
1.05	JEVIŠTĚ+ZAKULISÍ	48,60
1.06	WC	8,53
1.07	SATNA	11,43
1.08	SATNA	15,72
1.09	CHODBA+SCHODIŠTĚ	12,75
1.10	SALONEK	28,44
1.11	CHODBA+SCHODIŠTĚ	24,33
1.12	SKLAD	42,42
1.13	WC-LUMBYÁRNA-MUŽI	19,45
1.14	WC-LUMBYÁRNA-ŽENY	18,62
1.15	SKLAD MOBILIÁR	45,00
1.16	SCHODIŠTĚ	27,56
1.17	KANCELÁŘ	16,03

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO

POZN:
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ NUTNO PROVÉST I S VYBOURÁNÍM ZDIVA PRO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
- V CÉLE ŘEŠENÉ ČÁSTI DOUJE K VYMĚNĚ STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OOSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBLKLADŮ

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	SCHEMA	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY Š/V/D(mm)	ULOŽENÍ (mm)	POČET KS
P1		KER. PŘEKLAD KP 7	70/238/1250	125	5+3+5
P2		KER. PŘEKLAD KP 11,5	115/71/1250	175(125)	2+1+3
P3		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2900	250	3
P4		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2250	250	3
P5		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2800	250	3
P6		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/1700	150	3
P7		KER. PŘEKLAD KP 11,5	115/71/2000	200	1+1
P8		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2000	200	3+3
P9		ŽB PŘEKLAD RZP 239/14/14V	140/140/2390	195	1+1
P10		ŽB PŘEKLAD RZP 284/14/14V	140/140/2840	195	1

OPĚRNÁ ZEĎ U RAMPY



0,000=514,980

Autor / zodpovědný projektant Ing. Jan Kupec autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Číslo výkresu D.1.1.8.	Paré
Vedoucí projektant Ing. Petr Oljnyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant Bc. Josef Tomec tomec@studio-a.cz		Datum 12/2020	Archivní číslo 1580/A
Název akce KD MÁJ PELHŘIMOV STAVEBNÍ ÚPRAVY MALÉ SCÉNY			
D1.1. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST, VYTÁPĚNÍ, PBŘS		Stupeň projektu PDPS Měřítko 1:100	
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	STUDIO A s.r.o. architektonická a projektová kancelář Štrachovská 333 39301 Pelhřimov tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz	
Uloženo	V/1580 - KD Máj		
Obsah výkresu	PŮDORYS 1NP - BOURANÉ KONSTRUKCE		 STUDIO A ARCHITEKTI