

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s.

Teplárenská 3, 042 92 Košice

Zápis z obhliadky

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila v sídle obstarávateľa spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s. (ďalej len „TEKŮ“), Teplárenská 3, 042 92 Košice, obhliadka pre nadlimitnú zákazku VS 39 pre predmet zákazky „AMS pre kogeneračné jednotky“. Na obhliadke, ktorá zahŕňala aj obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa a zástupcovia záujemcov.

Na základe otázok záujemcov obstarávateľ uvádza nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1: K bodu 28 uvádzanom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov máme otázku ohľadom upresnenia miesta odberu suchého tlakového vzduchu pre servisné účely.

Odpoveď č. 1: S napojením na odber suchého tlakového vzduchu sa uvažuje na rozdeľovači na kóte +4,5 m. Odberové miesto poskytne obstarávateľ TEKŮ, a. s. Predmetom dodania je ohybná (polyuretánová, 1“, modrá, 12.7/7.46, TIUB13BU-20×6) hadica spolu 120 m, ukončená odkalovacou nádobou a snímačom tlaku (s vyvedením signalizácie poklesu do RS) inštalovaným v mieste kontajnera AMS. S vedením hadice je možné uvažovať pozdĺž uvažovaných nových káblových trás.

Otázka č. 2: K bodu 3 uvádzanom v opise predmetu zákazky v časti C súťažných podkladov máme otázku ohľadom vybavenia objektu klimatizačnou jednotkou. Je požadované premiestnenie klimatizácie z pôvodného izotermického objektu (PK1,2) alebo dodanie novej klimatizácie?

Odpoveď č. 2: Požadujeme dodanie novej klimatizačnej jednotky.

Otázka č. 3: Aké sú skutočné dĺžky káblových trás medzi odbernými miestami existujúcich rozvodní, miestom automatického záskoku a sieťových napájaní izotermického objektu nového AMS, miestom napojenia signálov do existujúcich systémov kontroly a riadenia a vyhodnocovacím počítačom?

Odpoveď č. 3: Je potrebné uvažovať s nasledovnými vzdialenosťami:

- kontajner AMS - komín: KGJ1 (25 m); KGJ2 (+ 5m); KGJ 3 (+30 m); KGJ4 (+ 5 m)
- kontajner AMS - RS KGJ1 (90 m); KGJ2 (+ 20 m); KGJ3 (+20 m); KGJ4 (+20 m) - rozvodňa KGJ 2rm69.5/miesto 1. záskokového napájania (+30 m)
- kontajner AMS - spoločná rozvodňa TEKŮ 1 rm41.1/miesto 2. záskokového napájania (+90 m)
- kontajner AMS - existujúci emisný počítač - serverovňa TIS, RDG (105 m).

Otázka č. 4: Je v mieste kontajnera AMS internetové pripojenie?

Odpoveď č. 4: Nie je. V prípade požiadavky je potrebné uvažovať s položením diaľkového kábla medzi kontajnerom AMS a serverovňou TIS (105 m).

- Otázka č. 5:** S akými odbermi pre záskokové napájanie je uvažované?
- Odpoveď č. 5:** Pre oba vývody sieťového napájania (1. miesto: rozvodňa KGJ - 2rm69.5; 2. miesto: spoločná rozvodňa TEK01 - rm41.1) je rezervovaných 40A. Na strane kontajnera AMS predpokladáme spotrebiče o výkone cca 16 kW, je potrebné uvažovať s istením 32 A 3f. Pre takýto odber požadujeme dimenzovať prívody.
- Otázka č. 6:** Je možné využiť existujúce káblové trasy?
- Odpoveď č. 6:** Nie, nie je to možné. Predmetom a súčasťou dodania je kompletná dodávka materiálu a montáž káblových trás pre vyššie uvedené dĺžky s oddelením silových napájacích a signálnych káblov v zmysle a pri dodržaní platných noriem v prevedení s odolnosťou do existujúceho prostredia v mieste komínov a strechy v nerez prevedení. Káblové trasy požadujeme dodať zo sortimentu drôtených káblových trás s využitím kompletného a originálneho príslušenstva úchyty, spojov, výložníkov, ukončení a vo vonkajšom prostredí aj krytov.
- Otázka č. 7:** Kto zabezpečuje dodávku kalibračných plynov pre prevádzku a emisné merania novej AMS?
- Odpoveď č. 7:** Zodpovedným za dodanie vyhovujúcich kalibračných plynov je zhotoviteľ. Dodané musia byť kalibračné plyny pre potrebu oživenia a odskúšania AMS v rozsahu podľa zadania súťaže teda aj pre stanovenie kalibračných kriviek, výkon úplnej kontroly AMS a ďalšiu prevádzku a predpísané pravidelné servisné kontroly analyzátorov. Kalibračné plyny musia byť dodané so stabilitou minimálne na jeden rok. Dodané kalibračné plyny musia kapacitne postačovať na uvedenie do prevádzky, výkon emisných meraní a minimálne 3 mesiace stabilnej plnej prevádzky všetkých analyzátorov. Po odovzdaní diela odberateľ preberie na seba prenájom za dodané fľaše.

V Košiciach, dňa 19. februára 2021