




Vo - Podlahová vpusť DN50, M 1:10, detail upresniť po búracích prácach



Antikorová podlahová vpusť DN 50 , napr. ACO EG150
VPUSŤ - rez , M 1:5



VPUSŤ - pôdorys, M 1:5




POZNÁMKY :

– KANALIZAČNÁ PODLAHOVÁ ANTIKOROVÁ VPUSŤ SO SPODNÝM ODTOKOM DN 50, napr. ACO EG150 teleskopicky nastaviteľná, s prírubou pre prichytenie hydroizoláciou + vyberateľný zápachový uzáver, integrovaným tesnením, roštový nádstavec, dierovaný antikorový rošt.


Osadenie v otvorených žlaboch po vybúraní existujúceho vpustu, spôsob osadenia navrhovaného vpustu prispôbiť priamo na stavbe, podľa skutkového stavu a existujúcej hydroizolácie.

Spôsob osadenia:


- Navrhovanú podlahovú vpusť osadiť min. 5mm pod úroveň podlahy
- Osadiť do vybúraného kastlíka, vpusť vyrovnáť vodorovne na požadovanú výšku, pred betónážou zaistiť proti pohybu
- čiastočne zabetónovať do polovice výšky, po stabilizácii dobetónovať po prírubu
- napojiť existujúcu hydroizoláciu po preverení miesta a typu hydroizolácie
- podľa potreby pripojiť uzemňovací kábel
- podľa potreby a šírky žlabu upraviť prírubu.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKT A.B.K.P.Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34 TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekt@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div><div>ELTER constructions s.r.o. TRNAVSKÁ 61 821 01 BRATISLAVA TEL./FAX (02) 4333 7809 www.elter.sk elter@elter.sk</div></div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA					
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU <div>E.29</div>
OBSAH : DETAIL Vo - VPUSŤ V ZLBE			MIERKA	1:10	
			FORMÁT	2A4	
			STUPEŇ	RP	