

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP
Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

JKSO:
Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:
Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:
Amante n.o., Marcelová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GEMMA stavebná firma a.s

IČO: 45605076
IČ DPH: SK2023086780

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			319 236,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	319 236,00	63 847,20
Cena s DPH v EUR			383 083,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		319 236,00	383 083,20
01	SO-01 Detské jasle	277 723,94	333 268,73
01	SO-01.1 Architektúra a statika	204 287,94	245 145,53
02	SO-01.2 Zdravotechnika	9 456,56	11 347,87
03	SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia	148,56	178,27
04	SO-01.4 Ústredné vykurovanie	26 348,33	31 618,00
05	SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod	15 173,56	18 208,27
06	SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd	8 833,00	10 599,60
07	SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie	7 952,72	9 543,26
08	SO-01.8 Vzduchotechnika	5 523,27	6 627,92
02	SO-02 Vodovodná prípojka	5 200,03	6 240,04
01	SO-02.1 Vodovodná prípojka	1 779,35	2 135,22
02	SO-02.2 Vonkajší domový vodovod	1 292,54	1 551,05
03	SO-02.3 Vodomerná šachta	2 128,14	2 553,77
03	SO-03 Kanalizačná prípojka	7 633,44	9 160,13
01	SO-03.1 Kanalizačná prípojka	3 441,14	4 129,37
02	SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia	4 192,30	5 030,76
04	SO-04 Plynová prípojka	3 910,69	4 692,83
01	SO-04.1 STL pripojovací plynovod	1 875,76	2 250,91
02	SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod	2 034,93	2 441,92
05	SO-05 Elektrická prípojka	3 342,77	4 011,32
01	SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)	2 607,24	3 128,69
02	SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)	735,53	882,64
06	SO-06 Oplotenie	10 144,60	12 173,52
01	SO-06.1 Plot uličný	7 704,34	9 245,21
02	SO-06.2 Plot bočný a zadný	2 440,26	2 928,31
07	SO-07 Technická úprava areálu	11 280,53	13 536,64
01	SO-07.1 Spevnené plochy	8 598,98	10 318,78
02	SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň	2 681,55	3 217,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

01 - SO-01.1 Architektúra a statika

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 287,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	204 287,94	20,00%	40 857,59

Cena s DPH

v EUR

245 145,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

01 - SO-01.1 Architektúra a statika

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

204 287,94

HSV - Práce a dodávky HSV	100 100,31
1 - Zemné práce	2 092,79
2 - Zakladanie	10 603,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 399,07
4 - Vodorovné konštrukcie	17 109,06
5 - Komunikácie	2 502,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 254,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 600,54
99 - Presun hmôt HSV	1 538,78
PSV - Práce a dodávky PSV	104 187,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 972,62
712 - Izolácie striech	1 370,96
713 - Izolácie tepelné	12 059,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	80,32
762 - Konštrukcie tesárske	15 312,39
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 364,87
764 - Konštrukcie klampiarske	1 942,99
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	15 645,11
766 - Konštrukcie stolárske	17 023,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 476,86
771 - Podlahy z dlaždíc	1 687,28
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 842,10
776 - Podlahy povlakové	5 187,92
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 972,40
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	1 667,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 167,71
784 - Maľby	2 412,70

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

01 - SO-01.1 Architektúra a statika

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 287,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 100,31

D 1

Zemné práce

2 092,79

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38,500	0,81	31,19
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	89,900	5,10	458,49
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,000	0,79	21,33
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,300	31,88	296,48
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,500	14,74	523,27
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,700	0,82	8,77
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	105,200	1,25	131,50
8	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	38,800	6,94	269,27
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,200	0,51	53,65
10	K	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	29,500	10,13	298,84

D 2

Zakladanie

10 603,57

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	256,800	0,17	43,66
12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,800	34,02	401,44
13	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,600	11,73	147,80
14	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,600	3,76	47,38
15	K	274271322	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m2	5,300	153,66	814,40
16	K	274271323	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m2	20,300	138,35	2 808,51
17	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	34,300	83,96	2 879,83
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,570	1 198,70	3 080,66
19	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,090	694,72	62,52
20	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,900	84,08	75,67
21	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,080	1 242,58	99,41
22	K	279100016	Prestup v základoch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 700 mm, vn. pr. 100 mm, potrubie vonk.pr. 20-65 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	1,000	33,78	33,78
23	K	279100046	Prestup v základoch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 700 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	3,000	36,17	108,51

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

23 399,07

24	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (300x250x249)	m3	82,000	158,21	12 973,22
25	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (250x375x249)	m3	11,700	155,74	1 822,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317161201	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	22,000	13,50	297,00
27	K	317161202	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	88,000	16,98	1 494,24
28	K	317161203	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	21,10	759,60
29	K	317161206	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	9,000	36,53	328,77
30	K	317161208	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	47,82	191,28
31	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,000	90,53	181,06
32	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	17,400	15,89	276,49
33	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	17,400	5,66	98,48
34	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,320	1 266,06	405,14
35	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	5,800	85,14	493,81
36	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	79,400	14,62	1 160,83
37	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	79,400	2,61	207,23
38	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,010	1 272,59	1 285,32
39	K	342243104	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	34,000	23,92	813,28
40	K	342243106	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	21,300	25,14	535,48
41	K	342243107	Priečky z tehál pálených 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	2,500	30,27	75,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 17 109,06

42	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	36,000	86,91	3 128,76
43	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	180,000	9,03	1 625,40
44	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	180,000	3,72	669,60
45	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	180,000	5,40	972,00
46	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	180,000	1,59	286,20
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,240	1 261,64	4 087,71
48	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	16,700	90,67	1 514,19
49	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	115,000	7,78	894,70
50	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	115,000	2,77	318,55
51	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,120	1 230,72	2 609,13
52	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	38,500	2,49	95,87
53	M	283720018800	Doska soklová EPS Sto-Sockelplatte CZ hr. 50 mm, 1000x500 mm	m2	39,300	3,93	154,45
54	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,400	105,29	147,41
55	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,080	1 366,82	109,35
56	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,800	20,36	138,45
57	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,800	3,97	27,00
58	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	21,600	7,80	168,48
59	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,500	12,43	130,52
60	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,500	2,98	31,29

D 5 Komunikácie 2 502,11

61	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	53,300	15,33	817,09
62	M	592460020500	Platňa betónová	m2	53,800	31,32	1 685,02

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38 254,39

63	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	163,800	2,22	363,64
64	K	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	163,800	5,10	835,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	611460241	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	163,800	7,34	1 202,29
66	K	611460251	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	163,800	6,47	1 059,79
67	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	620,000	1,52	942,40
68	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	620,000	3,69	2 287,80
69	K	612460241	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	620,000	6,21	3 850,20
70	K	612460251	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	541,000	5,22	2 824,02
71	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer	m2	38,500	11,54	444,29
72	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer	m2	300,000	10,34	3 102,00
73	K	625251407.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT - riešenie pre sokel (dosky XPSXPS), kotvením	m2	59,100	37,49	2 215,66
74	K	625251542	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	38,500	16,98	653,73
75	K	625251550	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm- štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	256,000	24,44	6 256,64
76	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	44,000	20,27	891,88
77	K	625259162	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	38,500	1,95	75,08
78	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	26,600	102,81	2 734,75
79	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	36,400	98,15	3 572,66
80	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	485,300	2,83	1 373,40
81	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	30,500	39,90	1 216,95
82	K	632452641	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	332,800	4,36	1 451,01
83	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	36,26	253,82
84	M	553310008300	Zárubňa oceľová 600x1970x160 mm	ks	1,000	20,74	20,74
85	M	553310008500	Zárubňa oceľová 700x1970x160 mm	ks	5,000	21,14	105,70
86	M	553310008700	Zárubňa oceľová 800x1970x160 mm	ks	1,000	21,53	21,53
87	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	7,000	46,15	323,05
88	M	553310009450	Zárubňa oceľová 1650x1970x160 mm	ks	6,000	25,39	152,34
89	M	553310009150	Zárubňa oceľová 1050x2500x100 mm	ks	1,000	23,64	23,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 600,54

90	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	400,000	2,01	804,00
91	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 200,000	1,23	1 476,00
92	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	400,000	1,33	532,00
93	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	301,000	2,26	680,26
94	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	9,000	3,14	28,26
95	M	612120.2	Predeľovacia stena - laminátová drevotrieska s ABS hranami, kotvená 1x do podlahy a 2x do steny, farba zelená obojstranne	ks	3,000	32,42	97,26
96	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	36,000	5,06	182,16
97	K	953946131	KZS - soklový profil pre hr. izolantu 150 mm (hliníkový)	m	54,100	5,63	304,58
98	K	953995115	KZS - nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	37,600	2,57	96,63
99	K	953995222	KZS - ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	19,000	6,59	125,21
100	K	953996131	KZS - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	142,800	1,92	274,18

D 99 Presun hmôt HSV 1 538,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	699,445	2,20	1 538,78
D PSV Práce a dodávky PSV							104 187,63
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 972,62
102	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	241,200	0,18	43,42
103	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,072	1 551,53	111,71
104	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,000	0,22	9,68
105	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,015	1 551,53	23,27
106	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	241,200	3,18	767,02
107	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	277,400	2,50	693,50
108	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	44,000	3,46	152,24
109	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	52,800	2,50	132,00
110	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,644	24,20	39,78
D 712 Izolácie striech							1 370,96
111	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	220,000	0,78	171,60
112	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	253,000	4,74	1 199,22
113	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	27,22	0,14
D 713 Izolácie tepelné							12 059,75
114	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	322,700	0,62	200,07
115	M	283230006600.1	Fólia z PE hr. 0,22 mm	m2	371,100	1,05	389,66
116	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	322,700	0,75	242,03
117	M	283760001400	Doska EPS Neofloor 150 hr. 20 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	162,100	2,60	421,46
118	M	283760002100	Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	8,900	13,01	115,79
119	M	283760002200	Doska EPS Neofloor 150 hr. 120 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	158,200	15,59	2 466,34
120	K	713161520	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	220,000	10,18	2 239,60
121	M	116804	Fasrock (1000 x 600 mm), hrúbka 50 mm, izolácia na báze minerálnych vlákien ROCKWOOL	m2	224,400	3,20	718,08
122	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	220,000	7,68	1 689,60
123	M	116103	Multirock Roll (1000mm x dĺžka) rolovaný pás, hrúbka 200 mm, izolácia na báze minerálnych vlákien ROCKWOOL	m2	224,400	14,40	3 231,36
124	K	713190020	Úprava ostenia a prestupov štvorcových pri zateplenom podkroví, TI hr. nad 200 mm, parozábrana	m	16,000	19,93	318,88
125	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,991	27,12	26,88
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							80,32
126	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	3,16	12,64
127	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	16,56	66,24
128	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	16,93	1,44
D 762 Konštrukcie tesárske							15 312,39
129	K	762081061	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	30,900	4,98	153,88
130	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	30,000	1,61	48,30
131	M	533810.1	Kotvenie pomúrnice k ŽB vencom	ks	30,000	20,80	624,00
132	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	880,200	7,86	6 918,37
133	M	605420000301	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, drevený materiál krovu	m3	15,640	144,00	2 252,16
134	M	605710008100	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, SI pohľadová kvalita, drevený materiál pergol	m3	1,100	438,37	482,21
135	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	57,400	9,02	517,75
136	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, smrek, I. trieda	m2	63,200	4,73	298,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	762341032	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	26,800	10,68	286,22
138	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, smrek, I. trieda	m2	30,800	4,73	145,68
139	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 435,000	0,59	846,65
140	M	605430000301	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 30x50 mm, dl. 4000-5000 mm	m	1 578,500	0,44	694,54
141	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	510,000	1,34	683,40
142	M	605430000301	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované 30x50 mm, dl. 4000-5000 mm	m	561,000	0,44	246,84
143	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	21,280	22,48	478,37
144	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	17,008	37,34	635,08

D 763 Konštrukcie - drevostavby 7 364,87

145	K	763115103	Priečka SDK hr. 75 mm - jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm, profily CW 50, bez tepelnej izolácie	m2	0,900	23,53	21,18
146	K	763115212	Priečka SDK hr. 100 mm - jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	16,300	24,94	406,52
147	K	763115213	Priečka SDK hr. 125 mm - jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	8,900	26,46	235,49
148	K	763115412	Priečka SDK hr. 100 mm - jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	28,800	27,52	792,58
149	K	763115413	Priečka SDK hr. 125 mm - jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	7,500	29,06	217,95
150	K	763115614	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	36,300	36,72	1 332,94
151	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	5,800	30,77	178,47
152	K	763138211	Podhlád SDK protipožiarny RF 12.5 mm závesný - jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, bez TI	m2	191,000	18,79	3 588,89
153	K	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokridlových	ks	6,000	24,33	145,98
154	M	553310011000	Zárubňa oceľová typ S 100 V/600 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	21,98	21,98
155	M	553310011100	Zárubňa oceľová typ S 100 V/700 L/P pre sadrokartón	ks	3,000	22,18	66,54
156	M	553310011200	Zárubňa oceľová typ S 100 V/800 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	22,46	22,46
157	M	553310011300	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	22,91	22,91
158	K	763182292	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m dvojkrídlových	ks	1,000	31,89	31,89
159	M	553310011550	Zárubňa oceľová typ S 100 V/1650 dvojkrídlová pre sadrokartón	ks	1,000	28,00	28,00
160	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,599	38,05	251,09

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 942,99

161	K	764327221.1	Montáž oplechovania odkvapov na balkónoch - balkónový systém HASOFT	m	15,800	8,14	128,61
162	M	55373000351	Klampiarske doplnky - balkónový profil priamy 2 m, HASOFT	ks	8,000	8,98	71,84
163	M	00781	Hasoft samolepiaci tesniaci pás 100mm/20m	ks	0,900	10,07	9,06
164	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, ozn. K1/2	m	38,700	22,81	882,75
165	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3,000	19,36	58,08
166	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	24,300	9,71	235,95
167	K	764430410	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm, ozn. K4	m	46,400	10,83	502,51
168	K	76445	Oceľová reťaz, ozn. K2	m	12,000	3,40	40,80
169	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,261	51,29	13,39

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 15 645,11

170	K	765312229	Keramická krytina jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°	m2	458,000	23,34	10 689,72
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	765314301	Keramická krytina - hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	29,800	41,08	1 224,18
172	K	765314409	Keramická krytina - štítová hrana z okrajových škridiel	m	37,800	18,14	685,69
173	K	765314501	Keramická krytina - úžľabie, pás so stredovou stojatou drážkou hliník, ozn. K3	m	17,000	25,50	433,50
174	K	765314511	Keramická krytina - odkvap pod krytinu, odkvapový plech hliník	m	37,800	5,36	202,61
175	K	765314523	Keramická krytina - odkvapová hrana pre profilovanú krytinu hliník, ozn. K1/1, K1/3	m	38,700	11,40	441,18
176	K	765901142	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Standard od 22° do 35°, na krokvy	m2	458,000	3,04	1 392,32
177	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,509	29,52	575,91

D		766	Konštrukcie stolárske	17 023,76			
178	K	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo pregelikou, v. do 2.75 m	m2	3,700	6,04	22,35
179	M	612120.1	Priečka z kompaktnej dosky MAX 1750x2100 mm s obojstranným dekorom a dverami 600y2100 mm, ozn. D15	ks	1,000	224,00	224,00
180	K	766621400	Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	144,700	6,12	885,56
181	M	611411.1	Plastové okno 1200x1700 mm - jednokridlové OS s nadsvetlíkom S, izolačné trojsklo, ozn. O1	ks	3,000	211,10	633,30
182	M	611411.2	Plastové okno 850x1700 mm - jednokridlové OS s nadsvetlíkom S, izolačné trojsklo, ozn. O2	ks	6,000	175,47	1 052,82
183	M	611411.3	Plastové okno 900x1700 mm - jednokridlové OS s nadsvetlíkom S, izolačné trojsklo, ozn. O3	ks	6,000	180,18	1 081,08
184	M	611411.4	Plastové okno 600x1700 mm - jednokridlové OS s nadsvetlíkom S, izolačné trojsklo, ozn. O4	ks	1,000	151,50	151,50
185	M	611411.5	Plastové okno 900x500 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O5	ks	2,000	76,78	153,56
186	M	611411.6	Plastové okno 850x500 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O6	ks	1,000	75,75	75,75
187	M	611411.7	Plastové okno 850x2100 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O7	ks	2,000	164,89	329,78
188	M	611411.8	Plastové okno 900x2100 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O8	ks	2,000	170,90	341,80
189	M	611411.9	Plastové okno 900x1150 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O9	ks	2,000	111,57	223,14
190	M	611411.10	Plastové okno 1200x600 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo	ks	2,000	85,67	171,34
191	M	611411.11	Plastové okno vnútorné 2400x1450 mm - pevné. sklo krízet číre	ks	1,000	225,08	225,08
192	M	611411.12	Plastové okno vnútorné 1150x1700 mm - dvojkrídlové s 1x posuvným krídlom a pevným nadsvetlíkom, sklo krízet číre, ozn. D7	ks	1,000	202,54	202,54
193	M	283290006100.1	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	151,900	1,04	157,98
194	M	283290006200.1	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	151,900	1,04	157,98
195	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí na PUR penu s tesniacou fóliou	m	51,900	6,17	320,22
196	M	611730.1	Dvere plastové vchodové 1800x2600 mm - dvojkrídlové zasklené s nadsvetlíkom v. 500 mm, vrátane plastovej zárubne a kovania, ozn. VD1	ks	1,000	855,56	855,56
197	M	611730.2	Dvere plastové vchodové 900x2600 mm - jednokridlové plné s nadsvetlíkom v. 500 mm, vrátane plastovej zárubne a kovania, ozn. VD2	ks	1,000	563,27	563,27
198	M	611730.3	Dvere plastové terasové 3400x2600 mm - dvojkrídlové s 1 posuvným krídlom, s nadsvetlíkom v. 500 mm, vrátane plastovej zárubne a kovania, ozn. BD1	ks	2,000	1 114,52	2 229,04
199	M	611730.4	Dvere plastové balkónové 1200x2100 mm - jednokridlové zasklené, vrátane plastovej zárubne a kovania, ozn. BD2	ks	4,000	206,36	825,44
200	K	766642115.1	Dodávka a montáž posuvných jednokridlových vderí 800x1970 mm na stenu, vrátane posuvného systému a kovania	ks	1,000	240,00	240,00
201	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	14,90	208,60
202	M	611610.1	Dvere vnútorné 800x1970 mm - jednokridlové plné, DTD doska, povrch dýha, ozn. D3, D7	ks	2,000	92,00	184,00
203	M	611610.2	Dvere vnútorné 700x1970 mm - jednokridlové plné, DTD doska, povrch dýha, ozn. D4	ks	2,000	92,00	184,00
204	M	611610.3	Dvere vnútorné 600x1970 mm - jednokridlové plné, DTD doska, povrch dýha, ozn. D5	ks	1,000	92,00	92,00
205	M	0610.4	Dvere vnútorné 700x1970 mm - jednokridlové plné, DTD doska, povrch dýha, ozn. D6	ks	3,000	92,00	276,00
206	M	611610.5	Dvere vnútorné 900x1970 mm - jednokridlové 1/3 zasklené, DTD doska, povrch dýha, sklo kriuet číre, ozn. D11	ks	1,000	104,00	104,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	M	611610.6	Dvere vnútorné 800x1970 mm - jednokridlové 1/3 zasklené, DTD doska, povrch dýha, sklo krizet čire, ozn. D12	ks	1,000	104,00	104,00
208	M	611610.7	Dvere vnútorné 700x1970 mm - jednokridlové 1/3 zasklené, var. 30, DTD doska, povrch dýha, sklo krizet čire, ozn. D13	ks	2,000	104,00	208,00
209	M	611610.8	Dvere vnútorné 600x1970 mm - jednokridlové 1/3 zasklené, DTD doska, povrch dýha, sklo krizet čire, ozn. D14	ks	1,000	104,00	104,00
210	M	611610.9	Dvere vnútorné 650x750 mm - jednokridlové 1/3 zasklené, DDS doska hr. 19 mm, farba breza, s vetracou mriežkou, ozn. D10	ks	1,000	84,00	84,00
211	M	549150.1	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	12,00	168,00
212	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	28,96	231,68
213	M	611620.1	Dvere vnútorné 1650x1970 mm - dvojkrídlové 2/3 zasklené, DTD doska, povrch dýha, sklo krizet čire, ozn. D1, D2	ks	5,000	240,00	1 200,00
214	M	611620.2	Dvere vnútorné 1650x1970 mm - dvojkrídlové celozasklené, DTD doska, povrch dýha, sklo krizet čire, ozn. D9	ks	2,000	280,00	560,00
215	M	611620.3	Dvere vnútorné 1050x2550 mm - dvojkrídlové plné, DDS dosky hr. 19 mm, farba breza, ozn. D8	ks	1,000	120,00	120,00
216	M	549150.1	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	12,00	96,00
217	K	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000	65,87	263,48
218	M	611310004801	Strešné okno 780x1180 mm - drevené kyvné VELUX GLU MK06 0061 S 0002, so spodnou kľučkou, farba biela, ozn. 10/A	ks	4,000	225,60	902,40
219	M	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06 780x1180 mm bez zatepľovacej sady pre profilovanú strešnú krytinu	ks	4,000	62,88	251,52
220	M	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, 780x1180 mm	ks	4,000	18,70	74,80
221	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	24,000	4,19	100,56
222	M	611550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	21,700	8,42	182,71
223	M	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	24,000	1,20	28,80
224	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	5,72	17,16
225	M	611550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	3,800	8,42	32,00
226	M	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	3,000	1,20	3,60
227	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	7,78	7,78
228	M	611550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	2,500	8,42	21,05
229	M	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	1,000	1,20	1,20
230	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,906	22,87	89,33

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					13 476,86
231	K	767163030	Montáž zábradlia hliníkového na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy chemickými kotvami	m	15,600	22,67	353,65
232	M	553520.2	Zábradlie na loggie 7800x1300 mm - kcia a madlo z oceľových profilov vrátane náteru, výplň bezpečnostné sklo čire, kotvenie do podlahy	ks	2,000	600,00	1 200,00
233	K	767163065	Montáž zábradlia na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády chemickými kotvami	m	1,900	36,25	68,88
234	M	553520.1	Zábradlie na francúzske okná 950x1300 mm - kcia a madlo z oceľových profilov vrátane náteru, výplň bezpečnostné sklo čire, kotvenie do podlahy	ks	2,000	76,00	152,00
235	K	767230005	Montáž zábradlia hliníkového na schody a podesty, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy chemickými kotvami	m	6,050	31,46	190,33
236	M	553520.3	Zábradlie na schody a podesty 6050x1300 mm - kcia a madlo z oceľových profilov vrátane náteru, výplň bezpečnostné sklo čire, kotvenie do podlahy	ks	1,000	432,00	432,00
237	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	3,000	13,32	39,96
238	M	553520003500	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	3,000	12,47	37,41
239	K	76742.1	Montáž opláštenia - na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	28,000	8,40	235,20
240	M	138210001200	Plech hladký pozinkovaný farbený, hr. 0,60 mm	m2	29,400	8,44	248,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	63,300	3,33	210,79
242	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	63,300	10,89	689,34
243	M	611530061500	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	37,000	0,85	31,45
244	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	500,000	1,42	710,00
245	M	553200.5	Kovové konštrukcie z oceľových profilov - podperná konštrukcia fotovoltaických panelov vrátane náteru	ks	1,000	464,00	464,00
246	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	980,000	1,26	1 234,80
247	M	145520.1	Kovové konštrukcie - nosná konštrukcia pergoly z oceľových profilov	kg	980,000	0,84	823,20
248	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	3 542,000	0,80	2 833,60
249	M	133880.1	Kovové konštrukcie - väznice z oceľových nosníkov HEA 240, z valcovanej ocele S235JR	m	57,600	57,60	3 317,76
250	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,035	33,86	204,35

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 687,28

251	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	53,100	2,34	124,25
252	M	597640.2	Sokel keramický 300x80	ks	181,000	1,56	282,36
253	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	55,200	14,00	772,80
254	M	597740.1	Dlaždice keramické gres protišmykové, 300x300 mm	m2	56,300	4,37	246,03
255	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,100	15,28	154,33
256	M	597740.2	Dlaždice keramické gres protišmykové vonkajšie, 300x300 mm	m2	10,300	6,92	71,28
257	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,201	16,46	36,23

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 842,10

258	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	80,400	2,09	168,04
259	M	611990004200	Lišta soklová - drevená lišta, 30x18 mm	m	82,820	1,97	163,16
260	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	10,800	3,69	39,85
261	M	611990000800	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm, s ryhovaným povrchom	m	11,009	2,18	24,00
262	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	99,600	6,11	608,56
263	M	611980003010	Podlaha laminátová hr. 8 mm	m2	101,600	7,40	751,84
264	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	102,600	0,54	55,40
265	M	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	102,588	0,29	29,75
266	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,053	28,38	1,50

D 776 Podlahy povlakové 5 187,92

267	K	776270117	Lepenie schodových hrán	m	21,600	1,48	31,97
268	M	697590.1	Schodová hrana drážkovaná z PVC	m	22,000	1,58	34,76
269	K	776270450	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách na pásku	m2	10,500	10,02	105,21
270	M	284110	Podlaha PVC homogénna hr. 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	10,800	8,00	86,40
271	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	172,000	2,14	368,08
272	M	6970005090	Soklová lišta PVC, 60 mm	m	173,700	1,40	243,18
273	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	172,000	4,06	698,32
274	M	284110	Podlaha PVC homogénna hr. 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	14,200	8,00	113,60
275	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	167,900	6,00	1 007,40
276	M	284110	Podlaha PVC homogénna hr. 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	171,300	8,00	1 370,40
277	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	332,800	3,35	1 114,88
278	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,998	13,75	13,72

D 781 Dokončovacie práce a obklady 2 972,40

279	K	781445210	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	114,000	15,82	1 803,48
280	M	597740.4	Obklad keramický 300x300 mm	m2	116,300	9,60	1 116,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
281	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,186	16,46	52,44
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	1 667,89			
282	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	25,400	46,09	1 170,69
283	M	5100021009	Obklad stien kamenný, vonkajší	m2	26,400	17,60	464,64
284	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,891	17,22	32,56
D 783			Dokončovacie práce - nátery	2 167,71			
285	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	103,000	4,45	458,35
286	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	103,000	2,29	235,87
287	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	115,100	1,02	117,40
288	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	115,100	1,84	211,78
289	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	455,900	2,51	1 144,31
D 784			Maľby	2 412,70			
290	K	784410900	Príprava podkladu pod maľby stien a stropov (penetrácia, prebrúsenie, pačokovanie) výšky do 3,80 m	m2	1 058,200	0,28	296,30
291	K	784452451	Maľby z maliarskych zmesí tekutých - matná umývateľná maľba na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	1 058,200	2,00	2 116,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

02 - SO-01.2 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 456,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 456,56	20,00%	1 891,31

Cena s DPH

v EUR

11 347,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

02 - SO-01.2 Zdravotechnika

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 456,56

PSV - Práce a dodávky PSV

9 456,56

713 - Izolácie tepelné	360,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 456,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 698,89
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	4 940,37

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

02 - SO-01.2 Zdravotechnika

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 456,56

D PSV Práce a dodávky PSV

9 456,56

D 713 Izolácie tepelné 360,77

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	137,000	2,25	308,25
2	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm	m	65,000	0,33	21,45
3	M	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm	m	33,000	0,37	12,21
4	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm	m	23,000	0,41	9,43
5	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm	m	16,000	0,58	9,28
6	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	25,33	0,15

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 456,53

7	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	20,000	13,42	268,40
8	K	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	19,000	18,58	353,02
9	K	721172107	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	2,000	12,46	24,92
10	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	18,000	8,44	151,92
11	M	286510021300	Cistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	6,05	18,15
12	K	721173203	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	10,000	5,45	54,50
13	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	28,000	6,67	186,76
14	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	6,90	103,50
15	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	2,000	2,63	5,26
16	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	15,000	3,05	45,75
17	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	7,000	3,44	24,08
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	3,79	30,32
19	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vzlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	5,76	5,76
20	M	286630024100	Podlahový vpust HL300, horizontálny odtok DN 50, vzlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm. rám 123x123 mm	ks	1,000	30,57	30,57
21	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	20,25	40,50
22	K	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,32	1,32
23	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 110, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia	ks	1,000	25,97	25,97
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	112,000	0,67	75,04
25	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,564	19,13	10,79

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 698,89

26	K	722171111	Potrúbie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	65,000	8,22	534,30
27	K	722171113	Potrúbie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	33,000	9,28	306,24
28	K	722171114	Potrúbie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	23,000	13,78	316,94
29	K	722171134	Potrúbie plasthliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v tvčiach	m	16,000	19,79	316,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	45,000	6,31	283,95
31	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	37,000	4,24	156,88
32	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	8,30	33,20
33	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,26	6,52
34	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu, DN 20	ks	2,000	5,59	11,18
35	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,66	7,32
36	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, DN 25	ks	2,000	9,54	19,08
37	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,30	8,60
38	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, DN 32 - HUV	ks	1,000	14,49	14,49
39	M	1452G01500	Plnoprietokový kombinovaný spätný a uzatvárací ventil s odvodnením EA KEMPER Fig. 145G, DN 32	ks	1,000	53,01	53,01
40	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
41	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil, DN 15	ks	1,000	4,59	4,59
42	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,66	3,66
43	M	551210026000	Ventil poistný pre teplú vodu, DN 25	ks	1,000	33,57	33,57
44	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,66	3,66
45	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, DN 25	ks	1,000	23,85	23,85
46	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	12,69	12,69
47	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicu ekv. 10	ks	1,000	254,45	254,45
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	137,000	1,23	168,51
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	137,000	0,88	120,56
50	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	16,93	2,23

D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	4 940,37			
51	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	7,000	21,30	149,10
52	M	642340000400	WC kombi keramické so sedátkom a poklopom, splachovanie hlboké 3/6 l, farba biela	ks	3,000	136,06	408,18
53	M	642350001600	WC kombi keramické detské so sedátkom a poklopom s farebnou potlačou, splachovanie 3/6 l, (SAPHO KID)	ks	4,000	148,43	593,72
54	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000	27,48	302,28
55	M	642110002400	Umývadlo keramické 55 cm so zápachovým uzáverom, farba biela	ks	7,000	25,54	178,78
56	M	642110002250	Umývadielko keramické detské (SAPHO KID) so zápachovým uzáverom, farba biela	ks	4,000	69,44	277,76
57	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	36,12	36,12
58	M	554230001200	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 800x800 mm, farba biela	ks	1,000	100,72	100,72
59	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	38,33	38,33
60	M	554230001300	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 900x900 mm, farba biela	ks	1,000	121,92	121,92
61	K	725241141	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm	súb.	1,000	33,77	33,77
62	M	554230001600	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm, farba biela	ks	1,000	101,60	101,60
63	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	16,73	16,73
64	M	552310.1	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, so zápachovým uzáverom	ks	1,000	60,08	60,08
65	K	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 780x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	15,79	15,79
66	M	552310.2	Kuchynský dvojdzes nerezový na zapustenie do dosky so zápachovým uzáverom	ks	1,000	76,33	76,33
67	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	13,88	13,88
68	M	642710000100	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	149,31	149,31
69	K	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	súb.	1,000	33,10	33,10
70	M	541320005300	Ohrievač vody EO 30 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l, TATRAMAT	ks	1,000	200,12	200,12
71	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	4,000	4,89	19,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	169407	Výtokový ventil nástenný DN 15 šadicovou prípojkou	ks	1,000	5,18	5,18
73	M	5300040012	Výtokový ventil pračkový DN 15	KS	3,000	4,59	13,77
74	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	33,000	4,91	162,03
75	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	ks	33,000	5,48	180,84
76	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	9,28	9,28
77	M	5514671042	Batéria drezová nástenná 150 mm s predĺženým výtokom (výlevka)	ks	1,000	60,08	60,08
78	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	13,000	9,28	120,64
79	M	5514643221	Umývadlová páková batéria	ks	11,000	56,52	621,72
80	M	5514643233	Drezová stojánková batéria - predbežná cena, výber podľa investora	ks	2,000	59,19	118,38
81	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	3,000	13,82	41,46
82	M	5514363101	Sprchová batéria termostatická - predbežná cena, výber podľa investora	ks	3,000	97,19	291,57
83	K	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	3,000	4,83	14,49
84	M	5514678850	Sprchová súprava - tyč 60 cm, hadica 1600 mm, hlavica - predbežná cena, výber podľa investora	ks	3,000	27,39	82,17
85	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	3,000	3,93	11,79
86	M	551620026700	Podomietková inštalčná sada HL400, DN 32 pripojenie, DN 40/50 odtok, k práčkam, umývačkám riadu a umývadlám, PP/nerezová oceľ	ks	3,000	20,77	62,31
87	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50	ks	3,000	3,41	10,23
88	M	551620004700	Zápachová uzávierka HL524 DN40/50, pre odpadové otvory sprchových vaní DN 50, guľový kĺb na odtoku, integrovaná prepádová trubica (0 - 70 mm), PP/krytka - chróm	ks	3,000	24,85	74,55
89	K	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 50	ks	2,000	3,41	6,82
90	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	12,05	24,10
91	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	5,73	22,92
92	M	5516757402	Dvierka krycie 150x300 mm, nerezové	ks	4,000	17,49	69,96
93	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	t	0,448	19,87	8,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

03 - SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

148,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	148,56	20,00%	29,71

Cena s DPH

v EUR

178,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 01 - SO-01 Detské jasle

Časť: **03 - SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	148,56
PSV - Práce a dodávky PSV	148,56
723 - Zdravotechnika - plynovod	134,83
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,73

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

03 - SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

148,56

D 723

Zdravotechnika - plynovod

134,83

1	K	723120202	Potrubie z oceleových rurok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	3,200	9,01	28,83
2	K	723120203	Potrubie z oceleových rurok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,600	9,65	15,44
3	K	723120204	Potrubie z oceleových rurok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	10,50	42,00
4	K	723150366	Potrubie z oceleových rurok hladkých čiernych, chránička D 44.5/2	m	1,000	9,10	9,10
5	K	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	1,000	8,29	8,29
6	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	8,93	8,93
7	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	2,80	2,80
8	M	551340001300	Guľový kohút na plyn, DN 15	ks	1,000	6,46	6,46
9	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,45	3,45
10	M	5516050010	Guľový kohút na plyn, DN 20	ks	1,000	9,11	9,11
11	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	18,33	0,42

D 783

Dokončovacie práce - nátery

13,73

12	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	m	8,800	1,56	13,73
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

04 - SO-01.4 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 348,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	26 348,33	20,00%	5 269,67

Cena s DPH

v EUR

31 618,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

04 - SO-01.4 Ústredné vykurovanie

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 348,33

PSV - Práce a dodávky PSV

23 637,22

713 - Izolácie tepelné

573,30

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

9 590,49

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 501,52

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 216,27

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

421,59

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 334,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

414,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 297,11

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

04 - SO-01.4 Ústredné vykurovanie

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 348,33

D PSV Práce a dodávky PSV

23 637,22

D 713 Izolácie tepelné

573,30

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	120,000	2,72	326,40
2	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	10,000	2,00	20,00
3	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	110,000	2,06	226,60
4	K	998713101.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	25,33	0,30

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne

9 590,49

5	K	73126.1	Montáž zdroja tepla - 32 kW s príslušenstvom	ks	1,000	1 381,05	1 381,05
6	M	480001	DAIKIN ALTHERMA HYBRID HEAT PUMP, 7,9-31,9 kW - plynový kondenzačný kotol + tepelné čerpadlo vzduch/voda, vrátane diaľkového ovládania a prenoiovacieho potrubia	ks	1,000	5 431,25	5 431,25
7	K	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	60,03	60,03
8	M	484810004600	Rýchlomontážna sada M31 bez zmiešavača, DN 25, typ čerpadla Alpha-60	ks	1,000	369,30	369,30
9	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	62,93	125,86
10	M	484810.1	Rýchlomontážna sada M32 s trojcestným zmiešavačom, DN 25, typ čerpadla Alpha-60	sada	2,000	461,19	922,38
11	M	484810.2	Motor zmiešavača	ks	2,000	618,45	1 236,90
12	M	484810.3	Montážna sada pre motor zmiešavača, VIESSMANN	ks	2,000	27,90	55,80
13	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,063	125,65	7,92

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

2 501,52

14	K	732111403.1	Montáž rozdeľovača a zberača pre 3 okruhy vrátane vyrovnávača tlakov	ks	1,000	43,87	43,87
15	M	484650.1	Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 32 s tepelnou izoláciou	ks	1,000	397,58	397,58
16	M	484650.2	Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 32 - upevnenie na stenu	ks	1,000	30,92	30,92
17	M	484650.3	Hydraulická výhybka pre montáž pod rozdeľovač pre DN 32, max. prietok 4,8 m3/h	ks	1,000	220,88	220,88
18	M	484650.4	Púzdro do anuloidu pre ponorný snímač teploty	ks	1,000	39,76	39,76
19	K	732219235	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	1,000	86,98	86,98
20	M	484380001200	Ohrievač zásobníkový Vitocell W-100 pre ohrev vody v spojení s nástennými kotlami a slnečnými kolektormi, objem 300 l, biely	ks	1,000	1 612,39	1 612,39
21	K	732331039	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	ks	1,000	4,92	4,92
22	M	484630006400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	48,36	48,36
26	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,304	52,18	15,86

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 216,27

27	K	733151078	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	10,000	17,18	171,80
28	K	733151081	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	110,000	23,34	2 567,40
29	K	733160000	Montáž PPR potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 16x2,2	m	70,000	4,09	286,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	120110	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY PB priemer 14 x 2,0 mm	m	73,500	1,28	94,08
31	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	120,000	0,53	63,60
32	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	70,000	0,38	26,60
33	K	998733101.1	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,172	37,75	6,49

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				421,59
34	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,92	11,68
35	M	1762467	HERZ ventil TS-98-V DN 15, termostatický, rohový	ks	2,000	11,40	22,80
36	M	1392401	HERZ ventil do spiatočky RL-5 DN 15, rohový	ks	2,000	7,87	15,74
37	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	2,92	17,52
38	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický, DN 15	ks	6,000	10,16	60,96
39	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	4,000	1,31	5,24
40	M	1920013	HERZ Hlavica termostatická "Mini"	ks	2,000	10,43	20,86
41	M	4340	HEIMEIER hlavica termostatická s termostatickou vložkou s presným prednastavením	ks	2,000	11,31	22,62
42	K	734223255	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	2,000	2,68	5,36
43	M	1346611	HERZ-3000 - diel pripájací pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšťanie/napúšťanie	ks	2,000	16,47	32,94
44	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	7,000	3,86	27,02
45	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, DN 25	ks	7,000	9,28	64,96
46	K	734251140	Ventil poistný do expanzomatov závitový, G 1	ks	1,000	35,34	35,34
47	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	4,93	9,86
48	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,86	3,86
49	M	422010003100	Filter závitový, DN 25	ks	1,000	8,75	8,75
50	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom	ks	4,000	13,96	55,84
51	K	998734101.1	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	29,46	0,24

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 334,05
52	K	735153300.1	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	ks	2,000	1,49	2,98
53	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	50,18	100,36
54	M	484530015965	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové 21VK-600x700	ks	1,000	75,33	75,33
55	M	484530015969	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové 21VK-600x900	ks	1,000	87,42	87,42
56	M	484600.9	Držiak KORAD - nástenná konzola 600 mm, sada	ks	2,000	6,01	12,02
57	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000	6,21	12,42
58	K	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	2,000	48,33	96,66
59	M	484520.1	Teleso vykurovacie rebríkové oceleové KORALUX TUBUS KTM 780x600 mm	ks	2,000	68,91	137,82
60	K	735311218	Podlahové kúrenie so systémovou doskou bez izolácie, potrubie 17x2,5 rozteč 100 mm (TI započítaná v TI podláh)	m2	50,600	25,09	1 269,55
61	K	735311221	Podlahové kúrenie so systémovou doskou bez izolácie, potrubie 17x2,5, rozteč 150 mm (TI započítaná v TI podláh)	m2	18,500	22,23	411,26
62	K	735311224	Podlahové kúrenie so systémovou doskou bez izolácie, potrubie 17x2,5 rozteč 200 mm (TI započítaná v TI podláh)	m2	6,500	19,16	124,54
63	K	735311225	Podlahové kúrenie so systémovou doskou bez izolácie, potrubie 17x2,5, rozteč 250 mm (TI započítaná v TI podláh)	m2	14,700	21,20	311,64
64	K	735311227	Podlahové kúrenie so systémovou doskou bez izolácie, potrubie 17x2,5, rozteč 300 mm (TI započítaná v TI podláh)	m2	204,900	16,83	3 448,47
65	K	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	17,23	17,23
66	M	116216	Rozdeľovač pre pripojenie rúrok s eurokonusom a s prietokomermi 2,4l/min - 6 okruhov, pripojovací závit rozdeľovača 6/4" vonkajší, UNIVENTA	ks	1,000	202,32	202,32
67	K	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	2,000	18,91	37,82
68	M	116221	Rozdeľovač pre pripojenie rúrok s eurokonusom a s prietokomermi 2,4l/min - 11 okruhov, pripojovací závit rozdeľovača 6/4" vonkajší, UNIVENTA	ks	2,000	304,81	609,62
69	K	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	15,37	15,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	118303	Skrinka určená pre montáž na stenu, prerozdeľovač: max. 7 okruhov. UNIVENTA	ks	1,000	97,19	97,19
71	K	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	16,73	33,46
72	M	118305	Skrinka určená pre montáž na stenu, prerozdeľovač: max. 12 okruhov. UNIVENTA	ks	2,000	102,49	204,98
73	K	998735101.1	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,735	34,82	25,59

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 414,00

74	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska, vykurovacia skúška	hod	72,000	5,75	414,00
----	---	-----------	---	-----	--------	------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 297,11

75	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 457,78	1 457,78
76	K	001000034	Inžinierska činnosť - 1. odborné preskúšanie zdroja tepla	eur	1,000	441,75	441,75
77	K	001000035	Inžinierska činnosť - uvedenie do prevádzky zdroja tepla	eur	1,000	397,58	397,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

05 - SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprád a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 173,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 173,56	20,00%	3 034,71

Cena s DPH

v EUR

18 208,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 01 - SO-01 Detské jasle

Časť: **05 - SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprád a bleskozvod**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 173,56
M - Práce a dodávky M	14 451,64
21-M - Elektromontáže	14 451,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	562,80
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	159,12

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

05 - SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprád a bleskozvod

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 173,56

D M

Práce a dodávky M

14 451,64

D 21-M

Elektromontáže

14 451,64

1	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	1,13	113,00
2	M	345710007100	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 20	m	105,000	0,73	76,65
3	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,20	120,00
4	M	345710007200	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 25	m	105,000	0,86	90,30
5	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	140,000	2,38	333,20
6	M	3450915006	Krabica bezhalogénová prístrojová zapustená	ks	140,000	0,27	37,80
7	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	3,37	16,85
8	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	5,000	2,93	14,65
9	K	210010321	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	5,19	181,65
10	M	3450915500	Krabica rozvodná	ks	35,000	0,74	25,90
11	K	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	1,000	14,15	14,15
12	M	30778	Podlahová krabica - inštalčný blok 4MOD, hliník	ks	1,000	23,25	23,25
13	K	210010422	Rám podlahovej krabice - BOX	ks	1,000	9,91	9,91
14	M	54021	Podlahový výklopný box 4-modulový, nerez	ks	1,000	0,66	0,66
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	115,000	0,90	103,50
16	M	3452104700	G-kabl.oko CU 1,5; CU 2,5	ks	115,000	0,25	28,75
17	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,35	13,50
18	M	3452105400	G-Káblové oko medené CU 6	ks	10,000	0,34	3,40
19	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	13,000	4,07	52,91
20	M	752101	Spínač jednopolový č. 1, 10A/250V, IP 20, farba biela	ks	13,000	3,93	51,09
21	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	13,000	0,84	10,92
22	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,36	17,44
23	M	752105	Prepínač sériový č. 5, 10A/250V, IP 20, farba biela	ks	4,000	4,76	19,04
24	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	4,000	0,84	3,36
25	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12,000	4,36	52,32
26	M	752106	Prepínač striedavý č. 6, 10A/250V, IP 20	ks	12,000	3,93	47,16
27	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	12,000	0,84	10,08
28	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, súmrakový spínač	ks	1,000	6,72	6,72
29	M	374410007200	Súmrakový spínač, senzor, so snímačom intenzity svetla	ks	1,000	24,19	24,19
30	K	210110095	Spínače snímač pohybu	ks	3,000	5,93	17,79
31	M	48941	Snímač pohybu stropný, 230V, 50 Hz, 1000W, 360 IP 20	ks	3,000	23,25	69,75
32	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	14,000	3,65	51,10
33	M	77140	Zásuvka jednofázová do podlahových, 16A/250V, IP 20, farba biela	ks	3,000	2,81	8,43
34	M	753180	Zásuvka jednofázová 16A/250V, IP20, farba biela	ks	11,000	2,90	31,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	11,000	0,84	9,24
36	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	37,000	4,36	161,32
37	M	753186	Zásuvka jednofázová dvojité, 16A/250V, IP 20, farba biela	ks	37,000	5,29	195,73
38	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	37,000	0,84	31,08
39	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	46,35	92,70
40	M	357001	Rozvádzač RH - oceľoplechová skriňa (BF-U-4/96- C (496x720x136 mm) na zapustenú montáž - komplet s výbavou (výkr. č. EL - 300)	ks	1,000	1 534,50	1 534,50
41	M	357002	Rozvádzač R1 - oceľoplechová skriňa (BF-U-4/96- C (496x720x136 mm) na zapustenú montáž - komplet s výbavou (výkr. č. EL - 301)	ks	1,000	1 292,70	1 292,70
42	K	210201040	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000	4,67	18,68
43	M	348120.2	Svietidlo stropné 16W, IP 20	ks	1,000	17,26	17,26
44	M	348120.7	Svietidlo nástenné 12W, IP 20	ks	3,000	11,49	34,47
45	K	210201060	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	1,000	4,88	4,88
46	M	348120.6	Svietidlo nástenné nad zrkadlo, 12W, IP 44	ks	1,000	14,46	14,46
47	K	210201220	Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	67,000	4,96	332,32
48	M	348120.3	Svietidlo stropné zapustené, 20W, IP 20	ks	44,000	21,39	941,16
49	M	348120.4	Svietidlo stropné zapustené, 12W, IP 20	ks	12,000	16,74	200,88
50	M	348120.5	Svietidlo stropné zapustené, 16W, IP 23	ks	11,000	21,39	235,29
51	K	210201310	Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj, nástenné s lineárnou žiarivkou	ks	9,000	5,52	49,68
52	M	348120.8	Svietidlo nástenné vonkajšie, 10W, IP 56	ks	9,000	23,25	209,25
53	K	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	8,000	4,24	33,92
54	M	348057.9	Núdzové svietidlo stropné LED s vlastným zdrojom, 1h, 230V, 50 Hz, IP 20	ks	8,000	53,94	431,52
55	K	210201901	Montáž svietidla interierového na stenu do 1,0 kg	ks	4,000	5,24	20,96
56	K	210201911	Montáž svietidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	1,000	5,52	5,52
57	K	210201921	Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	9,000	6,09	54,81
58	K	210201951	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg	ks	75,000	5,94	445,50
59	K	210203057	Montáž a zapojenie LED panelu zaveseného	ks	1,000	12,17	12,17
60	M	348120.1	Svietidlo stropné LED závesné, 230V, 40W, IP 20	ks	1,000	91,14	91,14
61	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	20,000	2,12	42,40
62	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	13,000	1,17	15,21
63	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	71,000	1,67	118,57
64	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	67,500	1,17	78,98
65	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici	ks	1,000	16,70	16,70
66	M	3410300258	Krabica odbočná s vekom 150x300x100 mm	ks	1,000	3,01	3,01
67	M	3410301603	Svorkovnica HUP	ks	1,000	16,62	16,62
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,36	11,80
69	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000	1,22	6,10
70	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	10,05	50,25
71	M	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	5,000	4,85	24,25
72	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000	4,55	45,50
73	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	ks	10,000	0,75	7,50
74	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	1,77	141,60
75	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,800	5,64	60,91
76	K	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na strechy PV	ks	90,000	1,41	126,90
77	M	354410052400	Podpera vedenia zliatina AlMgSi označenie PV	ks	90,000	1,78	160,20
78	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	3,000	5,91	17,73
79	M	354410030400	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	3,000	10,73	32,19
80	K	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	3,000	0,71	2,13
81	M	354410025200	Strieška FeZn ochranná pri hrebeni strechy označenie OS 07	ks	3,000	1,78	5,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000	1,66	33,20
83	M	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS	ks	20,000	1,22	24,40
84	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	5,000	2,36	11,80
85	M	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO	ks	5,000	2,99	14,95
86	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	2,000	2,93	5,86
87	M	429110002900	Malý nástenný kúpeľňový ventilátor 230v, 50 Hz	ks	2,000	35,34	70,68
88	K	210290753	Montáž motorického spotrebiča - germicídného infražiarica so zapojením	ks	2,000	9,76	19,52
89	M	348630.1	Nástenný germicídny žiaric	ks	2,000	277,14	554,28
90	K	21088.1	Kábeláž silnoprúdových rozvodov bezhalogénovými káblami a ochranné pospojovanie - upresní sa podľa skutočnosti, príp. podľa vykonávacieho projektu	m	1 700,000	2,41	4 097,00
91	K	MV	Murárske výpomoci	%	155,000	0,93	144,15
92	K	PM	Podružný materiál	%	70,000	2,79	195,30
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	155,000	0,93	144,15

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 562,80

94	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	30,000	18,76	562,80
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 159,12

95	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	159,12	159,12
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

06 - SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 833,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 833,00	20,00%	1 766,60

Cena s DPH

v EUR

10 599,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

06 - SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 833,00

M - Práce a dodávky M

7 926,10

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

7 926,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

562,80

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

344,10

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

06 - SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 833,00

D M Práce a dodávky M

7 926,10

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

7 926,10

1	K	220260042	Krabica KP 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	14,000	2,06	28,84
2	M	3450915006	Krabica bezhalogénová prístrojová zapustená	ks	14,000	0,27	3,78
3	K	220260311	Skriňa káblová KS II na omietku - upevnenie, vybavenie bez montáže záverov	ks	1,000	25,23	25,23
4	M	3450901900	Prípojková skriňa , typ podľa investora, IP 44	ks	1,000	11,16	11,16
5	K	220260552	Rúrka PVC D 23 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabič,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabič)	m	330,000	4,92	1 623,60
6	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	346,500	0,55	190,58
7	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	1,000	6,36	6,36
8	M	EIP000000155	Zámok elektomagnetický	ks	1,000	26,97	26,97
9	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	1,000	8,61	8,61
10	M	EIP000001078	Audio-video vrátnik - videosada 12V DC, 7" farebný IP44 pre 1 byt s vonkajšou jednotkou	ks	1,000	144,15	144,15
11	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	8,000	3,87	30,96
12	M	753149	PC zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, farba biela	ks	8,000	18,60	148,80
13	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	8,000	0,69	5,52
14	K	220511011	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	1,000	4,99	4,99
15	M	76506	PC zásuvka do podlahovej krabice 2xRJ45 FTP CAT.6	ks	1,000	14,79	14,79
16	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	9,000	4,37	39,33
17	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	500,000	0,86	430,00
18	M	30542	Dátový kábel FTP 4p Cat.6a LSOH	m	525,000	0,66	346,50
19	K	220512020	Montáž stojanového rozvadača 19"	ks	1,000	14,97	14,97
20	M	358201.1	Dátový rozvadač RDat Rittal 19", 12 U - komplet (výkres č. EL-302)	ks	1,000	213,90	213,90
21	K	220711016	Montáž a zapojenie bezdrôtovej verzie ústredne EZS	ks	1,000	13,97	13,97
22	M	404620.1	Ústredňa EZS - komplet (rozvádzač, centrála, zdroj, akumulátor, hlasový modul, ...)	ks	1,000	162,75	162,75
23	K	220711035	Montáž a zapojenie bezdrôtovej klavesnice k EZS	ks	1,000	9,31	9,31
24	M	404660.1	Dotyková klávesnica TM70	ks	1,000	157,17	157,17
25	K	220711060	Montáž a zapojenie bezdrôtových pohybových senzorov k EZS - interiér	ks	10,000	9,31	93,10
26	M	404610.1	Pohybové čidlo - snímač pohybu digitálny, bezdrôtový, imunita voči zvieratám do cca 18 kg	ks	10,000	41,85	418,50
27	K	220711070	Montáž držiaka na snímač pohybu	ks	10,000	3,73	37,30
28	M	404680000100	Kíbový držiak pre detektory	ks	10,000	4,23	42,30
29	K	220711088	Montáž a zapojenie detektorov k EZS - bezdrôtového dymového detektoru	ks	2,000	13,04	26,08
30	M	404830.1	Detektor úniku zemného plynu	ks	1,000	76,26	76,26
31	M	404830.2	Detektor bezdrôtový požiarový opticko-dymový	ks	1,000	69,75	69,75
32	K	220711091	Montáž a zapojenie sirény exterierovej	ks	1,000	18,63	18,63
33	M	404640.2	Siréna exteriérová bezdrôtová	ks	1,000	104,16	104,16
34	K	220711100	Montáž skrinky ústredne EZS, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	8,38	8,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	404630.1	Napájací zdroj pre ústredňu EZS	ks	1,000	20,46	20,46
36	M	404660.2	Standardná inštalačná skrinka pre ústredňu EZS vrátane zámku	ks	1,000	26,97	26,97
37	K	220730222	Koaxiálny kábel v rúrke resp. elektroinštalačnej lište, bez ukonč. a zapojenia	m	80,000	1,67	133,60
38	M	KXX000000127	Kábel pevný koaxiálny RG6/A CCS/CB130 75 Ohm biely S5381	m	84,000	0,11	9,24
39	K	220731042	Nastavenie kamery otočnej - pripojenie skúšobného monítora, nastavenie parametrov	ks	1,000	66,70	66,70
40	K	220732100	Montáž a zapojenie kamery IP fixnej - na stenu	ks	4,000	9,20	36,80
41	M	383130.1	Vonkajšia IP kamera 2,0 MPx, varifokál., IR, DC 12V, IP 66, antivandal	ks	4,000	120,90	483,60
42	K	220732140	Montáž a zapojenie kamery otočnej - na stenu	ks	1,000	12,74	12,74
43	M	383130008280	Vonkajšia IP kamera 2,0 Mpx, PTZ, IR, antivandal, DC 12V, IP 66	ks	1,000	1 581,36	1 581,36
44	K	220732200	Montáž a zapojenie IP servera	ks	1,000	25,15	25,15
45	M	383700.5	Ústredňa IP videosystému s príslušenstvom, IP 20	ks	1,000	213,90	213,90
46	K	220732211	Montáž a zapojenie sieťového záznamníka	ks	1,000	40,05	40,05
47	M	383700.14	Monitor pre ústredňu IP videosystému, IP 20	ks	1,000	134,93	134,93
48	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	5,000	8,21	41,05
49	M	753164	Zásuvka TV/SAT/R koncová, IP 20, farba biela	ks	5,000	11,16	55,80
50	M	774451	Rámik jednoduchý, biely	ks	5,000	0,69	3,45
51	K	MV	Murárske výpomoci	%	155,000	0,93	144,15
52	K	PM	Podružný materiál	%	70,000	2,79	195,30
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	155,000	0,93	144,15

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 562,80

54	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	30,000	18,76	562,80
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 344,10

55	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	83,70	83,70
56	K	001300021.1	Kompletná a koordinačná činnosť - naprogramovanie a uvedenie zariadení EZS do prevádzky	eur	1,000	260,40	260,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

07 - SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 952,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 952,72	20,00%	1 590,54

Cena s DPH

v EUR

9 543,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 01 - SO-01 Detské jasle

Časť: **07 - SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie**

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 952,72
M - Práce a dodávky M	7 492,37
21-M - Elektromontáže	7 492,37
OST - Ostatné	460,35

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

07 - SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 952,72

D M Práce a dodávky M

7 492,37

D 21-M Elektromontáže

7 492,37

1	K	21050.1	Prípravné práce pred zahájením montáže nad 8 panelov - úprava konštrukcií	súb.	1,000	697,50	697,50
2	K	21050.2	Fotovoltaická elektrárňa SolarEdge - inštalácia komplet systému s kotvovým systémom	súb.	1,000	1 464,94	1 464,94
3	M	346510.1	Strešný panel FV 300 Wp polycrystal CanadianSolar	ks	15,000	117,65	1 764,75
4	M	346510.2	Nosná konštrukcia strešných panelov, sedlová strecha	ks	1,000	560,60	560,60
5	M	346510.3	Prepojovací box + DC kabeláž	ks	1,000	49,10	49,10
6	M	346510.4	Rozvádzač istenia pre jeden string s prepäťovou ochranou - panely	ks	1,000	281,33	281,33
7	M	346510.5	SolarEdge SE3500H	ks	1,000	833,75	833,75
8	M	346510.6	Optimalizéry SolarEdge na panely	ks	15,000	43,99	659,85
9	M	346510.7	Elektromer s príslušenstvom na optimalizáciu výkonu a splnenie podmienky pre ZSDIS	ks	1,000	1 017,89	1 017,89
10	M	346510.8	Spojovací a montážny materiál	súb.	1,000	80,82	80,82
11	K	21050.3	Kábeláž systému k RH - káblami CKY 5x4 mm2 a FTP v žlaboch a v chráničke	súb.	1,000	81,84	81,84

D OST Ostatné

460,35

12	K	001	Revízia a dokumentácia pre ZSE	ks	1,000	460,35	460,35
----	---	-----	--------------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

08 - SO-01.8 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 523,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 523,27	20,00%	1 104,65

Cena s DPH

v EUR

6 627,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 01 - SO-01 Detské jasle

Časť: **08 - SO-01.8 Vzduchotechnika**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 523,27
PSV - Práce a dodávky PSV	5 523,27
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	5 523,27

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

01 - SO-01 Detské jasle

Časť:

08 - SO-01.8 Vzduchotechnika

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 523,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 523,27

D 769

Montáž vzduchotechnických zariadení

5 523,27

1	K	76906.1	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	6,000	93,00	558,00
2	M	429520.1	Jednotka klimatizačná - vnútorná, nástenná	ks	6,000	148,80	892,80
3	K	769060235	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)	ks	2,000	418,50	837,00
4	M	429520.2	Jednotka klimatizačná - vonkajšia	ks	2,000	985,80	1 971,60
5	K	769060540	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")	m	60,000	11,16	669,60
6	M	196350002400	Dvojica rúr medených predizolovaných DUO d 10-16 mm (3/8"x5/8") dl. 25 m	m	63,000	7,44	468,72
7	K	769071006	Montáž konzoly šírky 355-500 mm	ks	2,000	27,90	55,80
8	M	429750.1	Montážna konzola 500 mm	ks	2,000	23,25	46,50
9	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	23,25	23,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

01 - SO-02.1 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 779,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 779,35	20,00%	355,87

Cena s DPH

v EUR

2 135,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

01 - SO-02.1 Vodovodná prípojka

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 779,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 779,35

1 - Zemné práce

1 108,58

4 - Vodorovné konštrukcie

28,40

8 - Rúrové vedenie

509,68

99 - Presun hmôt HSV

132,69

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

01 - SO-02.1 Vodovodná prípojka

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 779,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 779,35

D 1

Zemné práce

1 108,58

1	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,800	31,88	184,90
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	9,10	81,90
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,700	0,74	2,00
4	K	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	17,500	30,29	530,08
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	14,500	3,12	45,24
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	14,500	1,95	28,28
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	21,000	2,62	55,02
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	21,000	0,94	19,74
9	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	9,000	1,58	14,22
10	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	9,000	0,38	3,42
11	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,700	1,25	3,38
12	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,800	6,94	40,25
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,700	0,55	1,49
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,100	2,92	35,33
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,800	13,15	23,67
16	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	3,160	12,55	39,66

D 4

Vodorovné konštrukcie

28,40

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	31,55	28,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

509,68

18	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	25,000	1,49	37,25
19	M	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x2,9 mm SDR11 - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,300	1,75	47,78
20	M	286220031000	Prechodka PE/ocel' - D/DN 32/25	ks	1,000	36,22	36,22
21	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	6,09	6,09
22	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	40,61	40,61
23	M	551180001500	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 5/4" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	101,60	101,60
24	M	2869110020	Teleskopická zemná súprava - výška 1,5 - 2.3 m	ks	1,000	47,71	47,71
25	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	25,000	2,70	67,50
26	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,000	0,59	14,75
27	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	26,38	52,76
28	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	13,19	13,19
29	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	17,67	17,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	0,87	21,75
31	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,500	0,64	4,80
D		99	Presun hmôt HSV				132,69
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,125	25,89	132,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

02 - SO-02.2 Vonkajší domový vodovod

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 292,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 292,54	20,00%	258,51

Cena s DPH

v EUR

1 551,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

02 - SO-02.2 Vonkajší domový vodovod

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 292,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 292,54

1 - Zemné práce

760,01

4 - Vodorovné konštrukcie

56,77

8 - Rúrové vedenie

219,76

99 - Presun hmôt HSV

256,00

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

02 - SO-02.2 Vonkajší domový vodovod

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 292,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 292,54

D 1 Zemné práce

760,01

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,800	31,88	89,26
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,900	14,74	234,37
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,800	0,82	3,94
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,900	3,12	146,33
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,900	1,95	91,46
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,400	1,25	6,75
7	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,800	6,94	19,43
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,400	0,55	2,97
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,300	2,92	38,84
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,600	13,15	47,34
11	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	6,320	12,55	79,32

D 4 Vodorovné konštrukcie

56,77

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	31,54	56,77
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

219,76

13	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	17,000	1,49	25,33
14	M	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x2,9 mm SDR11 - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	18,600	1,75	32,55
15	M	286220031000	Prechodka PE/ocel' - D/DN 32/25	ks	1,000	36,22	36,22
16	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	6,09	6,09
17	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,000	2,70	45,90
18	K	892241111	Ľstné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,000	0,59	10,03
19	K	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	26,38	52,76
20	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	0,64	10,88

D 99 Presun hmôt HSV

256,00

21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,888	25,89	256,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

03 - SO-02.3 Vodomerná šachta

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 128,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 128,14	20,00%	425,63

Cena s DPH

v EUR

2 553,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

03 - SO-02.3 Vodomerná šachta

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 128,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 992,54

1 - Zemné práce

471,06

4 - Vodorovné konštrukcie

143,54

8 - Rúrové vedenie

936,36

99 - Presun hmôt HSV

441,58

PSV - Práce a dodávky PSV

135,60

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

135,60

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

02 - SO-02 Vodovodná prípojka

Časť:

03 - SO-02.3 Vodomerná šachta

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 128,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 992,54

D 1 Zemné práce 471,06

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,400	9,10	176,54
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,800	0,74	4,29
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,000	1,25	6,25
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,55	2,75
5	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	14,400	19,53	281,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 143,54

6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,100	37,78	3,78
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,500	31,55	15,78
8	K	452311141	Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu v otvorenom výkope - dosky, sedlové lôžka alebo bloky pod potrubie, stoky a drobné objekty, z betónu tr. C 16/20	m3	0,600	89,90	53,94
9	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	35,02	70,04

D 8 Rúrové vedenie 936,36

10	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t, autožeriavom	ks	1,000	341,03	341,03
11	M	1200900	Vodomerná šachta 1200x900x1800 mm s poplastovanými stupačkami a poklopom, KLARTEC	ks	1,000	574,27	574,27
12	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	21,06	21,06

D 99 Presun hmôt HSV 441,58

13	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	5,480	80,58	441,58
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 135,60

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 135,60

14	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,400	17,49	7,00
15	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0.6. ventilov G 5/4	ks	4,000	4,30	17,20
16	M	551110005200	Guľový uzáver pre vodu, DN 32	ks	1,000	14,49	14,49
17	M	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, DN 32	ks	1,000	18,12	18,12
18	M	422010003200	Filter závitový, DN 32	ks	1,000	15,73	15,73
19	M	551190004700	Spätná klapka, DN 32	ks	1,000	12,55	12,55
20	M	552540002900	Redukcia IDN 32/20	ks	2,000	3,99	7,98
21	K	722263416	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	14,12	14,12
22	M	388240001500	Vodomer mechanický 2,5 m3/h	ks	1,000	28,19	28,19
23	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	16,93	0,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

01 - SO-03.1 Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 441,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 441,14	20,00%	688,23

Cena s DPH

v EUR

4 129,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

01 - SO-03.1 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 441,14

HSV - Práce a dodávky HSV

3 441,14

1 - Zemné práce	1 235,20
4 - Vodorovné konštrukcie	88,31
5 - Komunikácie	423,50
8 - Rúrové vedenie	459,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	569,08
99 - Presun hmôt HSV	665,94

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

01 - SO-03.1 Kanalizačná prípojka

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 441,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 441,14

D 1

Zemné práce

1 235,20

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	9,900	4,76	47,12
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,900	17,24	170,68
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,300	31,88	137,08
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	24,600	8,58	211,07
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,400	0,82	6,07
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	52,500	3,12	163,80
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	52,500	1,95	102,38
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,200	1,25	14,00
9	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,300	6,94	29,84
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,200	0,55	6,16
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,700	2,92	51,68
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,400	13,15	110,46
13	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	14,730	12,55	184,86

D 4

Vodorovné konštrukcie

88,31

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,800	31,54	88,31
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 5

Komunikácie

423,50

15	K	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	9,900	33,97	336,30
16	K	572943112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	2,950	29,56	87,20

D 8

Rúrové vedenie

459,11

17	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	17,000	2,12	36,04
18	M	286110009800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 160, dl. 3 m	ks	6,000	18,20	109,20
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	17,000	1,29	21,93
20	K	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	37,87	37,87
21	M	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	85,56	85,56
22	M	286610027400	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t. pre PP revízne šachty	ks	1,000	69,75	69,75
23	K	89624	Napojenie kanalizačnej prípojky na uličnú kanalizáciu	ks	1,000	87,03	87,03
24	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	17,000	0,69	11,73

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

569,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	3,12	56,16
26	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	18,000	14,13	254,34
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,019	10,70	43,00
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 14 km)	t	56,266	0,60	33,76
29	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,019	45,24	181,82
D		99	Presun hmôt HSV				665,94
30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,722	25,89	665,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

02 - SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 192,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 192,30	20,00%	838,46

Cena s DPH

v EUR

5 030,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

02 - SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 192,30

HSV - Práce a dodávky HSV

4 192,30

1 - Zemné práce

1 761,73

4 - Vodorovné konštrukcie

208,23

8 - Rúrové vedenie

982,88

99 - Presun hmôt HSV

1 239,46

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

Časť:

02 - SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 192,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 192,30

D 1

Zemné práce

1 761,73

1	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,700	31,88	245,48
2	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,400	14,74	639,72
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,000	0,82	10,66
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,300	1,25	32,88
5	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,700	6,94	53,44
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,300	0,55	14,47
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,800	2,92	72,42
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,700	13,15	259,06
9	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	34,550	12,55	433,60

D 4

Vodorovné konštrukcie

208,23

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,600	31,55	208,23
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

982,88

11	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	33,000	2,12	69,96
12	M	286110009700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná hladká, DN 160, dl. 2 m	ks	18,000	13,21	237,78
13	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	2,000	3,34	6,68
14	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 150 hladký kanalizačný systém	ks	2,000	6,32	12,64
15	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	33,000	1,29	42,57
16	K	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	3,000	39,86	119,58
17	M	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	85,56	256,68
18	M	286610027400	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	3,000	69,75	209,25
19	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	40,200	0,69	27,74

D 99

Presun hmôt HSV

1 239,46

20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	47,874	25,89	1 239,46
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť:

01 - SO-04.1 STL pripojovací plynovod

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 875,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 875,76	20,00%	375,15

Cena s DPH

v EUR

2 250,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť:

01 - SO-04.1 STL pripojovací plynovod

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 875,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 337,91

1 - Zemné práce

819,61

4 - Vodorovné konštrukcie

15,78

8 - Rúrové vedenie

430,83

99 - Presun hmôt HSV

71,69

M - Práce a dodávky M

314,65

23-M - Montáže potrubia

314,65

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

223,20

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť:

01 - SO-04.1 STL pripojovací plynovod

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 875,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 337,91

D 1

Zemné práce

819,61

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,400	31,88	44,63
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	9,10	81,90
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,000	0,74	6,66
4	K	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	17,500	30,29	530,08
5	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	21,000	2,62	55,02
6	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	21,000	0,94	19,74
7	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	9,000	1,58	14,22
8	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	9,000	0,38	3,42
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,500	1,25	1,88
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	0,55	0,83
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,900	2,92	25,99
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	13,15	13,15
13	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	1,760	12,55	22,09

D 4

Vodorovné konštrukcie

15,78

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,500	31,55	15,78
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

430,83

15	K	871178124	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	25,000	1,49	37,25
16	M	286130057500	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dl. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu	m	25,400	1,75	44,45
17	K	89020	Plynomerová skriňa - komplet (podľa v. č. 3)	súb	1,000	323,64	323,64
18	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	0,87	21,75
19	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,500	0,68	3,74

D 99

Presun hmôt HSV

71,69

20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,769	25,89	71,69
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D M

Práce a dodávky M

314,65

D 23-M

Montáže potrubia

314,65

21	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	5,45	10,90
22	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	6,05	12,10
23	M	2861600300	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	ks	2,000	4,19	8,38
24	K	230203266	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 160/32	ks	1,000	10,67	10,67
25	M	286530161300	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 160/32 mm	ks	1,000	66,95	66,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	230203601	Montáž závitovej prechodky D32/1"	ks	1,000	9,67	9,67
27	M	286166.1	Závitová prechodka s ochrannou rúrkou a guľovým kohútom TEZAP D32/1"	ks	1,000	22,88	22,88
28	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	25,000	2,13	53,25
29	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	25,000	0,33	8,25
30	K	PM-23	Podružný materiál	%	30,000	1,86	55,80
31	K	PPV-23	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	1,86	55,80

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

223,20

32	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia plnovej prípojky	hod	6,000	37,20	223,20
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť:

02 - SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 034,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 034,93	20,00%	406,99

Cena s DPH

v EUR

2 441,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť: **02 - SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 034,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 452,78
1 - Zemné práce	787,94
4 - Vodorovné konštrukcie	91,50
8 - Rúrové vedenie	171,99
99 - Presun hmôt HSV	401,35
M - Práce a dodávky M	303,15
23-M - Montáže potrubia	303,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	279,00

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

04 - SO-04 Plynová prípojka

Časť:

02 - SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 034,93

D HSV Práce a dodávky HSV

1 452,78

D 1 Zemné práce

787,94

1	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,700	31,88	86,08
2	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,400	26,31	405,17
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,600	7,45	34,27
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,600	1,25	10,75
5	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,700	6,94	18,74
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,600	0,55	4,73
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,500	2,92	27,74
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,700	13,15	74,96
9	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	10,000	12,55	125,50

D 4 Vodorovné konštrukcie

91,50

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,900	31,55	91,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

171,99

11	K	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	35,000	1,56	54,60
12	M	286130057500	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dl. 100 m (SDR11) - pre tlakový rozvod plynu	m	35,500	1,84	65,32
13	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	35,000	0,87	30,45
14	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	31,800	0,68	21,62

D 99 Presun hmôt HSV

401,35

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,502	25,89	401,35
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M

303,15

D 23-M Montáže potrubia

303,15

16	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	10,64	10,64
17	M	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	36,22	36,22
18	K	230203601	Montáž závitovej prechodky D32/1"	ks	1,000	9,67	9,67
19	M	286166.1	Závitová prechodka s ochrannou rúrkou a guľovým kohútom TEZAP D32/1"	ks	1,000	22,88	22,88
20	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	35,000	2,13	74,55
21	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	35,000	0,33	11,55
22	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	2,79	55,80
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	4,09	81,84

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

279,00

24	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia plynovej prípojky	hod	15,000	18,60	279,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

01 - SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 607,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 607,24	20,00%	521,45

Cena s DPH

v EUR

3 128,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

01 - SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 607,24

M - Práce a dodávky M

1 970,44

21-M - Elektromontáže

714,98

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 255,46

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

557,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

79,05

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

01 - SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 607,24

D M Práce a dodávky M

1 970,44

D 21-M Elektromontáže

714,98

1	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,97	15,76
2	M	354310013100	Káblové oko hliníkové AL 25	ks	8,000	0,51	4,08
3	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	3,39	6,78
4	M	345810007500	Káblová koncovka 4x6 - 4x25 mm2	ks	2,000	8,42	16,84
5	K	210193.1	Úprava a doplnenie skrine RIS10-36B	ks	1,000	6,86	6,86
6	K	210193051	Skriňa ER plastová - jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	167,40	167,40
7	M	357120.1	Rozvážač RE - plastová skriňa HASMA RE 2.0 - komplet s výplňou (výkres č. EL101)	ks	1,000	123,97	123,97
8	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	4,000	1,94	7,76
9	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,600	1,16	3,02
10	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	15,85	31,70
11	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,000	14,89	14,89
12	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	65,000	1,39	90,35
13	M	341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	68,250	2,79	190,42
14	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	3,53	10,60
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	4,09	24,55

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 255,46

16	K	460200163	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	3,91	234,60
17	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlyami v smere kábla na šírku 35 cm	m	60,000	1,23	73,80
18	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	7,020	17,44	122,43
19	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 290x140x65 mm	ks	420,000	0,64	268,80
20	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,11	6,60
21	M	2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,12	7,20
22	K	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	6,000	51,15	306,90
23	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	6,300	1,52	9,58
24	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	2,12	127,20
25	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	60,000	1,23	73,80
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	4,09	24,55

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

557,75

27	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	25,000	22,31	557,75
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

79,05

28	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	79,05	79,05
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

02 - SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

735,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	735,53	20,00%	147,11

Cena s DPH

v EUR

882,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

02 - SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

735,53

M - Práce a dodávky M

400,73

21-M - Elektromontáže

164,28

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

236,45

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

334,80

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

05 - SO-05 Elektrická prípojka

Časť:

02 - SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

735,53

D M Práce a dodávky M 400,73

D 21-M Elektromontáže 164,28

1	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,91	9,10
2	M	354310018500	Káblové oko CU 10	ks	10,000	0,40	4,00
3	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	22,000	1,16	25,52
4	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	23,100	5,19	119,89
5	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	1,24	3,71
6	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	0,34	2,06

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 236,45

7	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	15,000	3,91	58,65
8	K	460420371	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	15,000	1,23	18,45
9	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	1,760	17,44	30,69
10	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 290x140x65 mm	ks	105,000	0,64	67,20
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	15,000	0,11	1,65
12	M	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000	0,12	1,80
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	15,000	2,12	31,80
14	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m ²	15,000	1,23	18,45
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	1,29	7,76

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 334,80

16	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	15,000	22,32	334,80
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

06 - SO-06 Oplotenie

Časť:

01 - SO-06.1 Plot uličný

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 704,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 704,34	20,00%	1 540,87

Cena s DPH

v EUR

9 245,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

06 - SO-06 Oplotenie

Časť:

01 - SO-06.1 Plot uličný

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 704,34

HSV - Práce a dodávky HSV

6 857,97

1 - Zemné práce

207,17

2 - Zakladanie

4 696,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

653,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

976,03

99 - Presun hmôt HSV

325,34

PSV - Práce a dodávky PSV

846,37

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

846,37

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

06 - SO-06 Oplotenie

Časť:

01 - SO-06.1 Plot uličný

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 704,34

D HSV Práce a dodávky HSV

6 857,97

D 1 Zemné práce

207,17

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,100	31,88	162,59
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,100	1,25	6,38
3	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 3	m3	5,100	6,94	35,39
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,100	0,55	2,81

D 2 Zakladanie

4 696,20

5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,900	34,02	30,62
6	K	274271321	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m2	31,300	145,85	4 565,11
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,600	74,82	44,89
8	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,080	694,72	55,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

653,23

9	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	0,500	148,59	74,30
10	K	331270009	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 200x200x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,500	167,20	83,60
11	K	348941111	Osadzovanie rámového oplotenia na cementovú maltu, výška rámu do 1500 mm	m	16,500	6,02	99,33
12	M	553585007	Rám plotový kovový v. 1500x900 mm s výplňou z kovových profilov, vrátane základného náteru a práškovania (RAL 7073)	ks	11,000	36,00	396,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

976,03

13	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová - škrabaná hr. 2 mm vrátane penetračného náteru Baumit UniPrimer	m2	43,200	10,34	446,69
14	K	622481111	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabičovým	m2	43,200	5,53	238,90
15	K	632450223	Cementový poter - balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	m2	4,300	12,55	53,97
16	K	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	22,600	4,41	99,67
17	M	592330010400	Strieška plotová múriková 500x300x70 mm	ks	39,000	2,72	106,08
18	M	592330010700	Strieška plotová stĺpiková 300x300x70 mm	ks	12,000	2,56	30,72

D 99 Presun hmôt HSV

325,34

19	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	21,292	15,28	325,34
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

846,37

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

846,37

20	K	767658213	Montáž koľajovej posuvnej brány pre šírku prejazdu 4,5 m	ks	1,000	216,85	216,85
21	M	553591.1	Brána posuvná na koľajnici 4000x1500 mm - jednodielná, výplň z kovových profilov, s náterom ako plotové dielce	ks	1,000	359,99	359,99
22	M	55359107	Koľajnica s príslušenstvom	ks	1,000	76,00	76,00
23	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	3,000	11,82	35,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553510.1	Bránka plotová 1000x1600 mm - jednokrídlová, výplň z kovových profilov, s náterom ako plotové dielce	ks	1,000	64,00	64,00
25	M	553510.2	Brána plotová 1850x1600 mm - dvojkrídlová, výplň z kovových profilov, s náterom ako plotové dielce	ks	1,000	89,60	89,60
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	33,86	4,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

06 - SO-06 Oplotenie

Časť:

02 - SO-06.2 Plot bočný a zadný

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 440,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 440,26	20,00%	488,05

Cena s DPH

v EUR

2 928,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 06 - SO-06 Oplotenie

Časť: **02 - SO-06.2 Plot bočný a zadný**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 440,26
HSV - Práce a dodávky HSV	2 440,26
1 - Zemné práce	170,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 949,08
99 - Presun hmôt HSV	320,57

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

06 - SO-06 Oplotenie

Časť:

02 - SO-06.2 Plot bočný a zadný

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 440,26

D HSV Práce a dodávky HSV

2 440,26

D 1 Zemné práce 170,61

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,200	31,88	133,90
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,200	1,25	5,25
3	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 3	m3	4,200	6,94	29,15
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,200	0,55	2,31

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 949,08

5	K	338131153	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,2 m so zabetónovaním	ks	28,000	20,15	564,20
6	M	592310.1	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm, 120x115x2750 mm	ks	25,000	8,00	200,00
7	M	592310.2	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2000 mm, 120x115x2750 mm	ks	2,000	10,40	20,80
8	M	592310.3	Stĺpik betónový plotový rohový hladký, pre plot výšky 2000 mm, 145x150x2750 mm	ks	1,000	12,00	12,00
9	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	104,000	3,58	372,32
10	M	592330.1	Doska betónová plotová rovná jednostranne vzorovaná, 2000x500x45 mm	ks	108,000	7,22	779,76

D 99 Presun hmôt HSV 320,57

11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárnic.blokov výšky do 10 m	t	20,980	15,28	320,57
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť:

01 - SO-07.1 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 598,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 598,98	20,00%	1 719,80

Cena s DPH

v EUR

10 318,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť:

01 - SO-07.1 Spevnené plochy

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 598,98

HSV - Práce a dodávky HSV

8 047,21

1 - Zemné práce	564,45
2 - Zakladanie	31,50
5 - Komunikácie	4 693,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 697,67
99 - Presun hmôt HSV	1 059,73
PSV - Práce a dodávky PSV	551,77
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	551,77

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť:

01 - SO-07.1 Spevnené plochy

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ: Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ: GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 598,98

D HSV Práce a dodávky HSV

8 047,21

D 1 Zemné práce

564,45

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	73,400	5,10	374,34
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	73,400	0,79	57,99
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	73,400	1,25	91,75
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,400	0,55	40,37

D 2 Zakladanie

31,50

5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	185,300	0,17	31,50
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------

D 5 Komunikácie

4 693,86

6	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	79,000	3,26	257,54
7	K	564772111	Kryt z vymývateľného riečneho štrku (okruhliakov) s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	8,000	9,46	75,68
8	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	79,000	3,79	299,41
9	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	98,300	6,03	592,75
10	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 50 do 100 m2	m2	79,000	9,48	748,92
11	M	592460007700	Dlažba betónová zámková škárová, hr. 60 mm, farba sivá	m2	80,600	10,40	838,24
12	K	596912212	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	98,300	8,36	821,79
13	M	592460020100	Dlažba betónová SEMMELROCK zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, farba sivá	m2	99,300	10,67	1 059,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 697,67

14	K	916331111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	13,900	7,06	98,13
15	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	10,000	6,71	67,10
16	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, 1000x200x150(100) mm	ks	4,000	2,16	8,64
17	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	136,200	3,72	506,66
18	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1000x50x200 mm, sivá	ks	138,000	1,84	253,92
19	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,800	77,88	763,22

D 99 Presun hmôt HSV

1 059,73

20	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,616	5,90	1 059,73
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

551,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				551,77
21	K	711471052	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	79,000	3,54	279,66
22	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200	m2	86,900	0,64	55,62
23	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,800	2,48	155,74
24	M	283230002600	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti	m2	69,100	0,82	56,66
25	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,169	24,20	4,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť:

02 - SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

JKSO:

Miesto: Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

KS:

Dátum: 4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

IČO:

45605076

IČ DPH:

SK2023086780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 681,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 681,55	20,00%	536,31

Cena s DPH

v EUR

3 217,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: 07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť: **02 - SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň**

Miesto:	Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393	Dátum:	4. 3. 2021
Objednávateľ:	Amante n.o., Marcelová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	GEMMA stavebná firma a.s	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 681,55
HSV - Práce a dodávky HSV	2 681,55
1 - Zemné práce	2 663,35
99 - Presun hmôt HSV	18,20

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt:

07 - SO-07 Technická úprava areálu

Časť:

02 - SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Miesto:

Komárno, Ul.gen.Klapku, p.č.7046/4, 7051/393

Dátum:

4. 3. 2021

Objednávateľ:

Amante n.o., Marcelová

Projektant:

Zhotoviteľ:

GEMMA stavebná firma a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 681,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 681,55

D 1

Zemné práce

2 663,35

1	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	47,300	6,94	328,26
2	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	296,000	0,24	71,04
3	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,150	3,36	30,74
4	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	296,000	1,74	515,04
5	K	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	20,000	2,55	51,00
6	K	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	3,000	48,23	144,69
7	K	183104331	Hĺbenie ryhy v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm	m	55,000	16,84	926,20
8	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	20,000	0,84	16,80
9	M	026004	Okrasný krík stálozelený	ks	20,000	3,19	63,80
10	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	3,000	2,96	8,88
11	M	026101	Listnatý strom, výška 150-180 cm	ks	3,000	16,80	50,40
12	K	184701111	Výsadba živého plotu do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	110,000	0,56	61,60
13	M	026102	Krík listnatý, vhodný pre živý plot	ks	110,000	3,59	394,90

D 99

Presun hmôt HSV

18,20

14	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,650	28,00	18,20
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------