

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života

Objekt: SO-07 Technická úprava areálu

Časť: Č.2-03 - SO-07.3 Detské ihrisko

Objednávateľ: Amante, n.o. Marcelová

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 529,09

1 Zemné práce 117,96

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	6,57	78,84
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,74	8,88
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,000	1,68	20,16
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,000	0,84	10,08

2 Zakladanie 12,30

5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	0,41	12,30
---	-----------	--	----	--------	------	-------

5 Komunikácie 2 040,19

6	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	4,63	138,90
7	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	5,84	175,20
8	596610013	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm do štrkového lôžka	m	17,100	8,30	141,93
9	272520005500	Obrubník gumovej dlažby - ukončovací diel, 50x200x1000 mm, farba zelená	ks	17,000	11,60	197,20
10	596610023	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 40 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	m2	30,000	12,70	381,00
11	272520002200	Profilovaná dlažba gumová 500x500x40 mm	m2	30,300	33,20	1 005,96

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 339,00

12	936105392	Montáž šmykľaviek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1,000	231,40	231,40
13	553570.3	Detské prvky - šmykľavka 360x100 cm so schodmi pre deti do 2 rokov - konštrukcia drevo masív, šmykačka laminátová, výška pádu šmykľavky max. 90 cm, výška najvyššieho prvku max. 1,8 m, bezp. normy EN1176 a EN1177, bezp. zóna max. max. 600x500 mm	ks	1,000	2 107,60	2 107,60

99 Presun hmôt HSV 19,64

14	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,887	1,04	19,64
----	-----------	--	---	--------	------	-------

Celkom 4 529,09