

Cenová ponuka-výkaz výmer Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

1 Stavba nového hľadiska

1.1	projekt statiky a montážnej zostavy hľadiska	sada	1,000		
1.2	podporná rámová onštrukcia hľadiska - oceľ Q60xQ40x3	kg	206,500		
1.3	podporná rámová onštrukcia hľadiska - oceľ Q40xQ40x2	kg	268,100		
1.4	pozdĺžniky nad podpornými rámami - oceľ Q40x2	kg	806,300		
1.5	kotviaci mazeriál	kg	82,000		
1.6	inštalácia - rezanie, kotvenie, zváranie	hod	435,000		
1.7	záklap stupňov z dosiek OSB skrutkovaných na nosnú konštrukciu v dvoch vrstvách - hr. dosky 12 mm	m2	377,000		
1.8	podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	150,000		
1.9	montáž záklapu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	377,000		
1.10	penetrácia podkladu	m2	150,000		
1.11	nivelačná zmes	kg	1 500,000		
1.12	koberec metrážny záťažový všade mimo hľadiska	m2	82,000		
1.13	lepenie koberca schodiskových stupňoch na stupnice a podstupnice súčasne	m2	82,000		
1.14	sokle obsivane	bm	38,000		
1.15	lepenie soklov	bm	38,000		
1.16	PVC metrážne záťažové v priestore hľadiska	m2	106,500		
1.17	lepenie PVC schodiskových stupňoch na stupnice a podstupnice súčasne	m2	106,500		
1.18	sokle PVC	bm	15,000		
1.19	lepenie soklov PVC	m2	15,000		
1.20	hrana schodov, schodisková hliníková protišmyková hrana	bm	95,000		
1.21	montáž profilu schodiskovej hrany	bm	95,000		
1.22	kabeláž pre napájanie LED schodiskových profilov	bm	65,000		
1.23	montáž kabeláže	bm	65,000		
1.24	záložný zdroj pre LED profily	ks	1,000		
1.25	inštalácia a zapojenie záložného zdroja	hod	25,000		
1.26	zdroj pre napájanie LED pásov	ks	2,000		
1.27	inštalácia a zapojenie zdroja LED pásov	hod	1,000		
1.28	profily pre LED podsvietenie	bm	28,600		
1.29	montáž LED profilu schodiskovej hrany so zapojením	bm	28,600		
1.30	vývoz a likvidácia odpadu	KON	1,000		
1.31	dopravné náklady	celok	1,000		

2 Úprava hraničnej steny hľadiska

2.1	murárske a omietkarske prace	sub	1,000		
2.2	stierkovanie	m2	30,000		
2.3	koberec metrážny záťažový stena	m2	30,000		
2.4	položenie povlakových podláh textilných vpichovaných z pásov stena - parapet	m2	30,000		
2.5	dreveny parapet	bm	8,000		
2.6	inštalácia parapetu	bm	8,000		
2.7	vývoz a likvidácia odpadu	KON	1,000		
2.8	dopravné náklady	celok	1,000		

3 Dodávka a inštalácia sedačiek

3.1	singleová sedačka so sklopným sedákom	ks	137,000		
3.2	LOVE-SEAT sedačka s pevným sedákom	ks	22,000		
3.3	inštalácia sedačky	ks	159,000		
3.4	vývoz a likvidácia odpadu	KON	1,000		
3.5	dopravné náklady	celok	1,000		

Celkom bez DPH

Celkom DPH 20%

Celkom s DPH