


UWAGA!

Dach powinien być wykonany jako element nierozprzestrzeniający ognia. Elementy konstrukcji i przekrycia dachu należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniania ognia za pomocą certyfikowanych środków ognioochronnych. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od poddasza użytkowego za pomocą systemowych płyt ognioochronnych tj. przegrodą w klasie odporności ogniowej EI 60, zgodnie z projektem Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

POSZYCIE Z DACHÓWKI TYPU HOLERDERKA DLA DACHÓW ZESPOŁU Z WYŁĄCZENIEM DOMU GAYA ORAZ POŁACI KAMIENICY OD STRONY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA POŁACI OD STRONY ULICY, NA ODCINKU POMIĘDZY KOŚCIOŁEM A RYZALITEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO.



UWAGA!

Dach powinien być wykonany jako element nierozprzestrzeniający ognia. Elementy konstrukcji i przekrycia dachu należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniania ognia za pomocą certyfikowanych środków ognioochronnych. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od poddasza użytkowego za pomocą systemowych płyt ognioochronnych tj. przegrodą w klasie odporności ogniowej EI 60, zgodnie z projektem Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

POSZYCIE Z BLACHY TYTAN CYNK DLA DACHU NAD DOMEM GAYA
POSZYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ DLA FRAGMENTU POŁACI KAMIENICY OD STRONY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, NA ODCINKU POMIĘDZY KOŚCIOŁEM A RYZALITEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

02-536 Warszawa, ul. Narbutta 39 lok 6 tel./fax.(22)8494886; slomski.architekt@wp.pl

Obiekt:	Zespół budynków Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Faza:	PB	Data:	01.2015
Adres:	ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa działka nr 41 obręb 0401,50401				
Inwestor:	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 W-wa			Branża:	architektura
Projektował:	arch. Bogdan Słomski	Nr uprawnień	Wa-191/92	A34	
	mgr inż. Zbyszek Maciejowski	Nr uprawnień	bud. 99/90		
Opracował:	arch. Katarzyna Kesling				
Sprawdził:	arch. Kamil Chmielewski	Nr uprawnień	MA/038/10		
Tytuł rysunku	UKŁAD WARSTW DACHOWYCH				Skala: 1 : 20