



LEGENDA OZNAČENÍ

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA OZNAČENÍ BÚRACÍCH PRÁC

- B0.1** ODSTRÁNENIE MUROVANÝCH STIEN PRÍSTAVBY /hr. 100 mm/, SPOLU SO ZASTREŠENÍM /STREŠNÁ KRYTINA : ASFALTOVÝ ŠINDEL/, S PRVKAMI OPLECHOVANIA, S ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM. DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVEJ FASÁDNEJ VÝPLNE A DVERNÉHO KRÍDLA V CgU ZÁRUBNI
- B0.3** ODSTRÁNENIE EXERIÉROVÉHO PARAPETU /z dôvodu realizácie KZS/
- B0.4** ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
- B0.6** ODSTRÁNENIE SPEVNENEJ PLOCHY, ZATRÁVNENIA A VÝKOP PRE ZÁKL. PÁS KVETINÁČA
- B0.7** ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA, SPOLU S INTERIEROVÝM A EXTERIÉROVÝM PARAPETOM, ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA, SPOLU S OMIETKOU V NUTNOM ROZSAHU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU MEDZIPODESTY.
- B0.9** ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
- B1.1** ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA, SPOLU S INTERIEROVÝM A EXTERIÉROVÝM PARAPETOM, ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA, SPOLU S OMIETKOU V NUTNOM ROZSAHU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO STROPNÚ NOSNÚ KONŠTRUKCIU.
- B1.9** ODSTRÁNENIE EXERIÉROVÉHO PARAPETU /z dôvodu realizácie KZS/
- B1.10** ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA /DVERÍ/ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, SPOLU S INTERIÉROVÝM PARAPETOM
- B1.13** ODSTRÁNENIE BOČNEJ STENY SCHODISKA /NUTNÉ ZREALIZOVAŤ SONDU NA OVERENIE SPÔSOBU KOTVENIA SCHOD. STUPŇOV/, ODSTRÁNENIE PRESTREŠENIA SCHODISKA /KONŠTRUKCIA Z OCEĽ. PROFILOV A DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU/ ODSTRÁNENIE KER. DLAŽBY SCHODISKOVÝCH STUPŇOV A PODESTY, SPOLU S KERAMICKÝM SOKLOM
- B2.7** ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, SPOLU S INTERIÉROVÝM PARAPETOM
- B2.8** ODSTRÁNENIE EXERIÉROVÉHO PARAPETU /z dôvodu realizácie KZS/
- B3.1** ODSTRÁNENIE MUROVANÉHO KOMÍN. PLÁŠŤA, SPOLU S BET. KRYCOU DOSKOU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO NOSNÚ STROPNÚ KONŠTRUKCIU PODKROVIA. HRÚBK A EXISTUJÚCEJ PODLAHY NEBOLA OVERENÁ, ODPORUČA SA VYKONAŤ SONDY NA JEJ ZISTENIE.
- B3.3** ODSTRÁNENIE ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU V CELOM ROZSAHU /DAŽĎOVÉ ŽLABY S HÁKMI, ZVODY S PRÍPONKAMI, .../
- B3.4** ODSTRÁNENIE STREŠNEJ PLECHOVEJ KRYTINY V CELOM ROZSAHU /SNEHOVÉ ZÁBRANY, .../ ODSTRÁNENIE SÚČASTÍ PASÍVNEHO BLESKOZVODU /JÍMACIA TYČ, STREŠNÉ ÚCHYTÝ, ZVODY, PRÍPONKY, .../
- B3.5** ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH STREŠNÝCH OKIEN

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2x44
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad severozápadný a juhovýchodný - skutkový stav a búracie práce	DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	A-18		