


①	X KŘÍŽOVATKY	542503.003	1106887.165
②	ZO ZA ZAHRADAMI	542468.113	1106887.141
③	KO ZA ZAHRADAMI	542545.195	1106887.793
④	ZO LABUTI	542503.433	1106898.390
⑤	KO LABUTI	542501.116	1106855.902

ostávající body směrového vedení trasy viz výpočet za TZ

SOUŘADNICE OSY KOMUNIKACE


OCHRANNÁ PÁSMA

- POZEMNÍ KOMUNIKACE V SOUVISLÉ ZASTAVĚNÉM OZEMÍ OBCE:
- ochranné pásmo se neurčuje
  - PLYNOVOD NTL A STL V ZASTAVĚNÉM OZEMÍ OBCE:
    - 1m od potrubí
  - VODOVOD DO DN500 VČETNĚ:
    - 1,5m od vnějšího lce stěny potrubí
  - VODOVOD NAD DN200 PŘI HL.ULOŽENÍ NAD 2,5m:
    - 2,5m od vnějšího lce stěny potrubí
  - KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ:
    - 1,5m od vnějšího lce stěny potrubí
  - KANALIZACE NAD DN200 PŘI HL.ULOŽENÍ NAD 2,5m:
    - 2,5m od vnějšího lce stěny potrubí
  - ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ DO 110kV:
    - 1m od podzemního vodiče
  - ELEKTRICKÉ VEDENÍ VEKOVNÍ 1–35kV
    - 7m od krajního vodiče
  - ELEKTRICKÉ VEDENÍ VEKOVNÍ 35–110kV:
    - 12m od krajního vodiče
  - SPEČOVACÍ VEDENÍ:
    - 1,5m od krajního vodiče



LEGENDA

- VOZOVKA – ASFALTOBETON
- VOZOVKA – ASFALTOBETON – PLYNÁ KONSTRUKCE
- VOZOVKA – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8
- PARKOVACÍ STĀNI – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8
- CHODNÍKY – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/6
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – SLEPEČKÁ DLAŽBA S VYSTUPKY 20/10/6, borvo bílá
- PŘEDLAŽDĚNÍ STĀV.DLAŽBOU
- ZELENĚ – TRAVNATĚ PLOCHY
- STAVEBNÍ ÚPRÁVY KOMUNIKACE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA (PD LABUTÍ–POTOČNÍ 5./2018) realizace 2019
- HRANICE STĀVENÍŠTĚ
- HRANICE POZEMKŮ



HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZOPP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
ING.DOLEŽEL PETR	ING.DOLEŽEL PETR	MAREČKOVÁ ALENA
KRAJ:	OLOMOUCKÝ	MÍSTO:
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK	ŠTERNBERK
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRÁVY KOMUNIKACE	
	UL. ZA ZAHRADAMI - LABUTÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE	
Ing. Petr Doležal	Projekční středisko	Ing. Petr Doležal
Ing.Štěpánka 42, 779 00 Olomouc	FORMÁT:	KŘÍŽEN 2019
3 A4	MĚŘÍTKO:	1 : 500
DATUM:	STUPEŇ PD:	DSP+DPS
987 16	ZAKÁZKA:	SOUPRÁVA:
1	VÝKRES:	1