

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Andrychowie - etap I

Budowa: **Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa**
Lokalizacja: **Andrychów**
Inwestor: **Gmina Andrychów**
Wykonawca: **ul. Rynek 15; 34-120 Andrychów**

Narzuty: Koszty pośrednie	$65,00\%R + 65,00\%S$
Zysk	$12,00\%R + 12,00\%(M + Kz) + 12,00\%S$

Wartość kosztorysu: **52 973,40 zł**

Słownie: **pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy 40/100 zł**

Data opracowania:
2018-05-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Andrychowie - etap I		
1	Element	Budowa kanalizacji kablowej		
1.1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	15
1.2	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SK-1, grunt kategorii III (analogia)	szt	1
1.3	KNR 501/106/2	Budowa kanalizacji kablowej z rur grubościennych gładkich RHDPE 100/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 (analogia)	m	684
1.4	KNR 501/106/1	Budowa kanalizacji kablowej z rur grubościennych gładkich RHDPE 100/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 (analogia)	m	99