

Krycí list výkaz výmer

Stavba : Zariadenie pre seniorov - Smižany				Miesto:	
Objekt : Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Plynofikácia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Husár	
Dňa: 27.11.2020					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Alti Poprad s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:				
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	3,20%			
12	Prevádzkové vplyvy	0,80%			
13	Sťažené podmienky	2,00%			
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
22	DPH 20% z:				
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ:
Projektant: Alti Poprad s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Husár
JKSO :
Dátum: 27.11.2020

Stavba : Zariadenie pre seniorov - Smižany

Objekt : Hlavný objekt

Časť : Plynofikácia

Alti Poprad s.r.o.

Rekapitulácia výkaz výmer

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

723 - Vnútorný plynovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

732 - Strojovne spolu:

734 - Armatúry spolu:

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:

783 - Nátery spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Rozpočet celkom:

Odberteľ:
 Projektant: Altí Poprad s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Husár
 JKSO :
 Dátum: 27.11.2020

Stavba : Zariadenie pre seniorov - Smizany

Objekt : Hlavný objekt

Časť : Plynofikácia

Altí Poprad s.r.o. **Výkaz výmer**

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	003	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	50,000	m2			
2	003	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	150,000	m2			
3	003	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	50,000	m2			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

723 - Vnútný plynovod

4	721	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	20,000	m			
5	721	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	m			
6	721	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	25,000	m			
7	721	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	30,000	m			
8	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	2,000	kus			
9	721	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	2,000	m			
10	721	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	2,000	m			
11	721	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 6/4	1,000	súbor			
12	721	Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4	1,000	súbor			
13	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	6,000	súbor			
14	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	1,000	súbor			
15	721	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	2,000	kus			
16	721	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	76,000	m			
17	721	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	1,000	kus			
18	721	Flexibilná hadica na plyn PN 1 dĺžky 2000 mm pre bajonetové uzávery	4,000	m			
19	721	Rozdeľovač na plyn EUROGW G 3/4 Mp x 1/2 Mp so 3 vývody	1,000	súbor			
20	721	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	3,000	kus			
21	721	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	6,000	kus			
22	721	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	2,000	kus			
23	721	Demontáž plynomerov PS 2,PS 6,PS 10	1,000	kus			
24	MAT	Úchyt plynomeru 250 mm	1,000	kus			
25	MAT	Rozperka 250 mm - 1"	1,000	kus			
26	MAT	Skriňa pre regulačné zostavy W 1100 Plus Max	1,000	kus			
27	721	Opr. montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-20	1,000	kus			
28	721	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 24m	0,781	t			
29	721	Vnútný plynovod HZS T4	16,000	hod			

723 - Vnútný plynovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

732 - Strojovne

30	731	Montáž orientačných štítkov	5,000	súbor			
31	MAT	Štítok označovací	5,000	kus			

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

732 - Strojovne spolu:
734 - Armatúry

32	731	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	1,000	kus			
33	731	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	1,000	kus			
34	731	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	2,000	kus			
35	731	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	2,000	kus			
36	731	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	2,000	kus			
37	731	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,057	t			
38	731	Armatúry, HZS T4	8,000	hod			

734 - Armatúry spolu:
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
783 - Nátery

39	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	2,000	m2			
40	783	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	76,000	m			
41	783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	4,000	m			

783 - Nátery spolu:
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

42	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	25,000	kg			
43	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	25,000	kg			
44	272	Montáž uloženia - privarením do 25	25,000	kg			
45	272	Montáž uloženia - privarením do 50	25,000	kg			
46	272	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	25,000	kg			
47	272	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	25,000	kg			
48	272	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek			
49	272	Predbežná tlaková skúška vodou 50	76,000	m			
50	272	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	1,000	kus			
51	272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	76,000	m			
52	272	Odmastenie armatúr 25	6,000	kus			
53	272	Demontáž potrubia do šrotu do DN 100	10,000	kus			

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
Rozpočet celkom: