



SLABOPRÚD PRE SMART CITY

p.č.	položka cenníka	typ	názov položky	m.j.	množstvo	jed.cena dodávky (Eur)	jed.cena montáže (Eur)	dodávka (Eur)	montáž (Eur)
MaR - RS									
1									
2					1,00			0,00	0,00
MaR - periférie									
1									
2				ks	0,00			0,00	0,00
Montáž a montáž. mat.									
1									
2			Kábel CYKY-J 3x6	m	1540,00			0,00	0,00
3			uloženie káblov do zeme	m	1540,00			0,00	0,00
4			PATCH Kábel STP cat.6 3m	ks	12,00			0,00	0,00
5			Minikábel optický 8vl SMF D vonkajší	m	2000,00			0,00	0,00
6			zafukovanie štandardného opt. káblu v zastavaných územiach	m	2000,00			0,00	0,00
7			Mikrotrubička úložná 1x12/8	m	3500,00			0,00	0,00
8			Zväzok mikrotrub. úložný 4x12/8	m	350,00			0,00	0,00
9			Zväzok mikrotrub. úložný 7x12/8	m	350,00			0,00	0,00
10			Uloženie Mikrotrubičiek 12/8	m	4200,00			0,00	0,00
11			Spojka mikrot 12/8	ks	70,00			0,00	0,00
12			Koncovka mikrot 12/8	ks	30,00			0,00	0,00
13			Trubka ohybná FX KVR 40	m	50,00			0,00	0,00
14			zaťahovanie káblov do trubiek	m	50,00			0,00	0,00
15			Páska sťahovacia 200X3,6 biela VPP4/200	100bal	8,00			0,00	0,00
16			Mini FTTX box-4 vlákna IP 67	ks	5,00			0,00	0,00
17			Patchcord SMF SC/APC-SC/APC 5m	ks	30,00			0,00	0,00
18			Adaptér SC-SC	ks	20,00			0,00	0,00
19			zváranie vlákien	ks	20,00			0,00	0,00
20			Chránička korugovaná 50m priemer 110/95mm	m	80,00			0,00	0,00
21			Ukladanie Chráničky korugovanej 50m priemer 110/90mm	m	80,00			0,00	0,00
22			FÓLIA VAROVNÁ 330 mm	m	400,00			0,00	0,00
23			Káblová komora vodotesná plastová d=80/63cm Hl=60cm	ks	18,00			0,00	0,00

p.č.	položka cenníka	typ	názov položky	m.j.	množstvo	jed.cena dodávky (Eur)	jed.cena montáže (Eur)	dodávka (Eur)	montáž (Eur)
24			Poklop na káblovú komoru triedy A do zelene d=63cm	ks	18,00			0,00	0,00
25			Tesnenia + bet. prstenec	ks	18,00			0,00	0,00
26			osadenie káb.komory vrátane poklopu	ks	18,00			0,00	0,00
27			ZEMNÉ PRÁCE						
28			Sekacie , búracie práce sekacím kladivom jestvujúcej betonovej plochy (práca)	h	20,00			0,00	0,00
29			Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne	m	374,00			0,00	0,00
30			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40-100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	360,00			0,00	0,00
31			Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy v smere kábla šírka 35 cm	m	360,00			0,00	0,00
32			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	360,00			0,00	0,00
33			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40-100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	360,00			0,00	0,00
34			Pretláčanie komunikácie - chráničky do 110mm	m	14,00			0,00	0,00
35			Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady(materiál)	ks	1,00			0,00	0,00
36			Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady(práca)	ks	1,00			0,00	0,00

Rozvádzač

1									
2		RVOT104	Technologický rozvadzac oceľový 1200x600x400 vrátane vnutornej v zmysle PD pre ukončenie NN + SLP + uzemnenie, min. IP54	ks	1,00			0,00	0,00
2		RVO104	3xPoistka GG 25A s odpínačm OPVP 14	ks	1,00			0,00	0,00
3			montáž rozvádzača	ks	1,00			0,00	0,00

p.č.	položka cenníka	typ	názov položky	m.j.	množstvo	jed.cena dodávky (Eur)	jed.cena montáže (Eur)	dodávka (Eur)	montáž (Eur)
4			WIFI modul do SMART CITY, Wireless LAN, 1x IEEE802.11 a/b/g/n 2.4 / a 5GHz do 300Mbps,max. 23dBm, anteny 3ks, 24Vdc, security WPA PSK, WPA, AES, RKIP, MAC filter, -25 až 60st.C prevádzková teplota + zdroj 230/24V	ks	5,00			0,00	0,00
5			WIFI modul montáž	ks	5,00			0,00	0,00
6		RVOT104	3G/4G modem pre SIM, ethernet vystup + zdroj	ks	1,00			0,00	0,00
7		RVOT104	priemyselný ethernet switch Gbit -40°C +80 °C	ks	1,00			0,00	0,00
8		R-WIFI	Rozvadzac 300x300x200 do káblovej komory IP66 s vnútornou výbavou- zásuvky, optika na DIN	ks	5,00			0,00	0,00
9			montáž rozvádzača	ks	5,00			0,00	0,00
10			Optický prevodník Gigabit ethernet - 25°C +70°C + zdroj	ks	10,00			0,00	0,00
11			montáž prevodníka	ks	10,00			0,00	0,00

Služby

1									
2			ozivenie smart city	h	40,00			0,00	0,00
3			Kompletné meranie siete P2P (obojstranné OTDR + priama metóda)	ks	20,00			0,00	0,00
4			porealizačné zameranie trasy podzemného kábla	100m	5,00			0,00	0,00
5			Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady + projekt skutočného vyhotovenia	100m	5,00			0,00	0,00
6			revízia	ks	1,00			0,00	0,00
7			zaskolenie obsluhy	ks	1,00			0,00	0,00
8			dodateľská činnosť	ks	1,00			0,00	0,00