


POHLED ČELNÍ 1




PŮDORYS



PŘÍKLAD - uzamykatelný výsuvný elektromodul


LEGENDA MATERIÁLŮ:



deska:
laminovaná DTD tl. 22 mm,
povrch kompaktní HPL,
dekor: buk světlý



dvířka:
laminovaná DTD, tl. 18 mm,
dekor: UNI barva,
hrana ABS 2 mm



korpus:
laminovaná DTD tl. 18,
dekor: buk světlý, hrana ABS 2 mm



úchytky:
broušená nerez dl. 140 mm

POZNÁMKA:

Rozměry veškerých prvků s vazbou na stavební konstrukce je třeba před realizací ověřit na stavbě !

Dokumentace je v podrobnosti pro výběr zhotovitele, nejedná se o výrobní dokumentaci !

Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci a vzorky materiálů před zahájením prací ke schválení.

REKONSTRUKCE UČEBEN - IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Místo stavby	ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh k. ú. : Zábřeh na Moravě, parcely: 2204/25	Stupeň PD	VÝBĚR ZHOTOVITELE
		Datum	02/2019
Gen. projektant	Ing. Petra Laslofi, IČ: 75869942	Stavebník	Město Zábřeh, IČ: 003 03 640 Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Zodp. projektant	Revoluční 2044/23, 787 01 Šumperk		
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi		
Část	D.2 VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ		
Prvek		Měřítko	Číslo prvku
	KATEDRA UČITELE 2400 x 800 x 850	1:25	A.13