

## Zagospodarowanie terenu Żarczyn - utwardzenie, ogrodzenie, drenaż

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BRUKOWEJ</b>				
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	220,000
2	KNNR 6 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (Krotność= 2)	m2	220,000
3	KNNR 6 0109/02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	220,000
4	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	220,000
5	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	130,000
<b>UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
6	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	280,000
7	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-32mm, np. granit, bazalt- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	280,000
8	KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= 2)	m2	280,000
<b>OGRODZENIE</b>				
9	A. WŁASNA	Demontaż bramy stalowej rozwieranej	kpl.	1,000
10	A. WŁASNA	Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów metalowych o wys. 123cm + prefabrykowany cokół. Łączna wys. ogrodzenia 150cm	m	123,000
11	A. WŁASNA	Dostawa i montaż bramy przesuwnej otwieranej automatycznie	kpl.	1,000
12	A. WŁASNA	Dostawa i montaż furtki	kpl.	1,000
<b>DRENAŻ OPASKOWY</b>				
13	KNR 2-01 0310/02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	27,000
14	A. WŁASNA	Wykonanie drenażu francuskiego w gotowym wykopie wg. projektu	m	80,000
15	A. WŁASNA	Przyłączenie drenażu do istniejącej studzienki	m	10,000