



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ




POHĽAD JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

LEGENDA

- I. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 160 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
 - II. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 30 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
 - III. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 50 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
 - IV. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 140 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMETKA
 - IV*. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 140 MM, BALKÓN 2NP KERAMICKÝ OBKLAD
- POLOŽKY A - E POZRI VÝKRES Č. A 08

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÓTIK	 PROJEKCIA Na úbočí 7 974 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ				
INVESTOR:	VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA				
STAVBA:	ZATEPLENIE OPLÁŠTENIA BUDOVY VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA		FORMÁT	5 A4	Č. PARE
OBJEKT:			DÁTUM	12/2020	
			STUPEŇ	PD DRS	
			ČASŤ	ARCH.	
VÝKRES:	POHĽADY - ZATEPLENIE		MIERKA	Č. VÝKRESU	
			1:100	A 09	