



Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících stromů. V místech dotčení jsou respektovány stávající polohy obručků. Kořenové systémy zasahují do konstrukcí stávajících zpevněných ploch. V převážné míře dojde k oddálení navržených zpevněných ploch od stávajících stromů a rozšíření zelených ploch. Při realizaci stavby se provede nasondování kořenových systémů, výkopové práce poblíž dotčených stromů budou prováděny ručně. Pro stromy nacházející se v blízkosti stavebních prací je navrženo ochranné bednění 1x1x2m zabráňující mechanickému poškození kmenů v průběhu stavby.

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM  
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM  
ODHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM  
DOSYP ORNICÍ  
BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/30/100 + ŘÁDEK  
KOSTKY 10/10 DO BET. LOŽE S OPĚRKOU C20/25nXF3  
ZAPUŠTĚNÝ 15/15/100 V MÍSTĚ ODVODNĚNÍ DO PŘILEHLÉ ZELENĚ

KONSTRUKCE 1a - OBNOVENÍ ASFALTOBETONOVÉHO POVRCHU

- ASFALTOVÝ BETON S POJIVEM GRADACE 50/70	ACO 11+	40 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE ČSN 73 6129:2016	PS-CP 0,20-0,35 KG/M2	
- ASFALTOVÝ BETON S POJIVEM GRADACE 50/70	ACL 16+	40 MM
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK DLE ČSN 73 6129:2016	PI-C 0,60-1,00 KG/M2	
- FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		- 20-80 MM
- CELKEM		80 MM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B. p. v.

VEDOUcí PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIÉR LINIOVÝCH STAVEB Hviezdoslavova 114/1 Olomouc-Nemilany +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu			
Ing. Petr SMÍTAL ČKAIT 1202264		Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Bc. Jan SCHNEYDER					
STAVEBNÍK město ŠTERNBERK									
KRAJ OLOMOUCKÝ		MÍSTO k.ú. ŠTERNBERK		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2018040			
AKCE  STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULICE NÁBŘEŽNÍ						FORMÁT		2 x A4	
						DATUM		11/2018	
						STUPEŇ		DOS/PDPS	
						MĚŘÍTKO		1:50	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ						ČÍSLO PŘÍLOHY B.3		ČÍSLO SOUPRAVY	