

										Ev.č.:		175-17	
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11													
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE													
Dátum 02/2018													
a) všetky položky na prípomocce, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atd... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách													
b) súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie													
c) súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia													
d) súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby													
e) všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby													
V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie,													
f) inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.													
g) súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytyčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.													
h) súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb													
i) súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratovanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.													
Číslo položky		Skrátený popis		M.J.	Počet	Cena v EUR (bez DPH)							
	Typ / číslo		Jednotková			Spolu							
			dodávka			montáž	dodávka	montáž					
		Skrine RACK a aktívne prvky RACK nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie.											
		So satelitným systémom sa neuvažuje.											
		Otvory pre osádzanie svietidiel nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie - je predmetom stavebnej časti.											
		Povrchová úprava podláh po káblových trasách nie je predmetom tejto PD. Povrchová úprava podláh je predmetom stavebnej časti!											
		PRÍPOJKA NN - nie je predmetom projektovej dokumentácie.											
		Videovrátnik nie je predmeteom tejto projektovej dokumntácie.											
		Kamerový systém nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.											
		UPS - záložný systém trvalej dodávky elektrickej energie - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie											
		Rekonštrukcia budovy bude prebiehať za prevádzky budovy. Rekonštrukcia bude prebiehať po poschodiach od najvyššieho po najnižšie.											
		Pôvodná elektroinštalácie											
		Vývoz odpadu, recyklácia nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie - je predmetom stavebnej časti.											
1		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, odskúšanie	hod	40				0,00 €	0,00 €				
2		Demontáž existujúcej elektroinštalácie a ošetrovanie exist. káblových vývodov	hod	250				0,00 €	0,00 €				
3		Montážne lešenie do výšky 4m	deň	10				0,00 €	0,00 €				
4		Prevrtávanie nosníkov	hod	30				0,00 €	0,00 €				
5													
6		spolu						0,00 €	0,00 €				
7													
		Bleskozvod											
1		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1				0,00 €	0,00 €				
2		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	33				0,00 €	0,00 €				
3		Drôt AlMgSi Ø 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	75				0,00 €	0,00 €				
4		Drôt FeZn Ø 10 - izolovaný	m	90				0,00 €	0,00 €				
5		Uzemňovacia svorka SR03	ks	66				0,00 €	0,00 €				
6		Izolovaný dištančný držiak ISO-A-800	ks	2				0,00 €	0,00 €				
7		Rozpojovací dielec otvorený 223 O DIN ZN	ks	1				0,00 €	0,00 €				
8		Zúžená zachytávacia tyč, 3 m, 101 VL 3000	ks	1				0,00 €	0,00 €				
9		Křížová svorka SK	ks	10				0,00 €	0,00 €				
10		Okapová svorka SO	ks	10				0,00 €	0,00 €				
11		Bezskrútkový držiak vedenia Ø 8 mm	ks	520				0,00 €	0,00 €				
12		Skrutka s gumovou podložkou	bal.	6				0,00 €	0,00 €				
13		Svorka univerzálna spojovacia 249	ks	75				0,00 €	0,00 €				
14		Skúšobná svorka 5002 N-VA	ks	11				0,00 €	0,00 €				
15		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	11				0,00 €	0,00 €				

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
16		Podlahová rozpojovacia skriňa 5700 SP	ks	1			0,00 €	0,00 €
17		Zachytávacia tyč JP15	ks	8			0,00 €	0,00 €
18		Zachytávacia tyč JP20	ks	2			0,00 €	0,00 €
19		Betónový podstavec BP	ks	7			0,00 €	0,00 €
20		Držiak zachytávacej tyče na šikmú strechu SD-Fix	ks	3			0,00 €	0,00 €
21		Ochranná strieška OS 01	ks	10			0,00 €	0,00 €
22		Ochranný uholník	ks	10			0,00 €	0,00 €
23		Držiak ochranného uholníka	ks	20			0,00 €	0,00 €
24		Číselný štítok	ks	11			0,00 €	0,00 €
25		Protipožiarný silikónový tmel	ks	4			0,00 €	0,00 €
26		Podružný materiál	ks	5%			0,00 €	
27		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1			0,00 €	0,00 €
28		Revízia + revízna správa	ks	1			0,00 €	0,00 €
29								
30		Spolu					0,00 €	0,00 €
31								
		Rozvádzač silové						
1		Rozvádzač RH (podľa výkresu E1.5-06), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
2		Rozvádzač RP1 (podľa výkresu E1.5-07), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
3		Rozvádzač RP2 (podľa výkresu E1.5-08), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
4		Rozvádzač RP3 (podľa výkresu E1.5-09), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
5		Rozvádzač RP4 (podľa výkresu E1.5-10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
6		Rozvádzač RP5 (podľa výkresu E1.5-11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
7		Rozvádzač RP6 (podľa výkresu E1.5-12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
8		Rozvádzač RP7 (podľa výkresu E1.5-13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
9		Rozvádzač RP8 (podľa výkresu E1.5-14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
10		Rozvádzač RP9 (podľa výkresu E1.5-15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
11		Rozvádzač RPP (podľa výkresu E1.5-16), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
12		Rozvádzač RVO (podľa výkresu E1.5-16), RVO- rozvádzač osvetlenia umiestnený do steny IP55/44 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DALI z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnenie DALI signálu, spoločné nulovania a odrušenie siete napájania a DALI, ďalej zabezpečuje napájanie a stmievanie LED liniových svietidiel, spínanie osvetlenia pomocou ASTRO HODIN. Riadení DALI, PWM, a úsekovo istenie pre zabezpečenie selektivity istenia a vypínacej poruchovej slučky. Dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1			0,00 €	0,00 €
13								
14		Spolu					0,00 €	0,00 €
15								
		Dátové rozvádzače RACK, WIFI ACCESS POINT						
1		Dátový rozvádzač RACK 19" rozvádzač nástenný dvojdielny 9U/500mm, šedý RAL7035	ks	6			0,00 €	0,00 €
2		Dátový rozvádzač RACK 19" rozvádzač nástenný dvojdielny 42U/600x600mm, šedý RAL7035	ka	1			0,00 €	0,00 €
3		Vyvážovací panel	ks	17			0,00 €	0,00 €
4		Osadený patch panel s 24 portmi RJ-45 na budovanie rozľahlých sietí s tienenými (STP) káblami. Panel je vhodný na umiestnenie do racku, kde zaberie priestor s veľkosťou 1U, má čierne vyhotovenie a podporuje kategóriu 6A.	ks	11			0,00 €	0,00 €
5		Cisco SRW2048-K9-EU je switch, 50 portov štandardu 10/100/1000 Mb/s, dvojicu veľmi flexibilných SFP portov	ks	2			0,00 €	0,00 €
6		Cisco Cisco SG300-52P-K9-EU je switch, 48 portov štandardu 10/100/1000 Mb/s, štvoricu veľmi flexibilných SFP portov	ks	6			0,00 €	0,00 €
7		patch kable 1m	ks	184			0,00 €	0,00 €
8		Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkcia AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE	ks	16			0,00 €	0,00 €
9		inštalačný materiál	ks	7			0,00 €	0,00 €
10		Montáž, osadenie, oživenie	ks	7			0,00 €	0,00 €
11							0,00 €	0,00 €
12		Vyhotovenie meracích protokolov pre 120ks dátových zásuviek	ks	1			0,00 €	0,00 €
13							0,00 €	0,00 €
14								
15		Spolu					0,00 €	0,00 €
16								
		Káble elektroinštalácia						
1		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	300			0,00 €	0,00 €
2		Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	180			0,00 €	0,00 €
3		Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	550			0,00 €	0,00 €
4		Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4500			0,00 €	0,00 €
5		Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4500			0,00 €	0,00 €
6		Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4500			0,00 €	0,00 €
7		Kábel N2XH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	450			0,00 €	0,00 €
8		Kábel N2XH-J 5x4 B2ca - s1,d1,a1	m	40			0,00 €	0,00 €
9		Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	600			0,00 €	0,00 €
10		Kábel N2XH-J 5x16 B2ca - s1,d1,a1	m	80			0,00 €	0,00 €
11		Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	30			0,00 €	0,00 €
12		Kábel NHXH-J 3x1,5 E30 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40			0,00 €	0,00 €
13		Kábel NHXH-O 2x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40			0,00 €	0,00 €
14		Kábel H05RRR-F 3x1,5	m	100			0,00 €	0,00 €
15								
16		STP4x2xAWG23,Cat 6A,550 MHz, LSOH,Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	4200			0,00 €	0,00 €
17								
18		chránička n16mm FXP TURBO16 - bezhalogénové	m	1300			0,00 €	0,00 €
19		chránička n20mm FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	1200			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
20		chránička n25mm FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	60			0,00 €	0,00 €
21		chránička n32mm FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	750			0,00 €	0,00 €
22		chránička n50mm FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	1000			0,00 €	0,00 €
23		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	70			0,00 €	0,00 €
24		príchytka pre chráničku n16mm	ks	1150			0,00 €	0,00 €
25		príchytka pre chráničku n20mm	ks	1050			0,00 €	0,00 €
26		príchytka pre chráničku n25mm	ks	500			0,00 €	0,00 €
27		príchytka pre chráničku n32mm	ks	700			0,00 €	0,00 €
28		príchytka pre chráničku n50mm	ks	850			0,00 €	0,00 €
29								
30		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	800			0,00 €	0,00 €
31		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	40			0,00 €	0,00 €
32		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 35mm	ks	10			0,00 €	0,00 €
33							0,00 €	0,00 €
34		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	900			0,00 €	0,00 €
35		Rebrík DUP/DUOP200H60/3 N	ks	60			0,00 €	0,00 €
36		Bernard svorka ZSA16	ks	40			0,00 €	0,00 €
37		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	40			0,00 €	0,00 €
38		Bernard svorka ZS4	ks	40			0,00 €	0,00 €
39							0,00 €	0,00 €
40		Hmoždinka 5458 natĺkacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	20			0,00 €	0,00 €
41		Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	50			0,00 €	0,00 €
42		Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	50			0,00 €	0,00 €
43		OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	20			0,00 €	0,00 €
44		F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	2000			0,00 €	0,00 €
45		Príchytka káblov natĺkacia do otvoru Ø6mm, pre kábel 2x O4÷12mm, šedá	ks	1000			0,00 €	0,00 €
46		Príchytka káblov natĺkacia do otvoru Ø6mm, pre rúru 2x O20÷25mm, šedá	ks	1000			0,00 €	0,00 €
47		Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	20			0,00 €	0,00 €
48		Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	20			0,00 €	0,00 €
49							0,00 €	0,00 €
50		Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	1200			0,00 €	0,00 €
51		Vysekávanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	652			0,00 €	0,00 €
52								
53		Spolu					0,00 €	0,00 €
54								
		Elektroinštalčný materiál						
1		Odporúčaný typ: Future Linear biela - pre vyšší aj nižší dizajn, špecifikácia dizajnov bude predmetom projektu interiéru. Exteriérové prvky TIME IP44.						
2								
3		Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	426			0,00 €	0,00 €
4		Zásuvka 3fázová, 16A/400V, IP44	ks	3			0,00 €	0,00 €
5		Zásuvka 16A/230V, IP44	ks	26			0,00 €	0,00 €
6		Zásuvka 16A/230V, IP65	ks	4			0,00 €	0,00 €
7								
8		Spínač jednopol. 10A/230, rad.1	ks	69			0,00 €	0,00 €
9		Spínač jednopol. 10A/230, rad.5	ks	3			0,00 €	0,00 €
10		Spínač jednopol. 10A/230, rad.6	ks	54			0,00 €	0,00 €
11		Spínač jednopol. 10A/230, rad.7	ks	4			0,00 €	0,00 €
12		Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	89			0,00 €	0,00 €
13		Spínač pohybový 180°	ks	14			0,00 €	0,00 €
14		Prístroj spínača žalúziového	ks	7			0,00 €	0,00 €
15		Stiemač	ks	2			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
16		Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	127			0,00 €	0,00 €
17		Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	3			0,00 €	0,00 €
18		Kryt spínača žalúziového	ks	7			0,00 €	0,00 €
19		Kryt stmievača	ks	2			0,00 €	0,00 €
20								
21		CENTRAL STOP	ks	1			0,00 €	0,00 €
22		TOTAL STOP	ks	1			0,00 €	0,00 €
23								
24		Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	39			0,00 €	0,00 €
25		Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	39			0,00 €	0,00 €
26		Komunikačná zásuvka (keystone) PC 2xRJ45	ks	78			0,00 €	0,00 €
27		Komunikačná zásuvka (keystone) PC 1xRJ45	ks	16			0,00 €	0,00 €
28								
29		1 rámik	ks	175			0,00 €	0,00 €
30		2 rámik	ks	141			0,00 €	0,00 €
31		3 rámik	ks	5			0,00 €	0,00 €
32		4 rámik	ks	40			0,00 €	0,00 €
33								
34		Kryt zaslepovací	ks	10			0,00 €	0,00 €
35		Prístrojová krabica KPR68	ks	652			0,00 €	0,00 €
36		Odbočovací krabica, prázdna, s viečkom	ks	40			0,00 €	0,00 €
37		Sádra	kg	1000			0,00 €	0,00 €
38		Protipožiarna upchávka HILTI (6 prestupov)	m2	6			0,00 €	0,00 €
39								
40		Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky. Krabice je možné nivelizovať na výšku podlahy. Vhodné pre dvojité a duté podlahy a všetky druhy podlahových systémov zaliatych mazaninou v úrovni podlahy.	ks	12			0,00 €	0,00 €
41		Nivelizovateľná podlahová krabica 12xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky. Krabice je možné nivelizovať na výšku podlahy. Vhodné pre dvojité a duté podlahy a všetky druhy podlahových systémov zaliatych mazaninou v úrovni podlahy	ks	5			0,00 €	0,00 €
42								
43		Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	72			0,00 €	0,00 €
44		Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, Mosaic – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	14			0,00 €	0,00 €
45								
46		Spolu					0,00 €	0,00 €
47								
		Svietidlá						
1		Prachotesné svietidlo OPAL 20W 2350lm 4000K 80Ra	ks	20			0,00 €	0,00 €
2		Prachotesné svietidlo 34W 4200lm 4000K 80Ra	ks	23			0,00 €	0,00 €
3		Prachotesné svietidlo OPAL 30W 3400lm 4000K 80Ra	ks	14			0,00 €	0,00 €
4		Prachotesné svietidlo OPAL 24W 3050lm 4000K 80Ra	ks	20			0,00 €	0,00 €
5		Downlight LED V3 2000lm 840 90Degree Reflector	ks	72			0,00 €	0,00 €
6		Svietidlo kancelárske LED4400-840 L12 LDO ASH1 SRE, 42184799	ks	54			0,00 €	0,00 €
7		downlight IP44 WR LED20S/- NO	ks	29			0,00 €	0,00 €
8		downlight IP44 WR LED11S/- NO	ks	6			0,00 €	0,00 €
9		Svietidlo závestne SDI SOP 3510+3280lm 47+42W 840 L2535mm FO IP40 white	ks	27			0,00 €	0,00 €
10		Svietidlo závestne SOP 2730+2460lm 36+31W 840 L1975mm FO IP40 white	ks	31			0,00 €	0,00 €
11		Downlight RV SOP 2320lm 33W 840 L1148mm FO IP44 white	ks	24			0,00 €	0,00 €
12		Svietidlo závestne LED5600-840 L15 LDO ASH1 SRE,	ks	6			0,00 €	0,00 €
13		LED pas 8m, 3000K, 350lm/m,80 Ra	m	3			0,00 €	0,00 €
14		LED pas 8,5m, 3000K, 350lm/m, 80Ra	m	2			0,00 €	0,00 €
15		Prisadené svietidlo nástenné asymetricky svietiace v zmysle špecifikácie požiadaviek na svietidlo	ks	13			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
16		Prisadené svetidlo nástenné 4000K v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	17			0,00 €	0,00 €
18		Svetidlo prisadene stropne v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	7			0,00 €	0,00 €
19		Prisadené svetidlo nástenné symetricky svietiace	ks	34			0,00 €	0,00 €
20		Drylight S18 v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	1			0,00 €	0,00 €
21		Luster Neobarokový malý v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	3			0,00 €	0,00 €
22		Luster Neobarokový v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	5			0,00 €	0,00 €
23		Downlight zápusťný DECO 4100lm 35W 830 FO 40° white (nastavený na 2000lm)	ks	37			0,00 €	0,00 €
24		Svetidlo tubus vyklápatelný LED 18W 2400 lm 3000K 54°	ks	22			0,00 €	0,00 €
25		Svetidlo prisadené 3120lm 40W 840 L2255mm FO IP44 white	ks	18			0,00 €	0,00 €
26		Svetidlo prisadené 2730lm 35W 840 L1975mm FO IP44 white	ks	2			0,00 €	0,00 €
27		Núdzové svetidlo nástenné 3,5W 19lm, 3h	ks	40			0,00 €	0,00 €
28		Optika 54 stupnov ku svetidlu	ks	14			0,00 €	0,00 €
29		Protioslnovací krúžok	ks	14			0,00 €	0,00 €
30		Trakčná lišta pre svetidlo 2m	ks	14			0,00 €	0,00 €
31		Napájač	ks	2			0,00 €	0,00 €
32		Mechanická spojka	ks	14			0,00 €	0,00 €
33								
34		Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	574			0,00 €	0,00 €
35								
36		Spolu					0,00 €	0,00 €
37								
		Svietidlá exteriér						
1	LXTA	Svetidlo LXTA podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	6			0,00 €	0,00 €
2	LXTA	Montážny box LXTA	ks	6			0,00 €	0,00 €
3	LXTA	Gelová spojka pre svetidlo LXTA	ks	6			0,00 €	0,00 €
4	LXTB	Svetidlo LXTB podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na balkóne	ks	2			0,00 €	0,00 €
5	LXTC - 2m	Svetidlo LXTC- 2m podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	10			0,00 €	0,00 €
6	LXTC - 2m	Montážny profil LXTC	ks	10			0,00 €	0,00 €
7	LXTC - 2m	Konektor LXTC	ks	20			0,00 €	0,00 €
8	LXTC - 2m	Montážny klip LXTC	ks	20			0,00 €	0,00 €
9	LXTC - 2m	Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	4			0,00 €	0,00 €
10	LXTC - 2m	Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	50			0,00 €	0,00 €
11	Gélová spojka	Gélová spojka mikro	ks	40			0,00 €	0,00 €
12	Úchyt strešný natáčateľný	Úchyt strešný natáčateľný	ks	20			0,00 €	0,00 €
13	LXTD - 1m	Svetidlo D- 2m podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	3			0,00 €	0,00 €
14	LXTD - 1m	Montážny profil LXTD	ks	3			0,00 €	0,00 €
15	LXTD - 1m	Konektor LXTD	ks	6			0,00 €	0,00 €
16	LXTD - 1m	Montážny klip LXTD	ks	6			0,00 €	0,00 €
17	LXTD - 1m	Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	6			0,00 €	0,00 €
18	LXTD - 1m	Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	10			0,00 €	0,00 €
19	Gélová spojka	Gélová spojka mikro	ks	12			0,00 €	0,00 €
20	Úchyt strešný natáčateľný	Úchyt strešný	ks	6			0,00 €	0,00 €
21	LXTE	Svetidlo LXTE podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na stenu vo vnútornom nádvorí	ks	4			0,00 €	0,00 €
22		Zemné svetidlo asymetrické	ks	14			0,00 €	0,00 €
23	Prenájom plošiny	Prenájom plošiny	hod	36			0,00 €	0,00 €
24	Elektromontážne práce	Elektromontážne práce vo výškach	hod	48			0,00 €	0,00 €
25	Riadiaci systém	Oživenie systému riadenia osvetlenia vrátane programovania	hod	3			0,00 €	0,00 €
26	Merania	Kontrolné merania a správa z merania osvetlenia	hod	5			0,00 €	0,00 €
27	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1			0,00 €	0,00 €
28								0,00 €

							Ev.č.:	175-17
DOM HUDBY, Obnova objektu NKP, Panenská č. 11								
G) ROZPOČET -ELEKTROINŠTALÁCIE								
29		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	357			0,00 €	0,00 €
30								
31		Spolu					0,00 €	0,00 €
32								
		HSZ, Ostatné						
1		Pomocné práce	hod	200				0,00 €
2		Murárska výpomoc	kpl.	1			0,00 €	0,00 €
3		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1				0,00 €
4		Podruž. mat / sádra,klince,štítiky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	7%			0,00 €	0,00 €
5		Podiel pridružených výkonov	%	4%			0,00 €	0,00 €
6		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1				0,00 €
7		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1				0,00 €
8		Projektový manažment	hod.	80				0,00 €
9		Inžinierská činnosť	hod.	10			0,00 €	0,00 €
10								
11		Spolu					0,00 €	0,00 €

CELKOVÉ NÁKLADY	bez DPH	0 €	0 €
	s DPH 20%	0 €	0 €
			0 €
	bez DPH:		0 €
	s DPH:		0 €

Pred začatím stavebných prác je potrebné preveriť všetky typy, počty, dĺžky a rozmery rozpočtovaných položiek!