


PÓDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.C.	NAZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LISTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	STROJOVNÁ VZT	JESTV. TERACOVÁ DLAŽBA JESTV. KERAM. SÍMKÁ	73.84	UMŤVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL	UMŤVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

BÚRACIE PRÁCE

- PRE ZAUSTUENIE KANALIZÁCIE NA CHODBE DEMONTOVAŤ PODHLAD FEAL - 11 M2 - PO ZREALIZOVANÍ ZTI PODHLAD NÁSŤPAŤ ZREALIZOVAŤ - 11 M2
- NA JESTVUJÚCE MURIVO A STROP PRE M.C.002 V NOVOM STAVE AS-7 - PREVIESŤ PENETRÁCIU A PAČOKOVANIE BRÚSENIM - 14,0 M2
- PRE ZTI VYVRŤAŤ JADROVÝM VRTOM OTVOR V STROPNOM PANELY Z I.PP NA I.NP, DN 160MM, KS-4
- DIERU VYVRŤAŤ JADROVÝM VRTOM LEN V DUTINE PANELA I!!!!!!!
- PRE ZTI VYVRŤAŤ JADROVÝM VRTOM OTVOR V STROPNOM PANELY Z I.PP NA I.NP, DN 125MM, KS-5
- DIERU VYVRŤAŤ JADROVÝM VRTOM LEN V DUTINE PANELA I!!!!!!!

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP12

- ⓐ PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65MM, KS-6
- ⓑ PREKLAD POROTHERM R.1500X120X65, KS-1

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP10

- Ⓒ PREKLAD POROTHERM R.1250X100X85MM, KS-6


PRIERAZY VZT

- VZT1 - PRIERAZ R.325x175MM, SP.HR.2905MM OD PODLAHY KS-1
- VZT2 - PRIERAZ R.760x450MM, SP.HR.2600MM OD PODLAHY KS-3
- VZT3 - PRIERAZ R.760x450MM, SP.HR.3255MM OD PODLAHY KS-1
- VZT4 - PRIERAZ R.760x450MM, SP.HR.1295MM OD PODLAHY KS-1

LEGENDA HMŤ

- JESTVUJÚCE MURIVO
- ▨ BÚRACIE PRÁCE

SITUAČNÁ SCHÉMA



PODĽA VÝHLASKY MZP SR č.365/2015 Z.z. VZNIKNU PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 01 BETÓN - 5,2t
- 17 01 02 TEHLÝ - 0,36t
- 17 02 01 DREVO - 0,04t
- 17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - 0,6t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0,08t

AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVANÉ	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ SUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZDOP.PROJ.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY		
KRAJ	TRENCIANSKY	MESTO	TRENCIN		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCIN, LEGIONARSKA 28, 911 71 TRENCIN				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRAČOVISKA ANGIOGRAFIE FN TRENCIN, LEGIONARSKA 28, TRENCIN				
ČÍS.P.J.-OBJ.	NÁZOV P.J.-OBJ.			ZAK.Č.	02.11.2020
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA			STUPEN	JP
				FORMÁT	10A4
				DATUM	XI.2020
PROFESIA	V T K R S			VERZIA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PÓDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE			150	AS-05