

PôDORYS STRECHY



LEGENDA MIESTNOSTI		
Č.M.	NÁZOV	PLOCHA
1.1	CHODBA	79.10 m²
1.2	TRIEDA	81.36 m²
1.3	TRIEDA	81.36 m²
1.4	JEDÁLEŇ	43.30 m²
1.5	KANCELÁRIA	19.04 m²
1.6	UMÝVARKA	10.88 m²
1.7	UMÝVARKA	10.88 m²
1.8	KUCHYŇA	13.00 m²
1.9	ŠATŇA ZAMESTNANCI	4.40 m²
1.10	WC ZAMESTNANCI	7.99 m²
1.11	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	9.80 m²
1.12	ZÁDVERIE	5.87 m²
		366.97 m²

LEGENDA:

POTRUBIE POD STROPOM MIESTNOSTI
2xPOTRUBIE V PODLAHE
VK 33 620 — OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUR.TELESO SO SPODNÝM PRIPOJENÍM
RSA 15 — ROHOVÁ ŠTVORCESTNÁ ARMATÚRA HERZ 3000, DN15
20 TEPELNÉ ČERPADLO VIESSMANN VITOCAL 200-S, typ AWB 201.C16-VONK.JEDN.
21 VNÚT.JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA (OBEHOVÉ ČERPADLO, POISTNÁ SKUPINA)

POZNÁMKA:

- VONKAJŠIA JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPDLA BUDE OSADENÁ NA STRECHU OBJEKTU dl.=340mm, š=975mm, v=1255mm, m=121kg
- PRE LOKÁLNU REKUPERAČNÚ JEDNOTKU VYNECHAŤ OTVOR V OBVODOVEJ STENE DN280
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA MÔŽU BYŤ ZAMENENÉ ZA ZARIADENIA S POROVNATELNÝMI VÝKONMI A KVALITOU



AUTOR NÁVRHU	Ing. Ladislav KOMJÁTHY	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o. Dopravná 12, 040 01 Košice Slovenská republika	
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Petr PANCÁK		
PROJEKTANT	Ing. Petr PANCÁK		
INVESTOR	Obec Víťaz	ČÍSLOZÁKAZKY	
MIESTO STAVBY	Víťaz	FORMÁT	A2-420x594
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKôLKA	DÁTUM	10/2016
OBJEKT	SO-01 MATERSKÁ SKôLKA (KLASIF.STAVBY)	MIERKA	1:100
		STUPEŇ	PROJEKT
OBSAH	PôDORYS 1.NP+STRECHA	ARCHÍVNEČÍSLO	ČÍSLOVÝKRESU UK-01
ČASŤ	ÚSTREDNÉ KÚRENIE		

Dokumentácia je duševným vlastníctvom projekčnej kancelárie: KUPRO, s.r.o., Ing. Petr PANCÁK. Rozmnožovanie jej častí alebo celku, alebo využitie tretími osobami len so súhlasom autora. Výkres bol zhotovený pomocou software: ZwCAD 2012, licenciu vlastní: KUPRO s.r.o., Študentská č.1, 040 01 Košice