PôDORYS KROVU – NAVRHOVANÝ STAV



Poznámka

Všetky tesárske konštrukcie previesť poda STN 733150 "Tesárske konštrukcie stavebné"
Je nutné zabezpečiť prevetrávanie podstrešného priestoru drevenej konštrukcie
Všetky prvky krovu opatriť náterom proti hnilobe a škodcom
Medzi drevený prvok a žb. veniec umiestniť ťažký asfaltovaný pás lepenky
Rezivo triedy SI / JD–SM
Na kotvenie a spájanie väzníkov použiť systém (BOVA, SIMPSON)
Zavetrenie väzníkov previesť Ondrejskými krížmi



Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	DRUPROJEKT Inžiniersko–projektové združenie Okružná 33 , 080 01 Prešov
ING.NOVOTNÝ	ING.NOVOTNÝ	ING.NOVOTNÝ	ING.MERGEŠ	
Okres KEŽMAROK		Ocú IHLANY		Formát: 2 A4
Investor OBEC IHLANY				Dátum: 2017
Stavba **ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI IHLANY**				Účel: DSP
				Číslo zákazky:
Názov a číslo objektu 01 – MATERSKÁ ŠKOLA				Arch.číslo:
Obsah PôDORYS KROVU – NAVRHOVANÝ STAV				Mierka: 1 : 50 / Č. výkr.: 9