

| L.p. | Podstawa opisu | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Razem |
|------|---------------------|--|-------|--------|------------|-------|
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | 1,00 | | |
| 1.1 | KNR 0231 0811-0200 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem.grubość płyt 15 cm (trylinka) | m2 | 368,68 | | |
| 1.2 | KNR 0401 0108-1900 | Wywiezienie trylinki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | 44,24 | | |
| 1.3 | KNR 0231 0803-0300 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych o grubości 3 cm | m2 | 22,60 | | |
| 1.4 | KNR 0231 0803-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych,za każdy dalszy 1 cm (x2) | m2 | 22,60 | | |
| 1.5 | KNR 0401 0108-0500 | Wywóz mieszanek mineralno asfaltowej amochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. poz. zast. | m3 | 1,13 | | |
| 1.6 | KNR 0401 0108-0800 | Wywóz mieszanek mineralno asfaltowej amochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (x20) poz. zast. | m3 | 1,13 | | |
| 1.7 | Analiza własna | Opłata za utylizację mieszanek mineralno asfaltowej | t | 2,80 | | |
| | | Rozdział razem: | | | | |
| | | Wartość VAT [0,0%]: | | | | |
| | | Całkowita wartość rozdziału: | | | | |
| 2 | | UTWARDZENIE TERENU - PARKING | | 1,00 | | |
| 2.8 | Analiza własna | Pomiary geodezyjne | kpl | 1,00 | | |
| 2.9 | KNR 0201 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 104,06 | | |
| 2.10 | KNR 0201 0126-0200 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 104,06 | | |
| 2.11 | KNNR 0006 0101-0200 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 495,34 | | |
| 2.12 | KNR 0401 0108-0500 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. | m3 | 119,88 | | |
| 2.13 | KNR 0401 0108-0800 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (5 km) R,M,S x 5 | m3 | 119,88 | | |
| 2.14 | KNNR 0006 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI | m2 | 495,34 | | |
| 2.15 | KNNR 0006 0104-0300 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (żwir filtracyjny o uziarnieniu 2 - 8 mm) | m2 | 495,34 | | |
| 2.16 | KNNR 0006 0403-0300 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej poz. zast. | m | 82,50 | | |
| 2.17 | KNNR 0006 0109-0200 | Podbudowa betonowa,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 470,59 | | |
| 2.18 | KNNR 0006 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 470,59 | | |
| 2.19 | KNR 0201 0505-0100 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 82,50 | | |
| | | Rozdział razem: | | | | |
| | | Wartość VAT [0,0%]: | | | | |
| | | Całkowita wartość rozdziału: | | | | |
| 3 | | ODWODNIENIE LINIOWE I STUDNIA CHŁONNA | | 1,00 | | |
| 3.20 | KNR 0201 0307-0200 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - grunt kategorii III. | m3 | 1,80 | | |
| 3.21 | KNNR 0006 0105-0200 | Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm R,M,S x2 | m2 | 6,00 | | |
| 3.22 | KNR 0926 0101-0201 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu. Klasa obciążenia B125 | m | 15,62 | | |

| L.p. | Podstawa opisu | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Razem |
|------|----------------------------|---|-------|--------|------------|-------|
| 3.23 | KNR 0926 0101-0101 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu. Klasa obciążenia A15 | m | 15,00 | | |
| 3.24 | KNR 0201 0215-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III (studnia chłonna) | m3 | 14,00 | | |
| 3.25 | KNR 0401 0108-0600 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III | m3 | 15,80 | | |
| 3.26 | KNNR 0004 1411-0200 | Podłoże pod studnię chłonną z materiałów sypkich drobnoziarnistych - podłoże o grubości 50 cm. | m3 | 2,00 | | |
| 3.27 | KNNR 0006 0604-0600 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m,głębokości 3,0 m | szt. | 1,00 | | |
| 3.28 | KNR 0218 0719-0301 | Zabezpieczenie ścian studni chłonnej geowłókniną poz. zast. | m2 | 11,30 | | |
| 3.29 | KNNR 0001 0318-0300 | Obsypywanie studni chłonnej żwirem filtracyjnym dodac żwir | m3 | 10,05 | | |
| 3.30 | KNNR 0001 0408-0100 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kategorii I-II | m3 | 10,05 | | |
| 3.31 | KNR 0201 0505-0100 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 19,00 | | |
| | | Rozdział razem: | | | | |
| | | Wartość VAT [0,0%]: | | | | |
| | | Całkowita wartość rozdziału: | | | | |
| 4 | | ODWODNIENIE PARKINGU | | 1,00 | | |
| 4.32 | KNR 0201 0215-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III (studzienki i kanały z PVC) | m3 | 11,30 | | |
| 4.33 | KNR 0218 0625-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2,00 | | |
| 4.34 | KNRw 0218 0408-0200 | Kanały z rur typu PVC o średnicy 160 mm łączone na wcisk | m | 27,00 | | |
| 4.35 | KNNRw 0004 1411-0300 | Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm. | m3 | 1,08 | | |
| 4.36 | KNNR 0001 0318-0100 | Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 1,5 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III | m3 | 9,44 | | |
| 4.37 | KNNR 0001 0408-0200 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III | m3 | 9,44 | | |
| 4.38 | KNR 0401 0108-0500 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu I i II | m3 | 1,86 | | |
| 4.39 | KNR 0201 0505-0100 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 31,50 | | |
| | | Rozdział razem: | | | | |
| | | Wartość VAT [0,0%]: | | | | |
| | | Całkowita wartość rozdziału: | | | | |
| | | Kosztorys razem: | | | | |
| | | Wartość VAT [0,0%]: | | | | |
| | | Całkowita wartość kosztorysu: | | | | |