

OZN.	SCHÉMA	POPIS	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽ.
K 8		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) BOČNÉ LEMOVANIE ŠTÍTU PULTOVEJ STRECHY - SYSTÉMOVÝ PRVOK STREŠNEJ KRYTINY	-	m´	6,10
K 9		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 3 ks / m´	820	m´	44,14
K 10		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) LEMOVANIE UKONČENIA STREŠNEJ HYDROIZOLÁCIE PRI ZVISLEJ ZATEPLENEJ KONŠTRUKCII Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm	135	m´	20,07
K 11		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) LEMOVANIE UKONČENIA STREŠNEJ HYDROIZOLÁCIE PRI ZVISLEJ NEZATEPLENEJ KONŠTRUKCII Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm	135	m´	9,51
K 12		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE UKONČENIA KZS FASÁDY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 3 ks / m´	205	m´	13,97
K 13		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE UKONČENIA KZS FASÁDY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 3 ks / m´	335	m´	21,19
K 14		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE KRYCEJ STRIEŠKY KOMÍNA Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE ROZMERY STRIEŠKY : cca 1270x2600x100 mm (ŠxDxHR)	-	ks	1
K 15		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 3 ks / m´	820	m´	63,29
K 16		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE PRESTUPU CEZ ATIKOVÉ MURIVO Z POZINKOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm	-	ks	2
K 17		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE HORNEJ HRANY (H.H.) FASÁDNEJ RÍMSY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 3 ks / m´	315	m´	18,10