



Bratislava, 06.10.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 9

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 4 - Modernizácia osvetlenia na výškových stožiaroch**“, ktorá je súčasťou dynamického nákupného systému „Elektromontážne práce“, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 08.03.2021 pod značkou 2021/S 046-114634 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 63/2021 zo dňa 09.03.2021 pod značkou 15054 - MUP, boli dňa 06.10.2021 doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1:

Obstarávateľ uvádza vo výkazoch popis náteru nasledovne:

„Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent“.

Vo vysvetleniach v predchádzajúcich výzvach obstarávateľ požadoval „použiť polyuretánový náterový systém v dvoch vrstvách“. Aj keď aplikácia je rovnaká, rozdiel v cene je podľa použitého materiálu, ale je rozdielna odolnosť náteru pri aplikácii na stožiar do výšky cca 2m nad terénom z dôvodu zvýšených vplyvov korózie (napr. soľ, voda a pod.).

Žiadame obstarávateľa aby jednoznačne určil druh náterového systému, ktorý má uchádzač použiť vzhľadom na vyššie uvedené.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje použiť druh náterového systému podľa výkazu výmer. Využitie ekvivalentného riešenia, ktoré bude dosahovať požadovanú odolnosť v miestach so zvýšeným namáhaním náteru vplyvom vonkajšieho prostredia je prípustné.

Otázka č. 2:

Objekt 02.02 Panónska – Budatínska

Na stožiaroch P0878/135 sa nachádza reklamná informačná tabuľa, na stožiaroch P087/136 sa nachádza dopravná značka. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať.

Doplní obstarávateľ chýbajúce výkony - demontáž a znovumontáž reklamnej informačnej tabule a dopravnej značky do výkazu?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že reklamné tabule budú demontované a uložené do skladu verejného obstarávateľa na Technickej 6. Uchádzač zahrnie potrebné výkony (demontáž reklamných tabulí s odvozom do skladu verejného obstarávateľa na Technickú ul., demontáž a znovumontáž dopravnej značky), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Otázka č. 3:

Objekt 02.03 Račianske Mýto



Na stožiaroch N161/001 sa nachádzajú smerové tabule ulíc. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať. Vo výkaze sa uvádza položka „027 Demontáž výložníka viacramenného 1 ks“. V skutočnosti ide o 6 ks samostatných výložníkov, privarených o teleso stožiaru. Vo výkaze chýba materiál, nový päťramenný výložník, ktorý sa tu má na skrátený stožiar namontovať.

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúce výkony, demontáž a znovumontáž smerových tabúľ?

Opraví obstarávateľ položku 027 Demontáž výložníka viacramenného 1 ks na Demontáž výložníka jednoramenného 6 ks?

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúci materiál – päťramenný výložník?

Odpoveď č. 3:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (demontáž a znovumontáž smerových tabúľ), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

V súvislosti s demontážou viacramenného výložníka verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci položky „Demontáž výložníka viacramenného“ uchádzač zabezpečí demontáž všetkých ramien. Je na zvážení uchádzača, či bude z plošiny zrezávať jednotlivé ramená postupne, alebo uchyť demontovaný celok na žeriav a odreže na požadovanú výšku.

V súvislosti s chýbajúcim 5-ramenným výložníkom vo výkaze výmer verejný obstarávateľ uvádza, že bola doplnená položka č. 046.

Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer v položke 027.

Otázka č. 4:

Objekt 02.04 Trnavské Mýto

Na stožiaroch H264/001, H264/003 sa nachádzajú smerové tabule ulíc a sú na nich ukotvené nejaké káblové vedenia. Na stožiaroch H264/001, H264/004 sa nachádzajú kamery a elektroinštalácia ku nim, napájacie skrine a káblovanie medzi nimi upevnené o stožiar páskovaním. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať, resp. v prípade káblových vedení manipulovať s nimi, meniť polohu ukotvenia káblových prevesov.

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúce výkony, demontáž a znovumontáž smerových tabúľ?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľov káblových vedení súhlas na manipuláciu s káblami a doplní do výkazu chýbajúce výkony, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľa dočasné odstránenie kamier a prislúchajúcej ku nim elektrickej inštalácie, pred čistením a náterom stožiarov?

Odpoveď č. 4:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (demontáž a znovumontáž smerových tabúľ, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi dostatočné podmienky potrebné na úspešnú realizáciu diela.



Otázka č. 5:

Objekt 02.05 Trnavská cesta - Jégeho

Situácia 05 Trnavská - Jégeho, predložená do súťaže, obsahuje v skutočnosti situáciu ku objektu 02.04 Trnavské Mýto. Záujemca tak nemôže porovnať situáciu s opisom predmetu a výkazom ani posúdiť, či výkaz obsahuje všetky výkony potrebné ku vykonaniu diela. Zároveň, po obhliadke križovatky upozorňujeme, že oba výškové osvetľovacie stožiare, ktoré sa tu nachádzajú sú opatrené smerovými tabuľami a na jednom z nich sú ukotvené nejaké káblové vedenia. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich demontovať, resp. v prípade káblových vedení manipulovať s nimi, meniť polohu ukotvenia káblových prevesov.

Doplní obstarávateľ do súťaže situáciu na predmetný objekt?

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúce výkony, demontáž a znovumontáž smerových tabuľ?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľov káblových vedení súhlas na manipuláciu s káblami a doplní do výkazu chýbajúce výkony, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami?

Odpoveď č. 5:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (demontáž a znovumontáž smerových tabuľ, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi dostatočné podmienky potrebné na úspešnú realizáciu diela.

Verejný obstarávateľ doplní situáciu Trnavská – Jégeho.

Otázka č. 6:

Objekt 02.06 Trnavská cesta - Bajkalská

Na stožiare H010/050 sa nachádzajú smerové tabule ulíc a sú na nich ukotvené nejaké káblové vedenia. Na stožiare H010/049 je upevnená dopravná značka. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich demontovať, resp. v prípade káblových vedení manipulovať s nimi, meniť polohu ukotvenia káblových prevesov.

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúce výkony, demontáž a znovumontáž smerových tabuľ a dopravnej značky?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľov káblových vedení súhlas na manipuláciu s káblami a doplní do výkazu chýbajúce výkony, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami?

Odpoveď č. 6:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (demontáž a znovumontáž smerových tabuľ a dopravnej značky, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi dostatočné podmienky potrebné na úspešnú realizáciu diela.



Otázka č. 7:

Objekt 02.07 Trnavská cesta - Tomášikova

Na stožiaroch H263/147, H203/001 (číslovanie podľa situácie) sa nachádzajú smerové tabule ulíc a sú na nich ukotvené prevesy trakčných vedení trolejbusov. Na stožiaroch H263/147 sa nachádza kamera a elektroinštalácia ku nej, napájacie skrine a káblovanie medzi nimi upevnené o stožiar páskovaním, taktiež je na ňom ukotvené nejaké káblové vedenie. Na stožiaroch H203/001 sa nachádza dopravná značka.

Všetky tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať, resp. v prípade káblových vedení a prevesov trakčných vedení trolejbusov manipulovať s nimi, meniť polohu ukotvenia prevesov.

V opise predmetu zákazky sa uvádza číslovanie stožiarov (uvádzajú sa až tri čísla stožiarov), ktoré nekorešponduje s číslovaním podľa situácie. V opise predmetu zákazky a vo výkaze v poznámke sa uvádza skrátenie stožiaru H203/001 o 2,5 m. Tento (kombinovaný) stožiar nie je možné skrátiť o takú dĺžku. Vo výkaze sa uvádzajú tri položky „Očistenie a náter stožiaru... spolu celkom 6 ks.

Doplní obstarávateľ do výkazu chýbajúce výkony, demontáž a znovumontáž smerových tabúl a dopravnej značky?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľov káblových a trakčných vedení súhlas na manipuláciu s ich zariadeniami a doplní do výkazu chýbajúce výkony, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými a trakčnými vedeniami?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľa dočasné odstránenie kamery a prislúchajúcej ku nej elektrickej inštalácie, pred čistením a náterom stožiarov?

Opraví obstarávateľ číslovanie stožiarov v opise predmetu zákazky a výkaze?

Domnievame sa správne, že skrátiť sa má výškový stožiar s číslovaním H263/147 a kombinovaný stožiar H203/001 zostáva v nezmenenej výške?

Opraví obstarávateľ vo výkaze počet položiek „Očistenie a náter“ a počet kusov podľa ním požadovaného množstva?

Odpoveď č. 7:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (demontáž a znovumontáž smerových tabúl a dopravnej značky, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými a trakčnými vedeniami), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi dostatočné podmienky potrebné na úspešnú realizáciu diela.

V opise predmetu zákazky a vo výkaze výmer bolo upravené číslovanie stožiarov a nadbytočné položky 0316 a 0318 boli z výkazu výmer odstránené. Verejný obstarávateľ uvádza, že skrátiť sa má výškový stožiar s číslovaním H263/147 a kombinovaný stožiar H203/001 zostáva v nezmenenej výške.

Otázka č. 8:

Objekt 02.08 Pajštúnska - Jiráskova



Na stožiaroch P085/001, P710/424 sú ukotvené nejaké káblové vedenia. Na stožiaroch P085/001 sa nachádza nejaké zariadenie. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať, resp. v prípade káblových vedení manipulovať s nimi, meniť polohu ukotvenia káblových prevesov.

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľov káblových vedení súhlas na manipuláciu s káblami a doplní do výkazu chýbajúce výkony, úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami?

Zabezpečí obstarávateľ u majiteľa dočasné odstránenie zariadenia zo stožiara P085/001, pred čistením a náterom stožiarov?

Odpoveď č. 8:

Uchádzač zahrnie tieto výkony (úprava ukotvenia a manipulácia s káblovými vedeniami), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi dostatočné podmienky potrebné na úspešnú realizáciu diela.

Otázka č. 9:

Objekt 02.09 Most SNP

Na stožiaroch S203/031, S203/032 sa nachádzajú 4 ks reklamné tabule. Tieto zariadenia budú prekážať pri čistení a náteroch stožiarov a bude potrebné ich dočasne zdemontovať.

Doplní obstarávateľ chýbajúce výkony - demontáž a znovumontáž reklamných tabúl do výkazu?

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že reklamné tabule budú demontované a uložené do skladu verejného obstarávateľa na Technickej 6. Uchádzač zahrnie potrebné výkony (demontáž reklamných tabúl s odvozom do skladu verejného obstarávateľa na Technickú ul.), ako aj všetky ostatné podružné výkony a materiál potrebný na realizáciu diela ako funkčného celku do cenovej kalkulácie v rámci položiek aktuálne uvedených vo výkaze výmer.

Všetky zmeny v opise predmetu zákazky a vo výkaze výmer sú označené žltou farbou. V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ **predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 13.10. do 09:30 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční 13.10. o 09:40 hod. online, prostredníctvom IS Josephine.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Prílohy:

- Súťažné podklady – aktuálne
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – aktuálna
- Príloha č. 1 – Situácia – aktuálna
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer – aktuálna