

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - wymiana opraw 70W HPS - oprawy LED o mocy do 39W 241	kpl.		
			kpl.	241,000	
				RAZEM	241,000
2	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 241	szt		
			szt	241,000	
				RAZEM	241,000
3	KNNR 9 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - wymiana bezpiecznika oprawy 241	szt		
			szt	241,000	
				RAZEM	241,000
4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - nowe przewody wciągane w wysięgnik w rurce osłonowej 241*6	m		
			m	1 446,000	
				RAZEM	1 446,000