

PRZEDMIAR INWESTORSKI 014-00-121

Budowa: Modernizacja ogrodzenia osady Zamrzenica
 Obiekt: Ogrodzenie terenu
 Rodzaj robót: Zamrzenica-Wymiana ogrodzenia
 Lokalizacja: Zamrzenica
 Gm.Lubiewo

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica
 Gm.Lubiewo
 89-510 Bysław

PRZEDMIAR 014-00-121

Strona 1

27-08-2021

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy			
1	10	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych	m ²	160,500
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ogrodzenien wys. 1.50	(6,50+4,00+17,00+35,00+19,50+25,00)*1,50		160,500
1	20	KNR 201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,080
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wycięcie krzaków	(35,00+19,50+25,00)*0,001		0,080
2		CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia			
2	10	KNR 202-18-04-11-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	149,500
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ogrodzenien wys. 1.50	6,50+4,00+40,00+17,00+2,50+35,00+19,50+25,00		149,500
2	30	KNR 223-04-02-03-00	Montaż furtki stalowej 1,0x1,50 m w środku przęsła	szt	1,000

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-121

Budowa: Modernizacja ogrodzenia osady Zamrzenica
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Zamrzenica- Wymiana ogrodzenia
Lokalizacja: Zamrzenica
Gm.Lubiewo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzenica
Gm.Lubiewo
89-510 Bysław

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny I kw 2021
poziom cen robocizny.....	Stawki remon-KUJP I kw 2021
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	19,71
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%
zysk od R+S+Ko.....	19,5%
podatek VAT.....	23,0 %

Wartość robót netto: **32 060,03**
Słownie: **trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt 03/100**
Wartość robót brutto: **39 433,84**
Słownie: **trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy 84/100**

Sporządzający: Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ul. Poczтова 5
89-500 Tuchola

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 27-08-2021

inż. Jan Władcy
Upr. Nr UAN-KZ/110/150/89
konstr.-budow. i projektowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-121

Budowa: Modernizacja ogrodzenia osady Zamrzenica
 Obiekt: Ogrodzenie terenu
 Rodzaj robót: Zamrzenica-Wymiana ogrodzenia
 Lokalizacja: Zamrzenica
 Gm.Lubiewo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzenica
 Gm.Lubiewo
 89-510 Bysław

poziom cen robót..... Cennik robót tradycyjny I kw 2021
 poziom cen robocizny..... Stawki remon-KUJP I kw 2021
 stawka robocizny kalkulacyjnej..... 19,71
 poziom cen materiałów..... Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
 poziom cen sprzętu..... Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
 narzuty kosztów pośrednich od R+S..... 70,0%
 zysk od R+S+Ko..... 19,5%
 podatek VAT..... 23,0 %

KOSZTORYS 014-00-121

Strona I

27-08-2021

SYKAL-002906

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy	2078,36	0,00	0,00	112,54	1533,63	726,29	4 450,82
2	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia	6731,79	12747,09	1045,26	69,52	4760,91	2254,64	27 609,21
OGÓŁEM		8810,15	12747,09	1045,26	182,06	6294,54	2980,93	32 060,03
OGÓŁEM NETTO								32 060,03
Po datek VAT								7 373,81
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23,0 %								39 433,84

inż. Jan Madej
 Upr. Nr UAN-K7 7218/150/89
 konstr.-budow. i projektowe

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-121

Budowa: Modernizacja ogrodzenia osady Zamrzenica
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Zamrzenica-Wymiana ogrodzenia
Lokalizacja: Zamrzenica
Gm.Lubiewo

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica
Gm.Lubiewo
89-510 Bysław

KOSZTORYS 014-00-121

Strona 1

27-08-2021

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy			Razem	4 450,82
1	10	KNR 225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych	m²	160,500	11,43	1 835,27
1	20	KNR 201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,080	32 694,37	2 615,55
2		CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia			Razem	27 609,21
2	10	KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	149,500	176,40	26 371,98
2	30	KNR 223-04-02-03-00 Montaż furtki stalowej 1,0x1,50 m w środku przęsła	szt	1,000	1 237,23	1 237,23
OGÓŁEM KOSZTORYS 014-00-121						32 060,03

inż. Jan Włodaj
Upr. Nr UAB-K-7210/550/29
konstr.-budow. i projektowe