



Opis wykonania robót remontowo-budowlanych

Inwestor: **Nadleśnictwo Zamrzenica 89-510 Bysław**

Przedmiot opracowania: **Wykonanie ogrodzenia osady Zamrzenica 1b (bliźniak)**

Lokalizacja : **Zamrzenica działka nr 60/7 LP**

Zawartość załącznika:

1. strona tytułowa
2. opis usytuowania obiektu/elementów
3. opis techniczny wraz z określeniem rodzaju, zakresu robót budowlanych

Zamrzenica, 27.08.2021 r.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie umowa z Inwestorem
- Bezpośrednie ustalenia z Nadleśniczym
- Mapa z lokalizacją Nadleśnictwa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr 60/7 LP.

3. Opis ogólny

Elementy objęte opracowaniem :

- Ogrodzenie terenu
- Montaż furtki stalowej 1x1,5m
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych

4. Zakres robót :

- a) Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej oparte na drewnianych słupach
- b) Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych
- c) Ogrodzenia z siatki metalowej plecionej ślimakowej, 1,5 m, ocynk, średnica drutu 2,8 mm ($\pm 0,09$ mm), oczko 50x50mm ($\pm 2,8$ mm)
- d) słupki z profilu zamkniętego 40x60x2,5 mm, ocynk o rozstawie 2,5 m w gniazdach cokołów z prefabrykowaną betonową deską dolną
- e) montaż furtki stalowej 1,0x1,5m w środku przęsła

Uwagi końcowe.

1. Wskazana powyżej lokalizacja stanowi tylko przybliżoną lokalizację. Dokładne usytuowanie należy ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.
2. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
3. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
4. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.
5. Materiały wykorzystane do budowy-remontu powinny być wysokiej jakości. Dokładną kolorystykę, rodzaj i parametry należy każdorazowo ustalić z Inwestorem.

Opracował: