

OPIS TECHNICZNY

Do utwardzenia szlaku zrywkowego w oddz. 95 f,g,d przy drodze wywozowej nr 140 leśnictwo Barania .

Utwardzenie szlaku zrywkowego polega na :

- wzdłuż szlaku zrywkowego należy wyremontować brzeg potoku z kamienia łamanego wielkości 20-50 cm na zaprawie cementowej lub betonie .
- szlak zrywkowy należy wyrównać poprzez odspojenie wystających skał ponad nawierzchnię szlaku , - nawierzchnię na całej długości remontu należy wyrównać tłuczniem kamiennym 0-63 mm o grubości 15 cm całość należy zagęścić płytą wibracyjną lub walcem wibracyjnym .
- wykonać górną warstwę z tłucznia kamiennego 0-31.5 mm o grubości 8 cm po zawałowaniu.
- w nawierzchni szlaku zrywkowego należy wykonać wodospusty z dwóch belek z drewna okrągłego o średnicy 18-20 cm połączonych klamrami , rozstaw belek od 10-12 cm, wodospusty należy zamontować pod kątem od 45-60 stopni w kierunku potoku.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na szlaku zrywkowym w oddz. 95 f,g,d leśnictwo Barania.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.

Paweł Cieślak
upr. bud. Nr 448/69 Katowice
w spec. Arch. Konstr. Inżynier.
43-460 Węka, ul. Wyzwolenia 86
Tel. 33 93 37 85