

## **Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch**

Obstarávateľ:	<b>Slovenské národné múzeum</b>
Názov predmetu:	<b>Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu</b>
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	10.02.2022 10:35
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	15.02.2022
Poradové číslo:	55

### **Otázka č. 1**

v súvislosti s dostupnými súťažnými podkladmi sa na Vás obraciame so žiadosťou o ich vysvetlenie nasledovne:

Objekt SO 07.1 Prípojka slaboprúdu:

V technickej správe uvedeného objektu je uvedené v bode 3.1. "Vedenia budú uložené v káblovej ryhe 30,0 x 70,0cm. Nad celou trasou rozvodov bude vo vzdialenosti 0,25m od povrchu uložená výstražná oranžová fólia š. min 0,22m.

Pri vedení pod cestou sa vedenie uloží do chráničiek z PE rúr priemeru 110mm napr. typu FXKVR 110. Hĺbka krytia optických rúr bude minimálne 0,9m od povrchu. Výkop káblovej ryhy bude o rozmere šírka 35 a hĺbka 100 cm.

Spoločné vonkajšie zemné rozvody je nutné riešiť v súlade s normou STN 73 6005, pri križovaní a súbehu dodržiavať predpísané vzdialenosti jednotlivých systémov a inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí. Vonkajšie slaboprúdové káble a rúrky sú bežne uložené v zemnom výkope šírky 30cm až 60 cm (podľa počtu rúr vo výkope), v pieskovom lôžku, s ochrannou a výstražnou fóliou.

Pred realizáciou výkopových prác je nutné presné vytýčenie trás a vedení všetkých dotknutých inžinierskych sietí. Chráničkové trasy musia byť realizované podľa platných STN, hlavne STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a podľa predpisov a noriem pre iné inžinierske siete a zariadenia, podľa pokynov a vyjadrení všetkých dotknutých a oslovených organizácií. Pre vonkajšie trasy je nutné použitie zemných káblov.

Pred začatím zemných prác je nutné presne vytýčiť a vyznačiť trasy všetkých podzemných inžinierskych sietí. V ochranných pásmach inžinierskych sietí je nutné zemné práce vykonávať ručne za dozoru a podľa podmienok správcov sietí."

Otázka: Vo výkaze výmer uvedeného objektu nie sú však uvedené žiadne zemné práce. Doplní príslušné zemné práce verejný obstarávateľ do výkazu výmer? Alebo sú kompletne zemné práce súčasťou iného objektu? Ak áno, ktorého?

### **Odpoveď č. 1:**

Zemné práce pre objekt SO 07.1 sú vykázané v spoločnom výkaze výmer „05,06,07\_Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07“, zahŕňajúcom stavebné objekty SO 05, 06, 07, ktorý má samostatnú záložku vo výkaze výmer (nasleduje po SO 06.4)