



POZNÁMKA:

- Sav-1 až Sav-4 – SANAČNÁ STREŠNÁ VPUŠŤ S NADSTAVCOM, TIESNENIM A KRYCIAM KOŠOM (ako napr. TOPWET SAN)
- NADMUROVANIE ATIKY NA VÝŠKU 250mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVARNÍC HR. 250mm
- LEMOVANIE PRESTUPUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ CEZ STRECHU (MUROVANÉ KOMINY, VETRÁCIE POTRUBIA VZI, ZTI ZHOTOVÍŤ PODĽA STN 73 3610)
- ODVETRAVACIE PLASTOVÉ KOMINKY ZACHOVAŤ, NA EXIST. POTRUBIE PO ODSTRÁNENÍ HLAVICE NASADIŤ NOVÉ PLASTOVÉ ODVETRAVACIE KOMINKY
- MONTÁŽ SVETLIKOV MUSÍ REALIZOVAŤ ŠPECIALIZOVANÁ FIRMA, PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE SVETLIKOV A ZHOTOVENIE REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE
- NA MUROVANÝCH ODVETRAVACÍCH KOMINOKCH ZHOTOVÍŤ NOVÉ OPLECHOVANIE BETÓNOVÝCH KRYCÍCH STREŠOK Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU cca 3m²
- UKONČENIE KRYTINY NA ZVISLEJ STENE PREKRÝŤ KRYCOU LIŠTOU DĽŽKA CELKOM 10,0m
- NA KANALIZAČNÉ POTRUBIE OSADIŤ NOVÉ PLASTOVÉ ODVETRAVACIE HLAVICE

VYPRACOVAL:	ING. J. SEDLAČKOVÁ	STAVBA:	PREŠOV, ZŠ Mirka Nešpora – REKONŠTRUKCIA	STAVOPROJEKT
PROJEKTANT:	ING. J. SEDLAČKOVÁ	OBJEKT:	A – PAVILÓN I.	Str.0.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. J. SEDLAČKOVÁ	ČASŤ:	E – STAVEBNÁ	Jarkovč 31, 080 01 Prešov
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. J. KRASNAY	DIEL:	ASR – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	www.stavoprojekt.sk
		OBSAH:	PÔDORYS STRECHY – nový stav	DÁTUM: 07/2021
				STUPEŇ: P.
				FORMÁT: A4/A4
				Č. ZAK.: 21065
				KÓTY V: mm
				PRÍL. Č.: 12
				MIERKA: 1:100