


Tabuľka miestností					
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stien	Povrchová úprava stropu
1.01	Zasadačka	24,45	Laminát	Omietka	Omietka
1.02	Kancelária	23,51	Laminát	Omietka	Omietka
		47,95 m²			



LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV - FÁZA 2

- SU2.1 SDK PRIEČKA NA CELÚ VÝŠKU 3200 MM, CW 100 JEDNODUCHÉ OPLÁŠTENIE 1xSDK PO STRANÁCH, IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA, PRETMELENIE VYSRAVENIE
- SU2.2 VÝMALBA A VYSRAVENIE STIEN A STROPOV
- SU2.3 DOPLNENIE SOKLA K JESTVUJÚCEJ LAMIN. PODLAHE, VYBRAŤ PODOBNÝ
- SU2.4 MALBA 2x RADIÁTOR VRÁTANE STUPAČIEK, FARBA BIELA
- D2.1 DVERE 800x1970, PRAVÉ, PLNÉ DREVENÉ, POVRCH A ZÁRUBEŇ PODĽA JESTVUJÚCICH DVERÍ, CYLINDRICKÝ ZÁMOK, KOVANIE KLUČKA - KLUČKA

POZNÁMKA

- PRÁCE PRE ELEKTRO SÚ V ROZPOČTE ELEKTRO
- ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ, NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM
- STAVEBNÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY PRED VÝROBOU ZAMERAŤ
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY

AUTOR:	Ing. arch. Jaromír Krobot, Ing. arch. Michal Vacho	DÁTUM:	11/2021	PARÉ Č.:
SPOLUPRÁCA:	Ing. arch. Štefan Kišiday	STUPEŇ:	RPD	
INVESTOR:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – Mestská polícia Gunduličova 10, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	ZÁKAZKA Č.:	21-02_PsT-SAR	
		VYPRACOVAL:	SK	
NÁZOV STAVBY:	Úprava priestorov v budove Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky	FORMÁT:	2x A4	
MIESTO STAVBY:	Gunduličova 10, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	MIERKA:	1:100, 1:50	
		VÝKRES Č.:	A3	

NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys 2.NP - nové konštrukcie