

Názov materiálu	Množstvo Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkom
			/€/	/€/

Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov – suterén a prízemie
Rozvody medicínálnych plynov
Druh plynu: kyslík

Medená trubka 8x1 podľa EN7396	40	m	0,00	0,00
Medená trubka 12x1 podľa EN7396	20	m	0,00	0,00
Medená trubka 18x1 podľa EN7396	15	m	0,00	0,00
Medená trubka 22x1 podľa EN7396	50	m	0,00	0,00
Medená trubka 28x1 podľa EN7396	5	m	0,00	0,00
Tvarovky Cu podľa EN7396	1	kpl	0,00	0,00
Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	466	g	0,00	0,00
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	5	ks	0,00	0,00
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane požiarnej upchávky	7	ks	0,00	0,00
Gul'ový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	1	ks	0,00	0,00
Gul'ový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	2	ks	0,00	0,00
Ventil uzatvárací fľašový UVR vrátane redukcie na manometer	2	ks	0,00	0,00
Redukčná skríňa - menovitý výkon 150 Nm ³ /h RV 2,5MPa / 400 kPa, PV 600 kPa podľa EN7396	2	ks	0,00	0,00
Napojenie na existujúci rozvod	1	ks	0,00	0,00
Lekársky panel na omietku podľa EN7396	9	ks	0,00	0,00
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	130	m tr.	0,00	0,00
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	130	m tr.	0,00	0,00
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	130	m tr.	0,00	0,00
Úseková tlaková skúška podľa EN7396	2	ks	0,00	0,00
Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	1	ks	0,00	0,00
Cena celkom /€/				0,00
Ventilová krabica				
Vent. krabica pod omietku - O G3/4"-1x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-1x kontrolný manometer-1x, čidlo klinického alarmu-1x podľa EN7396	1	ks	0,00	0,00
Cena celkom /€/				0,00

Názov materiálu	Množstvo Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkom
			/€/	/€/
Alarmový systém				
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 1 miesto vrátane zdroja, podľa EN7396	1	ks	0,00	0,00
Cena celkom /€/				0,00
Konzole a príchytý materiál				
Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek	1	kpl	0,00	0,00
Cena celkom /€/				0,00
Ostatné				
Požiarna upchávka	5	ks	0,00	0,00
Zahájenie a vedenie stavby	1	kpl	0,00	0,00
Ukončenie a odovzdanie stavby				
Presun materiálu, vnútrostavenskú preprava	1	kpl	0,00	0,00
Skúšky a revízie EN7396	6	HZS	0,00	0,00
Cena celkom /€/				0,00

CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/

0,00