

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkółce Leśnej Żarczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		FOTOVOLTAIKA		
1	KNR 7-08 0701/01	Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednofazowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - ANALOGIA FOTOWOLTAIKA	kpl	1,000
2	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50kg - analogia konstrukcje wsporcze instalacje fotowoltaiczne	kpl	1,000
3	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,160
4	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 0.9*0.3*160	m3	43,200
			razem m3	43,200
5	KNNR 5 0707/03	Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - kabel YAKY 4x35mm2	m	160,000
6	KNR 2-01 0308/02	Wykopy w gruncie kategorii III-IV z podnoszeniem urobku żurawiem samochodowym 5-6t w pojemnikach i wyładowaniem na odkład 0.8*0.3*2	m3	0,480
			razem m3	0,480
7	KSNR 1 0210/05	Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV	m3	43,200
8	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -inwentaryzacja powykonawcza	km	0,160