



Výpis nosných prvkov krovu							
Označenie	Popis prvku	š/m	v/m	dl/m/ks	počet ks	dl/celkom	objem
K.01	Krokva 1	0.10 bm	0.20 bm	6.50 bm	12ks	213.00 bm	4.30 m3
K.02	Krokva 2			7.50 bm	18ks		
K.03	Krokva 3	0.14 bm	0.24 bm	7.00 bm	26ks	182.00 bm	6.10 m3
K.04	Úžľabná krokva	0.20 bm	0.24 bm	10.50 bm	1ks	10.50 bm	0.50 m3
K.05	Klieština 1	0.06 bm	0.18 bm	4.00 bm	22ks	133.00 bm	1.50 m3
K.06	Klieština 2			3.00 bm	15ks		
K.07	Pomúrnica 1	0.16 bm	0.16 bm	6.00 bm	7ks	87.50 bm	2.20 m3
K.08	Pomúrnica 2			6.50 bm	7ks		
Celkov objem nosných prvkov krovu							14.60m3

Celkový objem nosného reziva krovu objektu (trieda C22) je 14,60 m3.  
Uvedené dĺžky obsahujú cca 10% rezervu.

POZN:  
Nenosné časti strešného plášťa sú zahrnuté v skladbe zateplenia krovu R1.

Pozn.: Všetky konštrukcie krovu sú riešené ako navrhované.			
±0,000 = 210,90			
STAVBA		ZHOTOVITEĽ	
Rekonštrukcia nočľahárne a nízkoprahového denného centra		<div>TEKT</div> <div>S.R.O.</div>	
INVESTOR		Architekt Michal Vojtek	
Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín			
STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT	OBEC Trenčín	ZODP. PROJEKTANT Ing.arch. MICHAL VOJTEK
STAV. OBJEKT	S0201 NOČLAHÁREŇ A NDC	KAT. ÚZEMIE Trenčín	VYPRACOVAL Ing.arch. MICHAL VOJTEK
ČASŤ	1.1 ASR, 1.1.2 NAVRHOVANÝ STAV	PARC. ČÍSLO 149/1, 149/2	KRESLIL Ing.arch. MICHAL VOJTEK
OBSAH/MIERKA		Č. ZÁKAZKY	
KROV (1:50)		ZOD 01-08-18	
		VERZIA	
		FINAL	
		DÁTUM TLAČE	
		15-01-2019	

PARÉ Č.

VÝKR Č.

1.12.04