




PÔDORYS
M 1:250




REZ
M 1:20



- A**
- NOVÁ UMEĽÁ TRÁVA FUTBALOVÁ 50mm
 - FIFA QUALITY
 - EXISTUJÚCE VRSTVY - ODHAD
 - UMEĽÁ TRÁVA 20mm
 - ŠTRKODRVA fr. 0-4mm 30mm
 - ŠTRKODRVA fr. 16-32mm 100mm
 - ŠTRKODRVA fr. 32-63mm 150mm

 PÁTKY PRE RUGBY, (ČIAROVANIE PRE RUGBY BUDE REALIZOVANÉ NÁSTREKOM PRED STRETNUTÍM)

 OBNOVOVANÉ FUTBALOVÉ IHRISKO
PLOCHA UMELEJ TRÁVY 6943 m²
DĹŽKA ČIAR - biele hr.120mm 620 m
HRACIA PLOCHA IHRISKA 99,84x60,84 m

ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk Sídlo: IČ: 574 60 13, Bystrička		STAVEBNÉ ÚPRÁVY IHRISKA S UMELOU TRÁVOU V AREáli FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, M.Č. PODBREZINY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE	
Autor: Ing. V. Kmet		Stavebník: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 L. Mikuláš		Stupeň PD: ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V. Kmet		Miesto stavby: Mesto Liptovský Mikuláš		Projekt stavby: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU	
Zodpovedný projektant: Ing. V. Kmet		Stavebný objekt: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU		Dátum: 03/21	
Vypracoval: Bc. A. Mišáňová		Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA		Formát: 4x4	
		PÔDORYS		Mierka: 1:250	
				Číslo výkresu: A1	