VÝKRES VÝSTUŽE ŽB RÁMU R1 - 2xSTLP+1xTRÁM

M 1:20



REZ A-A

M 1:10





5 2ØB500B8, dl.900mm,
ā250mm, KS=18

REZ B-B

M 1:10





6 2ØB500B8, dl.1100mm,
ā100/200mm, KS=75

ŠPECIFIKÁCIA BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

ŽB RÁM R1 - 2xSTĹP+1xTRÁM

Číslo položky	Priemer výstuže Φ [mm]	Dĺžka 1 kus [mm]	Počet kusov	Celková dĺžka položky [m] ØR 12	ØR 14	ØR 8
1	12	2000	8	16,00		
2	12	1700	8	13,60		
3	14	10730	5		53,65	
4	14	10600	4		42,40	
5	8	900	18			16,2
6	8	1100	75			82,5
7	12	2200	8	17,60		
Dĺžka jednotlivých profilov [m]				47,20	96,05	98,70
Hmotnosť 1m prúta [kg/m']				0,888	1,208	0,395
Hmotnosť bez stratného [kg]				41,91	116,03	38,99
Hmotnosť stratného 10% [kg]				4,19	11,60	3,90
Hmotnosť spolu [kg]				46,10	127,63	42,89
ŽB RÁM R1 - 2xSTĹP+1xTRÁM Σ				216,623 kg		

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN: STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl0,4 - Dmax 32 - S3

- PEVNOSTNÉ A PRETVÁRNE CHAR. BETÓNOV PODLA TAB. 3.1 - STN EN 1992-1-1+A1: 2015

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B500B (R - 10505.9)

KONŠTRUKČNÉ INFORMÁCIE: KRYTIE 35mm

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:
Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. MARTIN KALINA

OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE — OKRES: KEŽMAROK

INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 01 – ČOV II. ETAPA – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

1.2 Statické riešenie

VÝKRES VÝSTUŽE ŽB RÁMU R1 – 2xSTLP+1xTRÁM

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	4xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037-21
MIERKA	1:20
ČÍS. VÝKR.	01

PROJEKTANT
Ing. Rastislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.