PÔDORYS na kóte ±0,000
M 1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍS. MIES.	UČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA	VETRANIE
1.01	MIESTNOSŤ DÚCHADIEL	20,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	PODHLAD	I. ETAPA	
1.02	MIESTNOSŤ OBSLUHY	9,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	PODHLAD	I. ETAPA	
1.03	WC	3,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	PODHLAD	I. ETAPA	
1.04	TECHNICKÝ PRIESTOR	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	PODHLAD	I. ETAPA	
1.05	MIESTNOSŤ KALOVÉHO HOSPOD.	47,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	TENKOVRSTV. OMIETKA	KNAUF AQUAPANEL	OLEJOVÝ NÁTER v=1500mm	
CELKOVÁ PLOCHA 1.NP		84,14					

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ KOMUNIKAČNÁ PLOCHA
- JESTVUJÚCA OCELOVÁ LÁVKA
- MURIVO hr. 300 mm Z TVAROVIEK YTONG STATIK 300 PD, ROZMEROV 300x249x499mm.
- ODKVAPOVÝ CHODNÍK Z TRIEDENÉHO ŠTRKU – plocha: 9,0m²
- CESTNÝ BETÓN hr.180mm – RIEŠI OBJEKT SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STLP Z DEB. TVÁRNIC PREMAC DTP 30 + VÝSTUŽ A BET. ZÁLIEVKA
- VÝPLŇ DILATÁCIE, STYRODUR hr.50mm

POZNÁMKA:

1. PRED VYBÚRANÍM DVERNÉHO OTVORU V STENE SA OSADIA PREDPÄTÉ KERAMICKÉ PREKLADY NAD PREDPOKLADANÝ VYBÚRANÝ OTVOR.
2. PÔVODNÝ NÁTER FASÁDY BUDOVY ČOV OŠKRÁBAŤ, OBIŤ ODÚVAJÚCE ČASTI OMIETKY, VYSPRAVIŤ OPADANÉ ČASTI VÁPENNOU OMIETKOU, NAPENETROVAŤ A NÁSLEDNE PRESIEŤKOVAŤ.
   PO PRESIEŤKOVANÍ ZHOTOVIŤ FASÁDNU SILIKÓNOVÚ OMIETKU.
   PLOCHA REKONŠTRUOVANEJ FASÁDY: cca 82,0m².
3. OCELOVÉ MREŽE BOČNÝCH DVERÍ 2,0x1,2m DEMONTOVAŤ A OPÄTOVNE NAMONTOVAŤ PO OPRAVE FASÁDY + NOVÝ NÁTER MREŽE.
4. OCELOVÉ MREŽE DVOCH OKIEN ROZMERU 1,5 x 1,5 m DEMONTOVAŤ A OPÄTOVNE NAMONTOVAŤ PO OPRAVE FASÁDY + NOVÝ NÁTER MREŽE.
5. OCELOVÉ MREŽE OKNA ROZMERU 0,9 x 0,9 m DEMONTOVAŤ A OPÄTOVNE NAMONTOVAŤ PO OPRAVE FASÁDY + NOVÝ NÁTER MREŽE.
6. OCELOVÉ ŠACHTOVÉ POKLOPY ZDVIHNÚŤ NA NOVÚ VÝŠKOVU ÚROVEŇ PODLAHY – 5ks

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MARTIN KALINA	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. MARTIN KALINA	
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK		
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce				

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 01 – ČOV II. ETAPA – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

1.1 Architektonické a stavebné riešenie

PÔDORYS NA KÓTE ±0,000

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	6xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037–21
MIERKA	1:50
ČÍS. VÝKR.	04

ZHOTOVITEL:
PROJEKTANT
Ing. Rastislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.