3/N/PE AC 400/230V, 50Hz/TN-S
OCHRANA SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA
2 DC 24V
OCHRANA MALÝM
NAPÄTÍM SELV



LEGENDA TECH. PRIESTOROV

NO	-	NÁPUSTNÝ OBJEKT / v II.etape sa ruší/
ANnn	-	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ - NITRIFIKÁCIA
ANdn	-	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ - DENITRIFIKÁCIA
DN	-	DOSADZOVACIA NÁDRŽ
ASK	-	AERÓBNA STABILIZÁCIA KALU
KJ	-	KALOJEM
PK	-	PREČERPÁVACIA KOMORA
MP	-	MECHANICKÉ PREDČISTENIE
P1a , P1b	-	ČERPADLÁ ABS TYP AS 0840.118 S12/2D 1,2kW 3,29A
PMa , PMb	-	MIEŠADLÁ EMU TR21145-4/11 S10 1,3kW, 3,3A
DKa , DKb	-	DÚCHADLÁ ARZEN DELTA BLOWER GM4S 7,5kW
MZ	-	MAGMETICKO INDUKČNÉ MERNÉ ZARIADENIE KROHNE OPTIFLUX 2 000 F

Elektrotechnik špecialista projektant elektrických zariadení 029/3/2017-EZ-P-E1-A,B Jozef Čuban

VONKAJŠIE VPLYVY:

SÚ STANOVENÉ V PROTOKOLE, KTORÝ JE SÚČASŤOU TEXTOVEJ ČASTI

POZNÁMKA:

INŠTALÁCIA SA UROBÍ KÁBLAMI CYKY ULOŽENÝMI V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE V MARS ŽĽABOCH
KÁBLE K JEDNOTLIVÝM ZARIADENIAM BUDÚ ULOŽENÉ V PEVNÝCH A OHYBNÝCH PANCIEROVÝCH RÚRKACH Z PLASTU,
VŠETKY VODIVÉ ČASTI ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A VODIVÉ ČASTI KONŠTRUKCIÍ V ICH DOSAHU SA VODIVO POSPÁJAJÚ
VODIČOM CY6 A SPOJA SA S HOP RIEŠENOU V STAVEBNEJ ČASTI.

KRESLIL	ČUBAN				
PROJEKTANT	ČUBAN		INVESTOR	OBEC HUNCOVCE	
ZODP.PROJEKTANT	ČUBAN		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
OBJEKT, PS	PS 05 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU		MIERKA	1:75	DÁTUM 05/2021
NÁZOV			LIST / LISTOV	1/1	FORMÁT 2 x A4
ČOV HUNCOVCE - II. ETAPA			ZÁKAZKA č. / VÝKRES č.		VYHOTOVENIE
SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE			030521/E13		2