VÝKRES VÝSTUŽE ŽB STIEN ST, ST1

(STENY NÁDRŽE)

M 1:20



REZ A-A,B-B



REZ C-C







ŠPECIFIKÁCIA BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

	Číslo položky	Priemer výstuže Φ [mm]	Dĺžka 1 kus [mm]	Počet kusov	Celková dĺžka položky [m] Trieda ocele:	B500B
					14	16
ŽB STENY ST, ST1	1	14	2400	68	163,20	
	2	14	1800	68	122,40	
	3	14	4500	68	306,00	
	4	14	6080	34	206,72	
	5	14	9500	68	646,00	
	6	16	6000	202		1212,00
	7	16	4200	150		630,00
	Dĺžka jednotlivých profilov [m]				1444,32	1842,00
	Hmotnosť 1m prúta [kg/m']				1,208	1,578
	Hmotnosť bez straťného [kg]				1744,74	2906,68
	Hmotnosť straťného 10% [kg]				174,47	290,67
	Hmotnosť spolu [kg]				1919,21	3197,35
	ŽB STENY ST, ST1 Σ				5116,562 kg	

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN: STN EN 206-1 - C35/45 - XC2,XD2,XF3,XA3(SK) - Cl0,4 - Dmax 32 - S3 - STENY, DOSKY
STN EN 206-1 - C16/20 - X0(SK) - Cl1,0 - Dmax 16 - S3 - PODKLADNÝ BETÓN

- PEVNOSTNÉ A PRETVÁRNE CHAR. BETÓNOV PODĽA TAB. 3.1 - STN EN 1992-1-1+A1: 2015

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B500B (R - 10505.9)

KONŠTRUKČNÉ INFORMÁCIE: KRYTIE 50mm

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:
Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. MARTIN KALINA

OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE — OKRES: KEŽMAROK

INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 02 – ČOV II. ETAPA – NÁDRŽE

1.2 Statické riešenie

VÝKRES VÝSTUŽE ŽB STIEN ST, ST1

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	10xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037-21
MIERKA	1:20
ČÍS. VÝKR.	06

PROJEKTANT
Ing. Rastislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.