

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO

EČO

Miesto

Vajanského 1551/1, 949
01 Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

15. 2. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	36 620,50	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	75 494,36	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 399,09	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	13 813,96	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 072,09					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148 400,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	148 400,00
24	DPH 20,00 % z 148 400,00	29 680,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	178 080,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15.2.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského	148 400,00	29 680,00	178 080,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	103 164,16	20 632,83	123 796,99
01	Zateplenie obovodového plášťa	91 939,93	18 387,99	110 327,92
01	Elektroinštalácia	11 224,23	2 244,85	13 469,08
02	Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)	20 201,78	4 040,36	24 242,14
03	Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov	25 034,06	5 006,81	30 040,87

Celkom

148 400,00

29 680,00

178 080,00


KAMA
Hydroizol, s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO

Názov objektu

Zateplenie obvodového plášťa

EČO

Miesto

Vajanského 1551/1, 949
01 Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

15.02.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	30 515,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	53 592,77	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 864,51	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	11 119,02	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 072,09					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		103 164,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		103 164,16
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 103 164,16		20 632,83
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		123 796,99
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KAMA
Hydroizol, s.r.o.

013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122

IČ DPH: SK2022526484

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO

Názov objektu

Zateplenie obvodového plášťa

EČO

Názov časti

Zateplenie obvodového plášťa

Miesto

Vajanského 1551/1, 949
01 Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

15.02.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	30 515,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	42 368,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 864,51	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	11 119,02	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 072,09					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		91 939,93	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

KAMA
Hydroizol, s.r.o.

013 02 Gbeľany 40

IČO: 43 962 122

IČ DPH: SK2022526484

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	91 939,93
24	DPH 20,00 % z 91 939,93	18 387,99
25	Cena s DPH (r. 23-24)	110 327,92

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

72 884,31

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

58 227,93

1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	465,181	1,80	837,33
2	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	103,103	1,90	195,90
3	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103	9,10	938,24
4	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211	1,50	2 040,32
5	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108	1,50	1 885,66
6	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108	9,30	11 691,10
7	625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134	20,50	187,25
8	625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092	30,00	21 452,76
9	625250313.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	119,657	19,00	2 273,48
10	625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370	36,65	1 113,06
11	625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, -Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164	42,30	218,44
12	625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969	30,00	2 819,07
13	625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753	47,50	12 243,27
14	625250762.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,771	26,00	332,05

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 343,45

15	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	1,50	2 658,10
16	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136	0,40	1 417,65
17	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	0,60	1 063,24
18	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068	0,50	886,03
19	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068	0,30	531,62
20	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	696,441	3,00	2 089,32
21	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252	2,75	800,94
22	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864	2,40	1 334,07
23	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	26,500	6,00	159,00
24	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,232	50,00	61,60
25	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,696	5,00	18,48

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,232	35,00	43,12
27	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,640	1,50	36,96
28	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,232	30,00	36,96
29	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,320	10,00	123,20
30	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,232	12,50	15,40
31	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,232	55,00	67,76

99

Presun hmôt HSV

3 312,93

32	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,701	27,00	3 312,93
----	-------------	---	---	---------	-------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

17 983,53

764

Konštrukcie klampiarske

11 937,19

33	764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880	25,10	122,49
34	764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000	25,00	1 125,00
35	764359386.S	N20_Montáž zberného kotlíka povodného, spec vid PD	ks	2,000	8,50	17,00
36	764359431.S1	K5a_Kotlík štvorhranný z hliníkového farebného plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x250 mm, hr. 1,8 mm	ks	4,000	35,00	140,00
37	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	2,00	12,00
38	764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040	22,00	396,88
39	764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750	25,10	1 549,93
40	764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462	25,50	5 392,28
41	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252	2,50	728,13
42	764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200	74,45	163,79
43	764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680	500,00	1 340,00
44	764451804.S	N20_Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	1,50	24,00
45	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000	2,00	90,00
46	764459131.S1	N20_Spätná montáž zvodových rúr pôvodných, spec vid PD	m	16,000	10,00	160,00
47	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,615	6,00	675,69

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 170,00

48	767330257.S1	N12_Demontáž a spätná montáž s úpravou rozmerov, mat. prevedením, spec vid PD	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
49	767833100.S1	Montáž pôvodného rebríka do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,000	55,00	770,00
50	767833611.S1	N05_Predĺženie rebríka + kotvenie	m	0,600	450,00	270,00
51	631260001145.S1	Predĺženie rebríka dl. 600 mm, spec vid PD	ks	1,000	605,00	605,00
52	767834102.S1	Montáž pôvodného ochranného koša zváraním	m	12,000	55,00	660,00
53	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	14,000	5,00	70,00
54	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,750	20,00	695,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

1 336,00

55	769035078.S	N07_Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	5,00	5,00
56	429720204200.S1	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm	ks	1,000	6,60	6,60
57	769035096.S	N07_Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	5,00	10,00
58	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	2,000	9,90	19,80
59	769060230.S1	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	5,000	150,00	750,00
60	769082790.S	N07_Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	1,000	0,80	0,80
61	769082815.S	N07_Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm, -0,00105 t	ks	2,000	0,80	1,60
62	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	5,000	55,00	275,00
63	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10,688	25,00	267,20

783

Nátery

540,34

64	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461	3,00	157,38
65	783222100.S	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461	5,30	278,04
66	783226100.S	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461	2,00	104,92

M

Práce a dodávky M

1 072,09

21-M

Elektromontáže

69,00

67	210201923.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	3,000	15,00	45,00
68	210964314.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia	ks	3,000	8,00	24,00

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

1 003,09

69	220320343.S1	N09_Osadenie informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	60,00	360,00
70	220320343.S2	N09_Demontáž informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	30,00	180,00
71	220320926.S1	N10_Demont. a spätná montáž rozvodov, spec vid PD	ks	1,000	463,09	463,09

POZ

POZNÁMKY

0,00

72	POZNAMKA_2	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	------------	--	--	-------	------	------

Poznámka k položke: Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

KAMA
Hydroizol. s.r.o.
013 02/Gbefany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

Celkom

91 939,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Názov objektu

Zateplenie obvodového plášťa

Názov časti

Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Vajanského 1551/1, 949
01 Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Rozpočet číslo

Dňa

15.02.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 224,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 224,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



013 02 Gbeľany 40

IČO: 43 962 122

IČ DPH: SK202252643

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 224,23
24	DPH 20,00 % z 11 224,23	2 244,85
25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 469,08

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

7 074,23

1	Pol1	Zúžená zachytávacia tyč 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (napr. OBO Bettermann)	ks	18,000	40,15	722,70
2	Pol2	Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	54,45	108,90
3	Pol3	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)	ks	100,000	1,36	136,00
4	Pol4	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu, vrátane číselného štítku, NEREZOVÁ (napr. OBO Bettermann)	ks	5,000	29,23	146,15
5	Pol5	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	43,16	345,28
6	Pol6	Pripájacia príchytka 287 (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	0,84	6,72
7	Pol7	Univerzálna príchytka 324 S-FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	1,44	11,52
8	Pol8	Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	1,91	15,28
9	Pol9	Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (napr. OBO Bettermann)	ks	10,000	2,44	24,40
10	Pol10	Podpery pre vodič RD 8-PVC do zateplenia - rýchlospojka 249 8-10 ST-OT, protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	225,000	1,16	261,00
11	Pol11	Protikoročná ochrana 356 50, 25 spojov (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	7,90	15,80
12	Pol12	Príložka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettermann)	ks	35,000	0,33	11,55
13	Pol13	Protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	70,000	0,39	27,30
14	Pol14	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORLÁVÉ PODKLADY (napr. OBO Bettermann)	m	475,000	2,62	1 244,50
15	Pol15	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 55 M8, zvislé uloženie, PA (napr. OBO Bettermann)	m	8,000	0,73	5,84
16	Pol16	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 35 VA M6, zvislé uloženie, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	90,000	1,98	178,20
17	Pol17	vodič RD 8PVC, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (napr. OBO Bettermann)	m	135,000	4,51	608,85
18	Pol18	Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	40,000	3,53	141,20
19	Pol19	Svorka spájacia/krížová 253 8-10 V4A, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	45,000	6,20	279,00
20	Pol20	Rúrkový uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1,5m, nadstaviteľný, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	26,000	18,26	474,76
21	Pol21	Pripojovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO Bettermann)	ks	13,000	6,36	82,68
22	Pol22	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT (napr. OBO Bettermann)	m	15,000	9,91	148,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	Pol23	Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi, priemer 10mm, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	270,000	6,49	1 752,30
24	Pol24	Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (napr. OBO Bettermann)	m	65,000	5,01	325,65

D2

HZS , Ostatné

4 150,00

25	Pol25	Nepredvídané práce	kpl	1,000	500,00	500,00
26	Pol26	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	100,000	5,00	500,00
27	Pol27	Murárska výpomoc	kpl	1,000	250,00	250,00
28	Pol28	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	300,00	300,00
29	Pol29	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	10,00	100,00
30	Pol30	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	700,00	700,00
31	Pol31	Plošina/lešenie	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

Poznámka k položke: Poznámky: Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky. Existujúce podpory, ktoré nevykazujú poškodenie je možné použiť po doplnení navyšovacieho nadstavca do celkovej výšky 100 mm.

Celkom

11 224,23

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Názov objektu

Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

JKSO

EČO

Miesto

Vajanského 1551/1, 949
01 Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Rozpočet číslo

Dňa

15.02.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	580,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 132,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13 834,48	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 653,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 201,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant										

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 201,78
24	DPH 20,00 % z 20 201,78	4 040,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 242,14

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 713,46

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 237,92

1	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253	2,00	124,51
2	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	100,310	6,05	606,88
3	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	22,560	5,50	124,08
4	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biely	m	23,688	14,52	343,95
5	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	1,000	38,50	38,50

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 449,30

6	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704	5,00	373,52
7	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	135,000	2,50	337,50
8	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	62,253	20,00	1 245,06
9	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,105	30,00	153,15
10	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,315	5,00	76,58
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,105	35,00	178,68
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,100	1,50	153,15
13	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,105	30,00	153,15
14	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,050	10,00	510,50
15	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,105	12,50	63,81
16	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,105	40,00	204,20

99

Presun hmôt HSV

26,24

17	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,972	27,00	26,24
----	-------------	---	---	-------	-------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

15 488,32

766

Konštrukcie stolárske

15 352,25

18	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,310	13,20	1 324,09
19	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	105,326	2,88	303,34
20	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	105,326	2,88	303,34

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	611410000100.S1	O01_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	944,28	944,28
22	611410000100.S2	O02_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2145x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	815,16	815,16
23	611410000100.S3	O03_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 3130x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 992,12	1 992,12
24	611410000100.S4	O04_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3120x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 343,04	1 343,04
25	611410000100.S5	O05_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 3120x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 455,24	1 455,24
26	611410000100.S6	O06_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 2510x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 466,40	1 466,40
27	611410000100.S7	O07_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 2520x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 099,92	1 099,92
28	611410000100.S8	O08_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 2520x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 210,20	1 210,20
29	611410000100.S9	O09_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3195x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 378,32	1 378,32
30	611410000100.10	O10_Plastové okno štvordielne 2x pevné 2x OS, vxš 3190x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 489,92	1 489,92
31	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	151,254	1,50	226,88

784

Maľby

136,07

32	784453951,1	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad ostenia	m2	27,214	5,00	136,07
----	-------------	---	----	--------	------	--------

POZ

POZNÁMKY

0,00

33	POZNAMKA_2	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	------------	---	--	-------	------	------

Poznámka k položke: Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Celkom

20 201,78

KAMA
Hydroizol. s.r.o.
013 02 Gbel'any 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského	JKSO	
Názov objektu	Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov	EČO	
		Miesto	Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	15.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 524,11	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 768,75	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	700,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 041,10	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 034,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



013 02 Gbeľany 40

IČO: 43 962 122

IČ DPH: SK2022526484

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 034,06
24	DPH 20,00 % z 25 034,06	5 006,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 040,87

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt: Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

23 292,86

1 Zemné práce 7 756,79

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908	5,00	449,54
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841	20,00	416,82
3	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655	15,00	219,83
4	114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m2	12,180	5,00	60,90
5	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	96,309	28,00	2 696,65
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545	1,40	674,16
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933	8,00	207,46
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660	0,35	181,53
9	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933	18,00	466,79
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933	1,80	46,68
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679	30,00	1 400,37
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376	9,00	633,38
13	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584	2,20	302,68

2 Zakladanie 250,09

14	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841	12,00	250,09
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

5 Komunikácie 3 251,90

15	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463	6,50	939,01
16	564752111.S1	SP1_Kryt z riečného štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	89,908	12,00	1 078,90
17	576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655	45,00	659,48
18	581114113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841	18,80	391,81
19	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180	15,00	182,70

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 407,59

20	625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678	43,60	3 779,16
21	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	21,670	29,00	628,43

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 759,64

22	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	179,815	8,16	1 467,29
----	-------------	---	---	---------	------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	181,613	2,02	366,86
24	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,825	8,00	214,60
25	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	37,135	15,00	557,03
26	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678	2,30	199,36
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,728	35,00	760,48
28	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,560	2,50	1 086,40
29	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,728	30,00	651,84
30	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,280	1,50	325,92
31	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,728	17,00	369,38
32	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,728	35,00	760,48

99

Presun hmôt HSV**866,85**

33	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,982	8,50	866,85
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV**Práce a dodávky PSV****1 741,20****711****Izolácie proti vode a vlhkosti****1 741,20**

34	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012	8,50	773,60
35	628420000500.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie	m2	104,664	5,76	602,86
36	711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilahla asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012	1,20	109,21
37	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	1 430,00	97,24
38	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,829	10,00	158,29

POZ**POZNÁMKY****0,00**

39	POZNAMKA_2	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00
----	------------	---	--	-------	------	------

Poznámka k položke: Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Celkom**25 034,06**

KAMA
Hydroizol. s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484