

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0031
Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

JKSO:
Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

KS:
Dátum: 14. 1. 2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVOMAL, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 932,86
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	158 932,86	31 786,57
Cena s DPH v EUR			190 719,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
924 01 Galanta
IČO: 53 070 589, IČ DPH: SK2121265718
-13-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0031

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 14. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		158 932,86	190 719,43
01	Zateplenie obovodového plášťa	125 263,65	150 316,38
01/1	Zateplenie obovodového plášťa	101 078,96	121 294,75
01/2	Elektroinštalácia	24 184,69	29 021,63
02	Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)	14 040,77	16 848,92
03	Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov	19 628,44	23 554,13

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
924 01 Galanta
IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121285718
-13-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obovodového plášťa

Časť:

01/1 - Zateplenie obovodového plášťa

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

14. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

101 078,96

HSV - Práce a dodávky HSV	81 793,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 655,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 905,84
99 - Presun hmôt HSV	4 231,96
PSV - Práce a dodávky PSV	18 647,75
764 - Konštrukcie klampiarske	16 034,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 403,34
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	691,14
783 - Nátery	518,32
M - Práce a dodávky M	637,43
21-M - Elektromontáže	56,19
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	581,24
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyč	0,00

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
924 01 Galanta
IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121205718
-13-

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
 Objekt: 01 - Zateplenie obovodového plášťa
 Časť: 01/1 - Zateplenie obovodového plášťa

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: STAVOMAL, s.r.o.

Dátum: 14. 1. 2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

101 078,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 793,78	
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					57 655,98	
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	465,181	1,47	683,82	
2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	103,103	1,91	196,93	
3	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	103,103	11,16	1 150,63	
4	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	1 360,211	1,67	2 271,55	
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 257,108	1,95	2 451,36	
6	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 257,108	11,16	14 029,33	
7	K	625250203.S	F8_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,134	19,05	174,00	
8	K	625250216.S	F1_Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	715,092	27,02	19 321,79	
9	K	625250313.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	119,657	18,80	2 249,55	
10	K	625250552.S1	F3_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	30,370	40,27	1 223,00	
11	K	625250556.S1	F4_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, -Lepiaca vrstva na báze PUR vhodná na lepenie k asfaltovej HI	m2	5,164	45,97	237,39	
12	K	625250703.S	F7_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,969	23,86	2 242,10	
13	K	625250712.S	F2_Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	257,753	43,29	11 158,13	
14	K	625250762.S	F6_Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,771	20,86	266,40	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					19 905,84	
15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	2,07	3 668,18	
16	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 544,136	1,42	5 032,67	
17	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 772,068	1,34	2 374,57	
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 772,068	1,41	2 498,62	
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 772,068	0,62	1 098,68	
20	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	696,441	4,18	2 911,12	
21	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	291,252	2,72	792,21	
22	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	555,864	2,13	1 183,99	
23	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	26,500	8,00	212,00	
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,232	10,72	13,21	
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,696	7,51	27,76	
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,232	13,88	17,10	
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,640	0,38	9,36	
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,232	10,81	13,32	
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,320	1,22	15,03	
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,232	4,86	5,99	
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,232			
D	99	Presun hmôt HSV						

STAVOMAL, s.r.o.
 Z. Kodalya 779/9
 924 01 Galanta
 IČO: 53 070 569 / IČ DPH: SK2121265710
 13-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,701	34,49	4 231,96	
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 647,75	
D 764			Konštrukcie klampiarske				16 034,95	
33	K	764321860.S1	Demontáž oplechovania markíz vrátane podkladového plechu, do 30° rš 2000 mm, -0,00740t	m	4,880	1,38	6,73	
34	K	764352613.S1	K5b_Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 110 mm	m	45,000	32,54	1 464,30	
35	K	764359386.S	N20_Montáž zberného kotleka povodného, spec vid PD	ks	2,000	10,92	21,84	
36	K	764359431.S1	K5a_Kotlík štvorhranný z hliníka farebného plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 250x250x250 mm, hr. 1,8 mm	ks	4,000	35,52	142,08	
37	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	2,71	16,26	
38	K	764410760.S1	K3_Oplechovanie parapetu:ov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm, hr. 1,8 mm	m	18,040	25,20	454,61	
39	K	764410770.S1	K2_Oplechovanie parapetu:ov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 510 mm, hr. 1,8 mm	m	61,750	29,18	1 801,87	
40	K	764410780.S1	K1_Oplechovanie parapetu:ov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 535 mm, hr. 1,8 mm	m	211,462	29,18	6 170,46	
41	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	291,252	1,44	419,40	
42	K	764422821.S1	K4_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 2065-2445 mm, hr. 1,8 mm, spec vid PD	m	2,200	151,58	333,48	
43	K	764422821.S2	K6_Oplechovanie markíz z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 16010 mm, hr. 1,8 mm	m	2,680	1 754,29	4 701,50	
44	K	764451804.S	N20_Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	0,95	15,20	
45	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	45,000	0,95	42,75	
46	K	764459131.S1	N20_Spätná montáž zvucových rúr pôvodných, spec vid PD	m	16,000	8,61	137,76	
47	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	171,113	1,79	306,71	
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 403,34	
48	K	767330257.S1	N12_Demontáž a spätná montáž s úpravou rozmerov, mat. prevedením, spec vid PD	kpl	1,000	152,55	152,55	
49	K	767833100.S1	Montáž pôvodného rebríka do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,000	29,06	406,84	
50	K	767833611.S1	N05_Predĺženie rebríka + kotvenie	m	0,600	152,55	91,53	
51	M	631260001145.S1	Predĺženie rebríka dl. 600 mm, spec vid PD	ks	1,000	406,79	406,79	
52	K	767834102.S1	Montáž pôvodného ochranného koša zváraním	m	12,000	25,43	305,16	
53	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	14,000	1,80	25,20	
54	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,000	0,95	15,27	
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				691,14	
55	K	769035078.S	N07_Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	3,21	3,21	
56	M	429720204200.S1	Mriežka krycia hranatá, rczмеры šxv 150x150 mm	ks	1,000	12,58	12,58	
57	K	769035096.S	N07_Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	3,99	7,98	
58	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	2,000	14,37	28,74	
59	K	769060230.S1	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	5,000	52,05	260,25	
60	K	769082790.S	N07_Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	1,000	1,24	1,24	
61	K	769082815.S	N07_Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm, -0,00105 t	ks	2,000	1,24	2,48	
62	K	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	5,000	72,58	362,90	
63	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	7,531	1,56	11,76	
D 783			Nátery				518,32	
64	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	52,461	1,80	94,43	
65	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.kcnštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,461	5,33	279,62	
66	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.kcnštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	52,461	2,75	144,27	
D M			Práce a dodávky M				637,43	
D 21-M			Elektromontáže				36,19	
67	K	210201923.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	3,000	12,06	36,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
68	K	210964314.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia	ks	3,000	6,59	19,77	
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							581,24	
69	K	220320343.S1	N09_Osadenie informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	30,36	182,16	
70	K	220320343.S2	N09_Demontáž informačnej tabule pôvodnej	ks	6,000	8,68	52,08	
71	K	220320926.S1	N10_Demont. a spätná montáž rozvodov, spec vid PD	ks	1,000	347,00	347,00	
D POZ POZNÁMKY							0,00	
72	K	POZNAMKA_2	K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00	
D VP Práce naviac							0,00	

STAVOMAL, s.r.o.
 Z. Kodálya 779/9
 924/01 Galanta
 IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121285718
 -13-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01/2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

14. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 184,69

D1 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

19 585,04

D2 - HZS , Ostatné

4 599,65

VP - Práce navyše

0,00

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
024 01 Galanta
IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121265718
-13-

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
 Objekt: 01 - Zateplenie obovodového plášťa
 Časť: 01/2 - Elektroinštalácia

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: STAVOMAL, s.r.o.

Dátum: 14. 1. 2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

24 184,69

D	D1	BLESKOZVOD A UZEMNENIE					19 585,04	
1	K Pol1	Zúžená zachytávacia tyč 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (napr. OBO Bettermann)	ks	18,000	49,68		894,24	
2	K Pol2	Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	56,74		113,48	
3	K Pol3	Svorka univerzálna (spojovacia, križová, skúšobná) 249 B ST BP, H=100kA - FT (napr. OBO Bettermann)	ks	100,000	2,25		225,00	
4	K Pol4	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu, vrátane číselného štítku, NEREZOVÁ (napr. OBO Bettermann)	ks	5,000	39,87		199,35	
5	K Pol5	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	75,66		605,28	
6	K Pol6	Pripájacia príchytka 287 (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	6,89		55,12	
7	K Pol7	Univerzálna príchytka 324 S-FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	3,99		31,92	
8	K Pol8	Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	8,000	4,44		35,52	
9	K Pol9	Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (napr. OBO Bettermann)	ks	10,000	5,95		59,50	
10	K Pol10	Podpery pre vodič RD 8-PVC do zateplenia - rýchlospojka 249 8-10 ST-OT, protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ MS 7,5x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	225,000	6,11		1 374,75	
11	K Pol11	Protikoročná ochrana 356 50, 25 spojov (napr. OBO Bettermann)	ks	2,000	21,50		43,00	
12	K Pol12	Príložka 156 K8-10 ST (napr. OBO Bettermann)	ks	35,000	74,80		2 618,00	
13	K Pol13	Protipožiarna skrutkovacia kotva MMS+ P6x50 (napr. OBO Bettermann)	ks	70,000	1,83		128,10	
14	K Pol14	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORLÁVÉ PODKLADY (napr. OBO Bettermann)	m	475,000	8,97		4 260,75	
15	K Pol15	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 55 M8, zvislé uloženie, PA (napr. OBO Bettermann)	m	8,000	2,10		16,80	
16	K Pol16	vodič RD 8ALU vrátane podpier 177 35 VA M6, zvislé uloženie, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	90,000	6,40		576,00	
17	K Pol17	vodič RD 8PVC, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (napr. OBO Bettermann)	m	135,000	6,20		837,00	
18	K Pol18	Svorka spájacia/križová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	40,000	2,55		102,00	
19	K Pol19	Svorka spájacia/križová 253 8-10 V4A, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	ks	45,000	9,56		430,20	
20	K Pol20	Rúrkový uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1,5m, nastaviteľný, FT (napr. OBO Bettermann)	ks	26,000	35,48		922,48	
21	K Pol21	Prijímovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (napr. OBO Bettermann)	ks	13,000	1,60		20,80	
22	K Pol22	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT (napr. OBO Bettermann)	m	15,000	2,66		39,90	
23	K Pol23	Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi, priemer 10mm, NEREZ (napr. OBO Bettermann)	m	270,000	19,98		5 394,60	
24	K Pol24	Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (napr. OBO Bettermann)	m	65,000	9,25		601,25	

D	D2	HZS , Ostatné					4 599,65	
25	K Pol25	Nepredvídané práce	kpl	1,000	420,00		420,00	
26	K Pol26	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	100,000	10,50		1 050,00	
27	K Pol27	Murárska výpomoc	kpl	1,000	600,00		600,00	
28	K Pol28	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	650,00		650,00	
29	K Pol29	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	86,65		260,95	
30	K Pol30	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	350,00		350,00	

STAVOMAL, s.r.o.
 Z Kód čísla 779/9
 924 01 Galanta
 IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121265718

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
31	K	Pol31	Plošina/lešenie	kpl	1,000	850,00	850,00	

D VP Práce naviac 0,00

STAVOMAL, s.r.o.
 Z. Kodálya 779/9
 924 01 Galanta
 IČO: 53 070 568, IČ DPH: SK2121265718
 -13-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

14. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 040,77

HSV - Práce a dodávky HSV	3 508,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 226,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 248,68
99 - Presun hmôt HSV	33,52
PSV - Práce a dodávky PSV	10 532,08
766 - Konštrukcie stolárske	10 427,31
784 - Maľby	104,77
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,00

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
924 01 Galanta
IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121265718
-13-

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

02 - Výmena vonkajších výplní otvorov (sklobetón)

Miesto: Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum: 14. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

14 040,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 508,69	
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 226,49	
1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,253	1,47	91,51	
2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	100,310	2,92	292,91	
3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	22,560	7,94	179,13	
4	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biely	m	23,688	27,96	662,32	
5	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	1,000	0,62	0,62	

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 248,68	
6	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,704	8,36	624,53	
7	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	135,000	4,53	611,55	
8	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	62,253	7,36	458,18	
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,105	10,72	54,73	
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,315	7,51	115,02	
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,105	13,88	70,86	
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,100	0,38	38,80	
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,105	10,81	55,19	
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,050	1,22	62,28	
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,105	4,86	24,81	
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,105	26,00	132,73	

D	99	Presun hmôt HSV					33,52	
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,972	34,49	33,52	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					10 532,08	
D	766	Konštrukcie stolárske					10 427,31	
18	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,310	15,73	1 577,88	
19	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	105,326	2,09	220,13	
20	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	105,326	0,81	85,31	
21	M	611410000100.S 1	O01_Plastové okno štvrdielne pevné, vxš 2145x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	700,26	700,26	
22	M	611410000100.S 2	O02_Plastové okno štvrdielne pevné, vxš 2145x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	684,60	684,60	
23	M	611410000100.S 3	O03_Plastové okno štvrdielne2x pevné2x OS, vxš 3130x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	1 010,93	1 010,93	
24	M	611410000100.S 4	O04_Plastové okno štvrdielne pevné, vxš 3120x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	974,01	974,01	
25	M	611410000100.S 5	O05_Plastové okno štvrdielne2xpevné 2x OS, vxš 3120x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	971,97	971,97	
26	M	611410000100.S 6	O06_Plastové okno štvrdielne 2xpevné 2x OS, vxš 2510x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	805,07	805,07	
27	M	611410000100.S 7	O07_Plastové okno štvrdielne pevné, vxš 2520x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	823,62	823,62	
28	M	611410000100.S 8	O08_Plastové okno štvrdielne 2xpevné 2x OS, vxš 2520x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	790,27	790,27	

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kodaľova 779/8
924 01 Galante

IČO: 63 070 569, IČ DPH: SK2121285718

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
29	M	611410000100.S9	O09_Plastové okno štvordielne pevné, vxš 3195x2240 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	769,66	769,66	
30	M	611410000100.10	O10_Plastové okno štvordielne 2xpevné 2x OS, vxš 3190x2280 mm, izolačné trojsklo, komorový profil, spec vid PD	ks	1,000	990,84	990,84	
31	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	103,456	0,80	82,76	
							104,77	
	D	784	Maľby					
32	K	784453951,1	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad ostenia	m2	27,214	3,85	104,77	
							0,00	
	D	POZ	POZNÁMKY					
33	K	POZNAMKA_2	K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00	
							0,00	
	D	VP	Práce navyiac					

STAVOMAL, s.r.o.
 Z. Kodálya 779/9
 924 01 Galanta
 IČO: 53 070 589, IČ DPH: SK2121265718
 -13-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

14. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 628,44

HSV - Práce a dodávky HSV

18 600,93

1 - Zemné práce	6 741,20
2 - Zakladanie	187,15
5 - Komunikácie	2 001,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 350,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 595,94
99 - Presun hmôt HSV	724,07

PSV - Práce a dodávky PSV

1 027,51

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 027,51
--------------------------------------	----------

POZ - POZNÁMKY

0,00

VP - Práce navyše

0,00

STAVOMAL, s.r.o.
Z. Kordálya 779/9
924 01 Galanta
IČO: 53 070 669, IČ DPH: SK2121285718
-13-

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

Objekt:

03 - Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov

Miesto:

Vajanského 1551/1, 949 01 Nitra

Dátum:

14. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVOMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

19 628,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 600,93

D 1

Zemné práce

6 741,20

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	89,908	1,64	147,45	
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,841	19,65	409,53	
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	14,655	9,04	132,48	
4	K	114203104.S1	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnnaniny vykonaných na sucho	m2	12,180	6,19	75,39	
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	m3	96,309	38,27	3 685,75	
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	481,545	1,49	717,50	
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,933	3,88	100,62	
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	518,660	0,39	202,28	
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,933	6,82	176,86	
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,933	0,68	17,63	
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,679	16,92	789,81	
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,376	3,30	232,24	
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,584	0,39	53,66	

D 2

Zakladanie

187,15

14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,841	8,98	187,15	
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------	--

D 5

Komunikácie

2 001,97

15	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	144,463	3,04	439,17	
16	K	564752111.S1	SP1_Kryt z riečneho štrku veľ. 16-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	89,908	7,63	686,00	
17	K	576751111.S1	SP2_Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, spec vid PD	m2	14,655	24,81	363,59	
18	K	581114113.S1	SP3_Kryt z betónu prostého C 12/15 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	20,841	16,32	340,13	
19	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,180	14,21	173,08	

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 350,60

20	K	625250556.S	F5_Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,678	45,97	3 984,59	
21	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	21,670	16,89	366,01	

D 9


Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 595,94

22	K	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	179,815	6,86	1 233,53	
23	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	181,613	5,09	924,41	
24	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,825	5,50	147,54	
25	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	37,135	12,55	466,04	
26	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,678	2,16	187,22	
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,728	13,88	301,58	
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,560	0,38	165,13	
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,728	10,21	221,88	

STAVOMAL, s.r.o.
Kodályova 729/8
924 01 Galanta
IČO: 63 070 569, IČ DPH: SK2121205718
-13-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,280	1,22	265,08	
31	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,728	4,86	105,60	
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	21,728	26,00	564,93	
D 99			Presun hmôt HSV				724,07	
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,982	7,10	724,07	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 027,51	
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 027,51	
34	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	91,012	3,60	327,64	
35	M	628420000500.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou znižujúcou požiarne zaťaženie	m2	104,664	4,91	513,90	
36	K	711612101.S	Zhotovenie izolácie podzemných objektov za studena medzilaha asfaltovým lakom penetračným	m2	91,012	0,50	45,51	
37	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,068	1 689,73	114,90	
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,331	2,26	25,56	
D POZ			POZNÁMKY				0,00	
39	K	POZNAMKA_2	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00	
D VP			Práce navyč				0,00	


STAVOMAL, s.r.o.
 Z. Kodálya 779/9
 924 01 Galanta
 IČO: 53 070 569, IČ DPH: SK2121265718
 -13-

