
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - nawierzchnia
ADRES INWESTYCJI : m. Teresin Gaj - ul. Książęca
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0.408+0.389	km	0.797	
				RAZEM	0.797
2	KNNR 4 d.1 1308-02	Rura osłonowa dwudzielna na sieci podziemne	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
3	Kalkulacja d.1 własna	Przestawienie studzienek ściekowych wraz z wpustem i przykanalikiem i ponownym wpięciem do studni rewizyjnej wraz z obsypaniem i odtworzeniem istniejącej konstrukcji nad przykanalikiem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
4	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		2686	m ²	2686.000	
				RAZEM	2686.000
5	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		2535	m ²	2535.000	
				RAZEM	2535.000
6	KNNR 6 d.2 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z ławą i oprem z betonu c12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		702	m	702.000	
				RAZEM	702.000
7	KNNR 6 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 7-10 cm	m ²		
		2146+2046	m ²	4192.000	
				RAZEM	4192.000
8	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2146+2046	m ²	4192.000	
				RAZEM	4192.000
9	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2085+1988	m ²	4073.000	
				RAZEM	4073.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR 6 d.3 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²		
		(408+389)*2*0.75	m ²	1195.500	
				RAZEM	1195.500
11	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000